



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



 <b>FJ</b> CONSTRUTORA <i>Construindo seu futuro</i>	<b>OBRA:</b> 1101.01/2023 - REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO		<b>DATA:</b> 18/01/2023		<b>BDI:</b> 25,71%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b> REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO		<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
	<b>LOCAL:</b> MORRINHOS - CE		DESABILITA	2023/01 - Fortaleza	112,76%	03/2023
	<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	03/2021
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017	
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	10/2022	
		SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>1.135,26</b>
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	189,21	1.135,26
<b>2</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>						<b>4.987,00</b>
2.1	COMP. 1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		%	100,00	49,87	4.987,00
<b>3</b>	<b>SALA DE REUNIÃO</b>						<b>7.280,79</b>
<b>3.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						<b>139,26</b>
3.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	8,48	11,08	93,96
3.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,46	31,03	45,30
<b>3.2</b>	<b>REFORÇO ESTRUTURAL</b>						<b>409,95</b>
3.2.1	C1439	GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0.1:3:2	SEINFRA	M3	0,24	811,82	194,84
3.2.2	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm	SEINFRA	M	9,30	23,13	215,11
<b>3.3</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>526,95</b>
3.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	8,48	7,77	65,89
3.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	8,48	54,37	461,06
<b>3.4</b>	<b>PISOS</b>						<b>190,12</b>
3.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	1,46	30,61	44,69
3.4.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	1,46	89,44	130,58
3.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,46	10,17	14,85
<b>3.5</b>	<b>PINTURAS</b>						<b>2.392,66</b>
3.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	57,03	14,88	848,61
3.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	57,03	24,31	1.386,40
3.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	20,92	70,29
3.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	26,00	87,36
<b>3.6</b>	<b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>						<b>3.421,57</b>
3.6.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	3.421,57	3.421,57
<b>3.7</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>						<b>200,28</b>
3.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	14,64	13,68	200,28
<b>4</b>	<b>CONSULTÓRIO MÉDICO</b>						<b>5.627,40</b>
<b>4.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						<b>56,82</b>
4.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,00	11,08	33,24
4.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,76	31,03	23,58
<b>4.2</b>	<b>REFORÇO ESTRUTURAL</b>						<b>32,43</b>
4.2.1	C1439	GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0.1:3:2	SEINFRA	M3	0,02	811,82	16,24
4.2.2	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm	SEINFRA	M	0,70	23,13	16,19
<b>4.3</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>186,42</b>
4.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,00	7,77	23,31
4.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,00	54,37	163,11
<b>4.4</b>	<b>PISOS</b>						<b>98,96</b>
4.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,76	30,61	23,26
4.4.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,76	89,44	67,97

*Handwritten signature*





## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	1101.01/2023 - REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO	<b>DATA:</b> 18/01/2023	<b>BDI:</b> 25,00%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>RE</b>	<b>RE</b>
<b>LOCAL:</b>	MORRINHOS - CE	DESABILITA	2023/01 - Fortaleza	112,76%	-	01/2023
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,16%	05/2023
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2022
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2022
		SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,76	10,17	7,73
<b>4.5</b>	<b>PINTURA</b>						<b>1.726,82</b>
4.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	40,04	14,88	595,80
4.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	40,04	24,31	973,37
4.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	20,92	70,29
4.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	26,00	87,36
<b>4.6</b>	<b>INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO</b>						<b>3.421,57</b>
4.6.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	3.421,57	3.421,57
<b>4.7</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>						<b>104,38</b>
	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	7,63	13,68	104,38
<b>5</b>	<b>SALA DE ESPERA</b>						<b>18.038,15</b>
<b>5.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						<b>77,26</b>
5.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	2,94	11,08	32,58
5.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,44	31,03	44,68
<b>5.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>182,69</b>
5.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,94	7,77	22,84
5.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,94	54,37	159,85
<b>5.3</b>	<b>PISOS</b>						<b>187,51</b>
5.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	1,44	30,61	44,08
5.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	1,44	89,44	128,79
5.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,44	10,17	14,64
<b>5.4</b>	<b>PINTURA</b>						<b>17.393,70</b>
5.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	443,83	14,88	6.604,19
5.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	443,83	24,31	10.789,51
<b>5.5</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>						<b>196,99</b>
5.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	14,40	13,68	196,99
<b>6</b>	<b>SAME</b>						<b>1.067,20</b>
<b>6.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						<b>25,09</b>
6.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	1,62	11,08	17,95
6.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,23	31,03	7,14
<b>6.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>100,67</b>
6.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,62	7,77	12,59
6.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,62	54,37	88,08
<b>6.3</b>	<b>PISOS</b>						<b>29,95</b>
6.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,23	30,61	7,04
6.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,23	89,44	20,57
6.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,23	10,17	2,34
<b>6.4</b>	<b>PINTURAS</b>						<b>880,71</b>
6.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	18,45	14,88	274,54
6.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	18,45	24,31	448,52
6.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	20,92	70,29
6.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	26,00	87,36

W





# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	1101.01/2023 - REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO
DESCRIÇÃO:	REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO
LOCAL:	MORRINHOS - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE

DATA : 18/01/2023		RUBRICA DE LICITAÇÃO Nº 001 : 25,71%	
DEABILITA	2023/01 - Fortaleza	DATA	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	10/03/2023	05/2021
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	09/09/17	09/2022
SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	10/2022	
SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	12/2022	
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.5	<b>LIMPEZA GERAL</b>						<b>30,78</b>
6.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,25	13,68	30,78
7	<b>DML</b>						<b>719,56</b>
7.1	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						<b>93,50</b>
7.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	1,57	55,40	86,98
7.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,21	31,03	6,52
7.2	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>						<b>76,38</b>
7.2.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	2,10	36,37	76,38
7.3	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>253,65</b>
7.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,57	7,77	12,20
7.3.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,57	48,98	76,90
7.3.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,57	94,92	149,02
7.3.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,57	9,89	15,53
7.4	<b>PISOS</b>						<b>27,35</b>
7.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,21	30,61	6,43
7.4.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,21	89,44	18,78
7.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,21	10,17	2,14
7.5	<b>PINTURA</b>						<b>239,95</b>
7.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,10	14,88	31,25
7.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	2,10	24,31	51,05
7.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	20,92	70,29
7.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	26,00	87,36
7.6	<b>LIMPEZA GERAL</b>						<b>28,73</b>
7.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,10	13,68	28,73
8	<b>WC FUNCIONÁRIO 1</b>						<b>918,07</b>
8.1	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						<b>105,57</b>
8.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	1,76	55,40	97,50
8.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,26	31,03	8,07
8.2	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>284,35</b>
8.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,76	7,77	13,68
8.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,76	48,98	86,20
8.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,76	94,92	167,06
8.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,76	9,89	17,41
8.3	<b>PISOS</b>						<b>33,85</b>
8.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,26	30,61	7,96
8.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,26	89,44	23,25
8.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,26	10,17	2,64
8.4	<b>LOUÇAS E METAIS</b>						<b>198,66</b>
8.4.1	C2271	SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	198,66	198,66
8.5	<b>PINTURAS</b>						<b>259,94</b>

100



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



**OBRA:** 1101.01/2023 - REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO  
**DESCRIÇÃO:** REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO  
**LOCAL:** MORRINHOS - CE  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE

**DATA:** 18/01/2023

FONTES	VERSÃO	HORA	PREÇO
DESABILITA	2023/01 - Fortaleza	112,8%	05/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	03/2021
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	10/2022
SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55% 12/2022
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,61	14,88	38,84
8.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	2,61	24,31	63,45
8.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	20,92	70,29
8.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	26,00	87,36
<b>8.6</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>						<b>35,70</b>
8.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,61	13,68	35,70
<b>9</b>	<b>WC FUNCIONÁRIO 2</b>						<b>720,31</b>
<b>9.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						<b>105,57</b>
9.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	1,76	55,40	97,50
9.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,26	31,03	8,07
<b>9.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>284,84</b>
9.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,76	7,77	13,68
9.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,76	48,98	86,20
9.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,76	94,92	167,06
9.2.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,76	10,17	17,90
<b>9.3</b>	<b>PISOS</b>						<b>34,26</b>
9.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,26	30,61	7,96
9.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,26	89,44	23,25
9.3.3	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm e 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,26	11,74	3,05
<b>9.4</b>	<b>PINTURAS</b>						<b>259,94</b>
9.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,61	14,88	38,84
9.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	2,61	24,31	63,45
9.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	20,92	70,29
9.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	26,00	87,36
<b>9.5</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>						<b>35,70</b>
9.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,61	13,68	35,70
<b>10</b>	<b>COPA</b>						<b>1.040,70</b>
<b>10.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						<b>154,25</b>
10.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	2,51	55,40	139,05
10.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,49	31,03	15,20
<b>10.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>406,22</b>
10.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,51	7,77	19,50
10.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,51	48,98	122,94
10.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,51	94,92	238,25
10.2.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,51	10,17	25,53
<b>10.3</b>	<b>PISOS</b>						<b>64,58</b>
10.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,49	30,61	15,00
10.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,49	89,44	43,83
10.3.3	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm e 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,49	11,74	5,75
<b>10.4</b>	<b>PINTURAS</b>						<b>348,89</b>

*[Handwritten signature]*



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



<b>OBRA:</b>	1101.01/2023 - REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO	<b>DATA :</b>	18/01/2023	<b>BD:</b>	86,71%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>CPFs</b>
<b>LOCAL:</b>	MORRINHOS - CE	DESABILITA	2023/01 - Fortaleza	112,76%	8.821
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	01/2022
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	06/2021
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	02/2022
		SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	4,88	14,88	72,61
10.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	4,88	24,31	118,63
10.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	20,92	70,29
10.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	26,00	87,36
<b>10.5</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>						<b>66,76</b>
10.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	4,88	13,68	66,76
<b>11</b>	<b>WC ENFERMAGEM</b>						<b>720,33</b>
<b>11.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						<b>93,50</b>
11.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	1,57	55,40	86,98
11.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,21	31,03	6,52
<b>11.2</b>	<b>DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ AZULEJOS</b>						<b>76,38</b>
11.2.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	2,10	36,37	76,38
<b>11.3</b>	<b>DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO</b>						<b>254,09</b>
11.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,57	7,77	12,20
11.3.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,57	48,98	76,90
11.3.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,57	94,92	149,02
11.3.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,57	10,17	15,97
<b>11.4</b>	<b>PISOS</b>						<b>27,68</b>
11.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,21	30,61	6,43
11.4.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,21	89,44	18,78
11.4.3	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,21	11,74	2,47
<b>11.5</b>	<b>PINTURA</b>						<b>239,95</b>
11.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,10	14,88	31,25
11.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	2,10	24,31	51,05
11.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	20,92	70,29
11.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	26,00	87,36
<b>11.6</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>						<b>28,73</b>
11.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,10	13,68	28,73
<b>12</b>	<b>ENFERMAGEM</b>						<b>5.609,02</b>
<b>12.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						<b>59,90</b>
12.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,11	11,08	34,46
12.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,82	31,03	25,44
<b>12.2</b>	<b>REFORÇO ESTRUTURAL</b>						<b>17,37</b>
12.2.1	C1439	GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0.1:3:2	SEINFRA	M3	0,01	811,82	8,12
12.2.2	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm	SEINFRA	M	0,40	23,13	9,25
<b>12.3</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>193,25</b>
12.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,11	7,77	24,16
12.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,11	54,37	169,09
<b>12.4</b>	<b>PISOS</b>						<b>106,78</b>
12.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,82	30,61	25,10



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



<b>OBRA:</b>	1101.01/2023 - REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO	<b>DATA:</b> 18/01/2023	<b>BD:</b> 2574%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	MORRINHOS - CE	DESABILITA	2023/01 - Fortaleza
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			HORA
			112,76%
			83,85%
			88,81%
			-
			84,35%
			47,55%
			0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.4.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,82	89,44	73,34
12.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,82	10,17	8,34
<b>12.5</b>	<b>PINTURAS</b>						<b>1.697,43</b>
12.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	39,29	14,88	584,64
12.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	39,29	24,31	955,14
12.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	20,92	70,29
12.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	26,00	87,36
<b>12.6</b>	<b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>						<b>3.421,57</b>
12.6.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	3.421,57	3.421,57
<b>12.7</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>						<b>112,72</b>
12.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	8,24	13,68	112,72
<b>13</b>	<b>AMBULATÓRIO</b>						<b>5.521,35</b>
<b>13.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						<b>56,82</b>
13.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,00	11,08	33,24
13.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,76	31,03	23,58
<b>13.2</b>	<b>REFORÇO ESTRUTURAL</b>						<b>22,00</b>
13.2.1	C1439	GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0,1:3:2	SEINFRA	M3	0,01	811,82	8,12
13.2.2	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm	SEINFRA	M	0,60	23,13	13,88
<b>13.3</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>186,42</b>
13.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,00	7,77	23,31
13.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,00	54,37	163,11
<b>13.4</b>	<b>PISOS</b>						<b>98,96</b>
13.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,76	30,61	23,26
13.4.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,76	89,44	67,97
13.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,76	10,17	7,73
<b>13.5</b>	<b>PINTURAS</b>						<b>1.631,20</b>
13.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	37,60	14,88	559,49
13.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	37,60	24,31	914,06
13.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	20,92	70,29
13.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	26,00	87,36
<b>13.6</b>	<b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>						<b>3.421,57</b>
13.6.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	3.421,57	3.421,57
<b>13.7</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>						<b>104,38</b>
13.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	7,63	13,68	104,38
<b>14</b>	<b>IMUNIZAÇÃO</b>						<b>5.499,35</b>
<b>14.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						<b>56,82</b>
14.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,00	11,08	33,24
14.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,76	31,03	23,58
<b>14.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>186,42</b>
14.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,00	7,77	23,31
14.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,00	54,37	163,11

FJ



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



<b>OBRA:</b>	1101.01/2023 - REFORMA DE UBS BOM PRINC�PIO	<b>DATA :</b>	18/01/2023	<b>BDI:</b>	25,71%
<b>DESCRI�O:</b>	REFORMA DE UBS BOM PRINC�PIO	<b>FORTE</b>	<b>VERS�O</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	MORRINHOS - CE	DESABILITA	2023/01 - Fortaleza	112,76%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERA�O	83,85%	47,76%
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERA�O	88,81%	-
		SICRO	2022/07 COM DESONERA�O	-	-
		SINAPI	2022/11 COM DESONERA�O	84,35%	47,55%
		Composi�o:	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	C�DIGO	DESCRI�O	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PRE�O UNIT�RIO R\$	PRE�O TOTAL R\$
<b>14.3</b>	<b>PISOS</b>						<b>98,96</b>
14.3.1	C2181	REGULARIZA�O DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRA�O 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,76	30,61	23,26
14.3.2	C2996	CER�MICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PR�-FABRICADA AT� 30x30 cm (900 cm <sup>2</sup> ) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,76	89,44	67,97
14.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PR�-FABRICADA, JUNTA AT� 2mm EM CER�MICA, AT� 30x30 cm (900 cm <sup>2</sup> ) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,76	10,17	7,73
<b>14.4</b>	<b>PINTURAS</b>						<b>1.631,20</b>
14.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEM�OS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	37,60	14,88	559,49
14.4.2	C1615	LATEX DUAS DEM�OS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	37,60	24,31	914,06
14.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA �LEO OU ESMALTE 2 DEM�OS	SEINFRA	M2	3,36	20,92	70,29
14.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEM�OS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	26,00	87,36
<b>14.5</b>	<b>INSTALA�OES DE AR CONDICIONADO</b>						<b>3.421,57</b>
14.5.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	3.421,57	3.421,57
<b>14.6</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>						<b>104,38</b>
14.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	7,63	13,68	104,38
<b>15</b>	<b>FARM�CIA</b>						<b>5.319,64</b>
<b>15.1</b>	<b>DEMOLI�OES E RETIRADAS</b>						<b>44,62</b>
15.1.1	C1070	DEMOLI�O DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	2,57	11,08	28,48
15.1.2	C1065	DEMOLI�O DE PISO CER�MICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,52	31,03	16,14
<b>15.2</b>	<b>IMPERMEABILIZA�O</b>						<b>188,76</b>
15.2.1	C1779	IMPERMEABILIZA�O DE LAJES C/ MANTA ASF�LTICA PR�-FABRICADA, C/ V�U DE POLI�STER	SEINFRA	M2	5,19	36,37	188,76
<b>15.3</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>159,70</b>
15.3.1	C0776	CH�PISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRA�O 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,57	7,77	19,97
15.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRA�O 1:3	SEINFRA	M2	2,57	54,37	139,73
<b>15.4</b>	<b>PISOS</b>						<b>67,72</b>
15.4.1	C2181	REGULARIZA�O DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRA�O 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,52	30,61	15,92
15.4.2	C2996	CER�MICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PR�-FABRICADA AT� 30x30 cm (900 cm <sup>2</sup> ) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,52	89,44	46,51
15.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PR�-FABRICADA, JUNTA AT� 2mm EM CER�MICA, AT� 30x30 cm (900 cm <sup>2</sup> ) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,52	10,17	5,29
<b>15.5</b>	<b>PINTURAS</b>						<b>1.366,27</b>
15.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEM�OS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	30,84	14,88	458,90
15.5.2	C1615	LATEX DUAS DEM�OS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	30,84	24,31	749,72
15.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA �LEO OU ESMALTE 2 DEM�OS	SEINFRA	M2	3,36	20,92	70,29
15.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEM�OS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	26,00	87,36
<b>15.6</b>	<b>INSTALA�OES DE AR CONDICIONADO</b>						<b>3.421,57</b>
15.6.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	3.421,57	3.421,57
<b>15.7</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>						<b>71,00</b>
15.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	5,19	13,68	71,00
<b>16</b>	<b>NEBULIZA�O</b>						<b>5.637,17</b>
<b>16.1</b>	<b>DEMOLI�OES E RETIRADAS</b>						<b>61,39</b>
16.1.1	C1070	DEMOLI�O DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,16	11,08	35,01
16.1.2	C1065	DEMOLI�O DE PISO CER�MICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,85	31,03	26,38
<b>16.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>196,36</b>
16.2.1	C0776	CH�PISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRA�O 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,16	7,77	24,55
16.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRA�O 1:3	SEINFRA	M2	3,16	54,37	171,81

501





# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	1101.01/2023 - REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO	<b>DATA:</b> 18/01/2023	<b>BDI:</b> 26,11%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	MORRINHOS - CE	DESABILITA	2023/01 - Fortaleza
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA
			HORA
			112,76%
			83,85%
			88,81%
			-
			84,35%
			47,55%
			0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>16.3</b>	<b>PISOS</b>						<b>110,68</b>
16.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,85	30,61	26,02
16.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,85	89,44	76,02
16.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,85	10,17	8,64
<b>16.4</b>	<b>PINTURAS</b>						<b>1.730,34</b>
16.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	40,13	14,88	597,13
16.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	40,13	24,31	975,56
16.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	20,92	70,29
16.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	26,00	87,36
	<b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>						<b>3.421,57</b>
16.5.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	3.421,57	3.421,57
<b>16.6</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>						<b>116,83</b>
16.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	8,54	13,68	116,83
<b>17</b>	<b>ODONTOLÓGICO</b>						<b>5.845,00</b>
<b>17.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						<b>68,39</b>
17.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,40	11,08	37,67
17.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,99	31,03	30,72
<b>17.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>211,28</b>
17.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,40	7,77	26,42
17.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,40	54,37	184,86
<b>17.3</b>	<b>PISOS</b>						<b>128,92</b>
17.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,99	30,61	30,30
17.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,99	89,44	88,55
17.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,99	10,17	10,07
<b>17.4</b>	<b>PINTURA</b>						<b>1.879,27</b>
17.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	43,93	14,88	653,68
17.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	43,93	24,31	1.067,94
17.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	20,92	70,29
17.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	26,00	87,36
<b>17.5</b>	<b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>						<b>3.421,57</b>
17.5.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	3.421,57	3.421,57
<b>17.6</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>						<b>135,57</b>
17.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	9,91	13,68	135,57
<b>18</b>	<b>WC MASCULINO</b>						<b>919,31</b>
<b>18.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						<b>110,94</b>
18.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	1,84	55,40	101,94
18.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,29	31,03	9,00
<b>18.2</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>						<b>105,11</b>
18.2.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	2,89	36,37	105,11
<b>18.3</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>329,93</b>
18.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,84	7,77	14,30
18.3.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,84	48,98	90,12

102



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



**OBRA:** 1101.01/2023 - REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO  
**DESCRIÇÃO:** REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO  
**LOCAL:** MORRINHOS - CE  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE

**DATA:** 18/01/2023

FORTE	VERSÃO	HORA	ME
DESABILITA	2023/01 - Fortaleza	112,76%	01/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017
SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	10/2022
SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
18.3.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,84	112,67	207,31
18.3.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,84	9,89	18,20
<b>18.4</b>	<b>PISOS</b>						<b>43,17</b>
18.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,29	30,61	8,88
18.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,29	107,19	31,09
18.4.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,29	11,02	3,20
<b>18.5</b>	<b>PINTURA</b>						<b>290,62</b>
18.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,89	14,88	43,00
18.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	2,89	24,31	70,26
18.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,78	20,92	79,08
18.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,78	26,00	98,28
<b>18.6</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>						<b>39,54</b>
18.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,89	13,68	39,54
<b>19</b>	<b>WC FEMININO</b>						<b>1.012,86</b>
<b>19.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						<b>110,94</b>
19.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	1,84	55,40	101,94
19.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,29	31,03	9,00
<b>19.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>329,93</b>
19.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,84	7,77	14,30
19.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,84	48,98	90,12
19.2.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,84	112,67	207,31
19.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,84	9,89	18,20
<b>19.3</b>	<b>PISOS</b>						<b>43,17</b>
19.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,29	30,61	8,88
19.3.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,29	107,19	31,09
19.3.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,29	11,02	3,20
<b>19.4</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>						<b>198,66</b>
19.4.1	C2271	SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	198,66	198,66
<b>19.5</b>	<b>PINTURAS</b>						<b>290,62</b>
19.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,89	14,88	43,00
19.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	2,89	24,31	70,26
19.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,78	20,92	79,08
19.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,78	26,00	98,28
<b>19.6</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>						<b>39,54</b>
19.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,89	13,68	39,54
<b>20</b>	<b>ESTERILIZAÇÃO</b>						<b>5.474,87</b>
<b>20.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						<b>152,28</b>



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



<b>OBRA:</b>	1101.01/2023 - REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO	<b>DATA:</b> 18/01/2023	RUBRICA 8.015 2023
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	MORRINHOS - CE	DESABILITA	2023/01 - Fortaleza
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA
			HORA
			MES
			12/2022
			0,00%
			0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
20.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	2,48	55,40	137,39
20.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,48	31,03	14,89
<b>20.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>444,69</b>
20.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,48	7,77	19,27
20.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,48	48,98	121,47
20.2.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,48	112,67	279,42
20.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,48	9,89	24,53
<b>20.3</b>	<b>PISOS</b>						<b>71,43</b>
20.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,48	30,61	14,69
20.3.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,48	107,19	51,45
20.3.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,48	11,02	5,29
<b>20.4</b>	<b>PINTURAS</b>						<b>1.319,24</b>
20.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	29,64	14,88	441,04
20.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	29,64	24,31	720,55
20.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	20,92	70,29
20.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	26,00	87,36
<b>20.5</b>	<b>INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO</b>						<b>3.421,57</b>
20.5.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	3.421,57	3.421,57
<b>20.6</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>						<b>65,66</b>
20.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	4,80	13,68	65,66
<b>21</b>	<b>EXPURGO</b>						<b>4.501,39</b>
<b>21.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						<b>152,28</b>
21.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	2,48	55,40	137,39
21.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,48	31,03	14,89
<b>21.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>444,69</b>
21.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,48	7,77	19,27
21.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,48	48,98	121,47
21.2.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,48	112,67	279,42
21.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,48	9,89	24,53
<b>21.3</b>	<b>PISOS</b>						<b>71,43</b>
21.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,48	30,61	14,69
21.3.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,48	107,19	51,45
21.3.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,48	11,02	5,29
<b>21.4</b>	<b>PINTURAS</b>						<b>345,76</b>
21.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	4,80	14,88	71,42
21.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	4,80	24,31	116,69
21.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	20,92	70,29

101





## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



<b>OBRA:</b>	1101.01/2023 - REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO	<b>DATA:</b>	18/01/2023	<b>BDI:</b>	25,71%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO	<b>FONTE:</b>	VERSÃO	<b>HORA:</b>	MES
<b>LOCAL:</b>	MORRINHOS - CE	DESABILITA	2023/01 - Fortaleza	112,76%	01/2023
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
21.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	26,00	87,36
<b>21.5</b>	<b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>						<b>3.421,57</b>
21.5.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	3.421,57	3.421,57
<b>21.6</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>						<b>65,66</b>
21.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	4,80	13,68	65,66
<b>22</b>	<b>CASA DE GÁS</b>						<b>487,90</b>
<b>22.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						<b>39,73</b>
22.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	0,65	55,40	36,01
22.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,12	31,03	3,72
<b>22.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>40,39</b>
22.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	0,65	7,77	5,05
22.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	0,65	54,37	35,34
<b>22.3</b>	<b>PISOS</b>						<b>17,85</b>
22.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,12	30,61	3,67
22.3.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,12	107,19	12,86
22.3.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,12	11,02	1,32
<b>22.4</b>	<b>PINTURA</b>						<b>374,06</b>
22.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	7,61	14,88	113,24
22.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	7,61	24,31	185,00
22.4.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	1,60	47,39	75,82
<b>22.5</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>						<b>15,87</b>
22.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	1,16	13,68	15,87
<b>23</b>	<b>CIRCULAÇÃO</b>						<b>8.815,77</b>
<b>23.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						<b>240,70</b>
23.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	11,53	11,08	127,75
23.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	3,64	31,03	112,95
<b>23.2</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>						<b>1.323,14</b>
23.2.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	36,38	36,37	1.323,14
<b>23.3</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>716,48</b>
23.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	11,53	7,77	89,59
23.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	11,53	54,37	626,89
<b>23.4</b>	<b>PISOS</b>						<b>541,70</b>
23.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	3,64	30,61	111,42
23.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	3,64	107,19	390,17
23.4.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,64	11,02	40,11
<b>23.5</b>	<b>PINTURAS</b>						<b>5.943,95</b>
23.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	151,67	14,88	2.256,85
23.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	151,67	24,31	3.687,10
<b>23.6</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>						<b>49,80</b>
23.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	3,64	13,68	49,80





# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	1101.01/2023 - REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO	DATA:	18/01/2023																																			
DESCRIÇÃO:	REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO	FONTES:	<table border="1"> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>DESABILITA</td> <td>2023/01 - Fortaleza</td> <td>112,76%</td> <td>12/2023</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>12/2023</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,81%</td> <td>03/2017</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2022/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>10/2022</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,35%</td> <td>47,55%</td> <td>12/2022</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	DESCRIÇÃO	VERSÃO	HORA	MES	REF.	DESABILITA	2023/01 - Fortaleza	112,76%	12/2023		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	12/2023		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	10/2022		SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
DESCRIÇÃO	VERSÃO	HORA	MES	REF.																																		
DESABILITA	2023/01 - Fortaleza	112,76%	12/2023																																			
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	12/2023																																			
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017																																			
SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	10/2022																																			
SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022																																		
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																			
LOCAL:	MORRINHOS - CE																																					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE																																					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>24</b>	<b>ÁREA EXTERNA</b>						<b>8.647,67</b>
<b>24.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES</b>						<b>168,71</b>
24.1.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	4,80	28,81	138,29
24.1.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	0,48	27,40	13,15
24.1.3	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	0,48	35,97	17,27
<b>24.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>						<b>296,63</b>
24.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	1,85	51,81	95,85
24.2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	1,72	116,73	200,78
<b>24.3</b>	<b>EMBASAMENTO</b>						<b>1.817,44</b>
24.3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	1,85	531,00	982,35
24.3.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	1,09	766,14	835,09
<b>24.4</b>	<b>PISO</b>						<b>938,23</b>
24.4.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	9,23	47,67	439,99
24.4.2	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	9,23	53,98	498,24
<b>24.5</b>	<b>PROTEÇÕES</b>						<b>5.426,66</b>
24.5.1	C0924	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX	SEINFRA	M	18,58	292,07	5.426,66
<b>25</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>38.138,03</b>
<b>25.1</b>	<b>CABOS E ELETRODUTOS</b>						<b>25.444,49</b>
25.1.1	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm <sup>2</sup>	SEINFRA	M	704,50	7,57	5.333,07
25.1.2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	760,30	9,06	6.888,32
25.1.3	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	357,20	10,77	3.847,04
25.1.4	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	40,70	28,74	1.169,72
25.1.5	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	12,10	39,30	475,53
25.1.6	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	14,30	33,58	480,19
25.1.7	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	26,10	50,98	1.330,58
25.1.8	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	291,40	18,96	5.524,94
25.1.9	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPAS CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	SEINFRA	UN	2,00	197,55	395,10
<b>25.2</b>	<b>QUADROS E DISJUNTORES</b>						<b>4.491,68</b>
25.2.1	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	6,00	106,72	640,32
25.2.2	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	15,00	26,00	390,00
25.2.3	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	4,00	26,00	104,00
25.2.4	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	12,00	148,53	1.782,36
25.2.5	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	3,00	171,66	514,98
25.2.6	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	108,78	108,78
25.2.7	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	3,00	317,08	951,24
<b>25.3</b>	<b>TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS</b>						<b>8.201,86</b>
25.3.1	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	95,00	9,26	879,70
25.3.2	C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	SEINFRA	UN	31,00	9,28	287,68
25.3.3	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	18,00	19,38	348,84
25.3.4	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	34,19	102,57
25.3.5	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	48,27	48,27
25.3.6	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	49,00	29,78	1.459,22

*Handwritten signature*





CONSTRUTORA  
Construindo sem fronteiras

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: 1101.01/2023 - REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO

DESCRIÇÃO: REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO

LOCAL: MORRINHOS - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE

DATA : 18/01/2023

COMPOSIÇÃO	VERSÃO	HORAS	MES	REF.
DESABILITA	2023/01 - Fortaleza	1.822,00	01/2023	
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,75%	05/2021
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,11%		03/2017
SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-		18/2022
SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
25.3.7	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	24,00	20,40	489,60
25.3.8	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	22,00	131,33	2.889,26
25.3.9	C4101	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREIMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W	SEINFRA	UN	8,00	212,09	1.696,72
<b>26</b>	<b>FACHADA</b>						<b>8.922,65</b>
<b>26.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						<b>388,13</b>
26.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	35,03	11,08	388,13
<b>26.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>2.176,76</b>
26.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	35,03	7,77	272,18
26.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	35,03	54,37	1.904,58
<b>26.3</b>	<b>PINTURA</b>						<b>6.357,76</b>
26.3.1	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	350,29	18,15	6.357,76
<b>27</b>	<b>COBERTURA</b>						<b>9.332,33</b>
27.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	168,15	55,50	9.332,33
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>							<b>33.113,37</b>
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>							<b>128.825,71</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>							<b>161.939,08</b>

*pac*

*503*

*2*



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

**OBRA:** 1101.01/2023 - REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO  
**DESCRIÇÃO:** REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO  
**LOCAL:** MORRINHOS - CE  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE

**DATA:** 18/01/2023 **BDI:** 25,71%  
**FONTE:** 2023/01 - Fortaleza  
**VERSÃO:** 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%  
**DESAABILITAD:** 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81%  
**SEINFRA:** 2022/07 COM DESONERAÇÃO 84,35% 47,55%  
**SICRO 2:** 2022/11 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00%  
**SICRO NOVO:** PROPRIA  
**SINAPI:** Compostições

**DATA REF.:** 01/2023  
**MES:** -  
**HORA:** 112,76%  
**05/2021:** 03/2017  
**10/2022:** 12/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>												
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	31,09	119,42	0,00	0,00	0,00	150,51	903,06
<b>2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>												
2.1	COMP. 1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,67	3.967,00
<b>3 SALA DE REUNIÃO</b>												
<b>3.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>												
3.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	8,48	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8,81	74,71
3.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,46	24,68	0,00	0,00	0,00	0,00	24,68	36,03
<b>3.2 REFORÇO ESTRUTURAL</b>												
3.2.1	C1439	GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0:1:3:2	SEINFRA	M3	0,24	383,75	262,04	0,00	0,00	0,00	645,79	154,99
3.2.2	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETRELAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm	SEINFRA	M	9,30	12,64	5,75	0,00	0,00	0,01	18,40	171,12
<b>3.3 REVESTIMENTOS</b>												
3.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	8,48	4,41	1,77	0,00	0,00	0,00	6,18	52,41
3.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	8,48	34,40	8,84	0,00	0,00	0,01	43,25	366,76
<b>3.4 PISOS</b>												
3.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	1,46	13,74	10,60	0,00	0,00	0,01	24,35	35,55
3.4.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	1,46	21,79	49,36	0,00	0,00	0,00	71,15	103,88
3.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,46	7,26	0,83	0,00	0,00	0,00	8,09	11,81
<b>3.5 PINTURAS</b>												
3.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	57,03	9,58	2,25	0,00	0,00	0,01	11,84	675,24
3.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	57,03	14,18	5,16	0,00	0,00	0,00	19,34	1.102,96
3.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	12,30	4,34	0,00	0,00	0,00	16,64	55,91
3.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	14,17	6,51	0,00	0,00	0,00	20,68	69,30
<b>3.6 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>												

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**  
 Fis. 8819  
 2.721,60  
 Rubrica



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

**OBRA:** 1101.01/2023 - REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO  
**DATA:** 18/01/2023 **BDI:** 25,71%  
**DESCRIÇÃO:** REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO  
**LOCAL:** MORRINHOS - CE  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE

OBRA:	DATA:	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
1101.01/2023 - REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO	18/01/2023	2023/01 - Fortaleza	112,76%	-	01/2023
DESCRIÇÃO: REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO		027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LOCAL: MORRINHOS - CE		2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE		2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2022
		2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
		PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
3.6.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	0,00	2.721,80	0,00	2.721,80	2.721,80
3.7	LIMPEZA GERAL									159,28
3.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	14,64	10,88	0,00	0,00	10,88	159,28
4	CONSULTÓRIO MÉDICO									4.476,65
4.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									45,19
4.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,00	8,81	0,00	0,00	8,81	26,43
4.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,76	24,68	0,00	0,00	24,68	18,76
4.2	REFORÇO ESTRUTURAL									25,80
4.2.1	C1439	GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0.1:3:2	SEINFRA	M3	0,02	383,75	262,04	0,00	645,79	12,92
4.2.2	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/PRETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG. =15cm REF. CENT. LARG. =5cm	SEINFRA	M	0,70	12,64	5,75	0,00	18,40	12,88
4.3	REVESTIMENTOS									148,29
4.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,00	4,41	1,77	0,00	6,18	18,54
4.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,00	34,40	8,84	0,00	43,25	129,75
4.4	PISOS									78,73
4.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,76	13,74	10,60	0,00	24,35	18,51
4.4.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,76	21,79	49,36	0,00	71,15	54,07
4.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,76	7,26	0,83	0,00	8,09	6,15
4.5	PINTURA									1.373,83
4.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	40,04	9,58	2,25	0,00	11,84	474,07
4.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	40,04	14,18	5,16	0,00	19,34	774,37
4.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	12,30	4,34	0,00	16,64	55,91
4.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	14,17	6,51	0,00	20,68	69,04
4.6	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO									2.721,80
4.6.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR	SEINFRA	UN	1,00	0,00	2.721,80	0,00	2.721,80	2.721,80





# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



<b>OBRA:</b> 1101.01/2023 - REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO	<b>DATA :</b> 18/01/2023	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
<b>DESCRIÇÃO:</b> REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO	<b>FONTE</b>	2023/01 - Fortaleza	112,76%	-	01/2023
<b>LOCAL:</b> MORRINHOS - CE	<b>DESAABILIDADE</b>	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE	<b>SEINFRA</b>	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
	<b>SICRO 2</b>	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2022
	<b>SINAPI</b>	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
	<b>Composições</b>	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
(FORNECIMENTO E MONTAGEM)										
4.7	LIMPEZA GERAL									83,01
4.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	7,63	10,88	0,00	0,00	10,88	83,01
5	SALA DE ESPERA									14.351,23
5.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									61,44
5.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	2,94	8,81	0,00	0,00	8,81	25,90
5.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,44	24,68	0,00	0,00	24,68	35,54
5.2	REVESTIMENTOS									145,33
5.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,94	4,41	1,77	0,00	6,18	18,17
5.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,94	34,40	8,84	0,01	43,25	127,16
5.3	PISOS									149,17
5.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	1,44	13,74	10,60	0,00	24,35	35,06
5.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PISO	SEINFRA	M2	1,44	21,79	49,36	0,00	71,15	102,46
5.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,44	7,26	0,83	0,00	8,09	11,65
5.4	PINTURA									13.838,62
5.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	443,83	9,58	2,25	0,00	11,84	5.254,95
5.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	443,83	14,18	5,16	0,00	19,34	8.583,67
5.5	LIMPEZA GERAL									156,67
5.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	14,40	10,88	0,00	0,00	10,88	156,67
6	SAME									848,99
6.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									19,95
6.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	1,62	8,81	0,00	0,00	8,81	14,27
6.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,23	24,68	0,00	0,00	24,68	5,68
6.2	REVESTIMENTOS									10,01
6.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,62	4,41	1,77	0,00	6,18	10,01





# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUS - DIRETO

OBRA: 1101.01/2023 - REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO

DATA:	18/01/2023	BDI:	25,71%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DESABILITAD	2023/01 - Fortaleza	112,76%	01/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017
SICRO NOVO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	10/2022
SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%
Composições		PROPRIA	0,00%
			0,00%

DESCRIÇÃO: REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO  
 LOCAL: MORRINHOS - CE  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO			
						OUTROS					
ESP = 5mm P/ PAREDE											
6.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,62	34,40	8,84	0,00	0,01	43,25	70,07
<b>6.3 PISOS</b>											
6.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,23	13,74	10,60	0,00	0,01	24,35	5,60
6.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PISO	SEINFRA	M2	0,23	21,79	49,36	0,00	0,00	71,15	16,36
6.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,23	7,26	0,83	0,00	0,00	8,09	1,86
<b>6.4 PINTURAS</b>											
6.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	18,45	9,58	2,25	0,00	0,01	11,84	218,45
6.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	18,45	14,18	5,16	0,00	0,00	19,34	358,82
6.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	12,30	4,34	0,00	0,00	16,64	55,91
6.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	14,17	6,51	0,00	0,00	20,68	69,48
<b>6.5 LIMPEZA GERAL</b>											
6.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,25	10,88	0,00	0,00	0,00	10,88	24,48
<b>7 DML</b>											
<b>7.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>											
7.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	1,57	44,07	0,00	0,00	0,00	44,07	69,19
7.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,21	24,68	0,00	0,00	0,00	24,68	5,18
<b>7.2 IMPERMEABILIZAÇÃO</b>											
7.2.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	2,10	11,26	17,67	0,00	0,00	28,93	60,75
<b>7.3 REVESTIMENTOS</b>											
7.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,57	4,41	1,77	0,00	0,00	6,18	9,70
7.3.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,57	31,88	7,07	0,00	0,01	38,96	118,57
7.3.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,57	26,15	49,36	0,00	0,00	75,51	118,57
7.3.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA,	SEINFRA	M2	1,57	7,26	0,60	0,00	0,01	7,87	12,38





# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSO DIRETO

1101.01/2023 - REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO

DATA :	18/01/2023	BDI :	25,71%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DESABILITAD	2023/01 - Fortaleza	112,76%	01/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017
SICRO NOVO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	10/2022
SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%
Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%			

OBRA:	1101.01/2023 - REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO
DESCRIÇÃO:	REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO
LOCAL:	MORRINHOS - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO			
						OUTROS					
ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)											
<b>7.4</b>	<b>PISOS</b>									<b>21,75</b>	
7.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,21	13,74	10,60	0,00	0,01	24,35	5,11
7.4.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,21	21,79	49,36	0,00	0,00	71,15	14,94
7.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,21	7,26	0,83	0,00	0,00	8,09	1,70
<b>7.5</b>	<b>PINTURA</b>									<b>190,86</b>	
7.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,10	9,58	2,25	0,00	0,01	11,84	24,86
7.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	2,10	14,18	5,16	0,00	0,00	19,34	40,61
7.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	12,30	4,34	0,00	0,00	16,64	55,91
7.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	14,17	6,51	0,00	0,00	20,68	69,48
<b>7.6</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>									<b>22,85</b>	
7.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,10	10,88	0,00	0,00	0,00	10,88	22,85
<b>8</b>	<b>WC FUNCIONÁRIO 1</b>									<b>730,31</b>	
<b>8.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>									<b>83,98</b>	
8.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	1,76	44,07	0,00	0,00	0,00	44,07	77,56
8.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,26	24,68	0,00	0,00	0,00	24,68	6,42
<b>8.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>									<b>226,20</b>	
8.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,76	4,41	1,77	0,00	0,00	6,18	10,88
8.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,76	31,88	7,07	0,00	0,01	38,96	68,57
8.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,76	26,15	49,36	0,00	0,00	75,51	132,90
8.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,76	7,26	0,60	0,00	0,01	7,87	13,85
<b>8.3</b>	<b>PISOS</b>									<b>24,35</b>	
8.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,26	13,74	10,60	0,00	0,01	24,35	5,11





# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

**DATA:** 18/01/2023    **BDI:** 25,71%  
**VERSAO:** 2023/01 - Fortaleza  
**ORÇAMENTO:** 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%  
**COMPOSICAO:** 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81%  
**COMPOSICAO:** 2022/07 COM DESONERAÇÃO 84,35% 47,55%  
**COMPOSICAO:** 2022/11 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00%  
 PROPRIA

**OBRA:** 1101.01/2023 - REFORMA DE UBS BOM PRINCIPIO  
**DESCRIÇÃO:** REFORMA DE UBS BOM PRINCIPIO  
**LOCAL:** MORRINHOS - CE  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
8.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,26	21,79	49,36	0,00	71,15	18,50
8.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,26	7,26	0,83	0,00	8,09	2,10
8.4	<b>LOUÇAS E METAIS</b>									
8.4.1	C2271	SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	29,98	128,05	0,00	158,03	158,03
8.5	<b>PINTURAS</b>									
8.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,61	9,58	2,25	0,00	11,84	30,90
8.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	SEINFRA	M2	2,61	14,18	5,16	0,00	19,34	50,48
8.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	12,30	4,34	0,00	16,64	55,91
8.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	14,17	6,51	0,00	20,68	69,48
8.6	<b>LIMPEZA GERAL</b>									
8.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,61	10,88	0,00	0,00	10,88	28,40
9	<b>WC FUNCIONÁRIO 2</b>									
9.1	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>									
9.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	1,76	44,07	0,00	0,00	44,07	77,56
9.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,26	24,68	0,00	0,00	24,68	6,42
9.2	<b>REVESTIMENTOS</b>									
9.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,76	4,41	1,77	0,00	6,18	10,88
9.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,76	31,88	7,07	0,00	38,96	68,57
9.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,76	26,15	49,36	0,00	75,51	132,90
9.2.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,76	7,26	0,83	0,00	8,09	14,24
9.3	<b>PISOS</b>									
9.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,26	13,74	10,60	0,00	24,35	63,33
9.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,26	21,79	49,36	0,00	71,15	185,00





# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUS DIRETO

<b>OBRA:</b>	1101.01/2023 - REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO			
<b>LOCAL:</b>	MORRINHOS - CE			
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE			

<b>DATA:</b>	18/01/2023	<b>BDI:</b>	25,71%
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
DESABILITAD	2023/01 - Fortaleza	112,76%	01/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017
SICRO NOVO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	10/2022
SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	04/2022
Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
9.3.3	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,26	7,26	2,08	0,00	9,34	2,43
<b>9.4</b>	<b>PINTURAS</b>									<b>206,77</b>
9.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,61	9,58	2,25	0,00	11,84	30,90
9.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	2,61	14,18	5,16	0,00	19,34	50,48
9.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	12,30	4,34	0,00	16,64	55,91
9.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	14,17	6,51	0,00	20,68	69,48
<b>9.5</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>									<b>28,40</b>
9.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,61	10,88	0,00	0,00	10,88	28,40
<b>10</b>	<b>COPA</b>									<b>827,86</b>
<b>10.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>									<b>122,71</b>
10.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	2,51	44,07	0,00	0,00	44,07	110,62
10.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,49	24,68	0,00	0,00	24,68	12,09
<b>10.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>									<b>323,14</b>
10.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,51	4,41	1,77	0,00	6,18	15,51
10.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,51	31,88	7,07	0,00	38,96	97,79
10.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,51	26,15	49,36	0,00	75,51	189,53
10.2.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,51	7,26	0,83	0,00	8,09	20,31
<b>10.3</b>	<b>PISOS</b>									<b>51,37</b>
10.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,49	13,74	10,60	0,00	24,35	11,93
10.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,49	21,79	49,36	0,00	71,15	34,86
10.3.3	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,49	7,26	2,08	0,00	9,34	4,58
<b>10.4</b>	<b>PINTURAS</b>									<b>11,84</b>
10.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	4,88	9,58	2,25	0,00	11,84	11,84

  
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 Fls. 8825  
 Página: 20



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

**OBRA:** 1101.01/2023 - REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO  
**DATA:** 18/01/2023 **BDI:** 25,71%  
**VERSÃO:** 2023/01 - Fortaleza  
**HORA:** 112,76%  
**DATA REF.:** 01/2023  
**DESCRIÇÃO:** REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO  
**SEINFRA:** 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021  
**LOCAL:** MORRINHOS - CE  
**SICRO 2:** 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% 03/2017  
**SICRO NOVO:** 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE  
**SINAPI:** 2022/11 COM DESONERAÇÃO 84,35% 47,55% 12/2022  
 Compostições PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
10.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	4,88	14,18	5,16	0,00	19,34	94,38
10.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	12,30	4,34	0,00	16,64	55,91
10.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	14,17	6,51	0,00	20,68	69,48
10.5	LIMPEZA GERAL									53,09
10.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	4,88	10,88	0,00	0,00	10,88	53,09
11	WC ENFERMAGEM									572,96
11.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									74,37
11.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	1,57	44,07	0,00	0,00	44,07	69,19
11.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,21	24,68	0,00	0,00	24,68	5,18
11.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ AZULEJOS									60,75
11.2.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	2,10	11,26	17,67	0,00	28,93	60,75
11.3	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO									202,12
11.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,57	4,41	1,77	0,00	6,18	9,70
11.3.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,57	31,88	7,07	0,00	38,96	61,17
11.3.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,57	26,15	49,36	0,00	75,51	118,55
11.3.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,57	7,26	0,83	0,00	8,09	12,70
11.4	PISOS									22,01
11.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,21	13,74	10,60	0,00	24,35	5,11
11.4.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,21	21,79	49,36	0,00	71,15	14,94
11.4.3	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,21	7,26	2,08	0,00	9,34	1,96
11.5	PINTURA									190,86
11.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,10	9,58	2,25	0,00	11,83	22,86
11.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	2,10	14,18	5,16	0,00	19,34	38,80

Página: 1  
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 Fls. 8826  
 Rubrica



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSO DIRETO

**DATA:** 18/01/2023    **BDI:** 25,71%  
**VERSÃO:** 2023/01 - Fortaleza  
**DATA REF.:** 01/2023  
**ORÇAMENTO:** 027.1 COM DESONERAÇÃO    83,85%    47,76%    05/2021  
**SEINFRA:** 2016/11 COM DESONERAÇÃO    88,81%    -    03/2017  
**SICRO 2:** 2022/07 COM DESONERAÇÃO    84,35%    47,55%    10/2022  
**SINAPI:** 2022/11 COM DESONERAÇÃO    0,00%    0,00%    12/2022  
 Composições    PROPRIA

**OBRA:** 1101.01/2023 - REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO  
**DESCRIÇÃO:** REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO  
**LOCAL:** MORRINHOS - CE  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
11.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	12,30	4,34	0,00	0,00	0,00	16,64	55,91
11.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	14,17	6,51	0,00	0,00	0,00	20,68	69,48
11.6	LIMPEZA GERAL											22,85
11.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,10	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88	22,85
12	ENFERMAGEM											4.462,03
12.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS											47,64
12.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,11	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8,81	27,40
12.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,82	24,68	0,00	0,00	0,00	0,00	24,68	20,24
12.2	REFORÇO ESTRUTURAL											13,82
12.2.1	C1439	GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0.1:3:2	SEINFRA	M3	0,01	383,75	262,04	0,00	0,00	0,00	645,79	6,46
12.2.2	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA PIRETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm	SEINFRA	M	0,40	12,64	5,75	0,00	0,00	0,01	18,40	7,36
12.3	REVESTIMENTOS											153,73
12.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,11	4,41	1,77	0,00	0,00	0,00	6,18	19,22
12.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,11	34,40	8,84	0,00	0,00	0,01	43,25	134,51
12.4	PISOS											84,94
12.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,82	13,74	10,60	0,00	0,00	0,01	24,35	19,97
12.4.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PISO	SEINFRA	M2	0,82	21,79	49,36	0,00	0,00	0,00	71,15	58,34
12.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,82	7,26	0,83	0,00	0,00	0,00	8,09	6,63
12.5	PINTURAS											1.350,45
12.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	39,29	9,58	2,25	0,00	0,00	0,01	11,84	465,19
12.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	39,29	14,18	5,16	0,00	0,00	0,00	19,34	759,87
12.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	12,30	4,34	0,00	0,00	0,00	16,64	55,91
12.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	14,17	6,51	0,00	0,00	0,00	20,68	69,48
12.6	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO											

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 Fls. 8827  
 Rubrica  
 Página: 2.721,86



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUS DIRETO



**OBRA:** 1101.01/2023 - REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO  
**DESCRIÇÃO:** REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO  
**LOCAL:** MORRINHOS - CE  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE

**DATA:** 18/01/2023      **BDI:** 25,71%  
**VERSAO**      **HORA**      **MES**      **DATA REF.**  
 2023/01 - Fortaleza      112,76%      -      01/2023  
**SEINFRA**      027.1 COM DESONERAÇÃO      83,85%      47,76%      05/2021  
**SICRO 2**      2016/11 COM DESONERAÇÃO      88,81%      -      03/2017  
**SICRO NOVO**      2022/07 COM DESONERAÇÃO      -      -      10/2022  
**SINAPI**      2022/11 COM DESONERAÇÃO      84,35%      47,55%      12/2022  
 Composições      PRÓPRIA      0,00%      0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
12.6.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	0,00	2.721,80	0,00	2.721,80	2.721,80
12.7	<b>LIMPEZA GERAL</b>									
12.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	8,24	10,88	0,00	0,00	10,88	89,65
13	<b>AMBULATÓRIO</b>									
13.1	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>									
13.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,00	8,81	0,00	0,00	8,81	26,43
13.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,76	24,68	0,00	0,00	24,68	18,76
13.2	<b>REFORÇO ESTRUTURAL</b>									
13.2.1	C1439	GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0.1:3:2	SEINFRA	M3	0,01	383,75	262,04	0,00	645,79	6,46
13.2.2	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETIRACÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm	SEINFRA	M	0,60	12,64	5,75	0,00	18,40	11,04
13.3	<b>REVESTIMENTOS</b>									
13.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,00	4,41	1,77	0,00	6,18	18,54
13.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,00	34,40	8,84	0,00	43,25	129,75
13.4	<b>PISOS</b>									
13.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,76	13,74	10,60	0,00	24,35	18,51
13.4.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,76	21,79	49,36	0,00	71,15	54,07
13.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,76	7,26	0,83	0,00	8,09	6,15
13.5	<b>PINTURAS</b>									
13.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	37,60	9,58	2,25	0,00	11,84	445,18
13.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	37,60	14,18	5,16	0,00	19,34	727,18
13.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	12,30	4,34	0,00	16,64	55,91
13.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	14,17	6,51	0,00	20,68	69,08
13.6	<b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>									
13.6.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR	SEINFRA	UN	1,00	0,00	2.721,80	0,00	2.721,80	2.721,80



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUS DIRETO

<b>OBRA:</b> 1101.01/2023 - REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO	<b>DATA:</b> 18/01/2023	<b>BDI:</b> 25,71%	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
<b>DESCRIÇÃO:</b> REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>2023/01 - Fortaleza</b>	<b>112,76%</b>	<b>01/2023</b>
<b>LOCAL:</b> MORRINHOS - CE	<b>DESABILITAD</b>	<b>2023/01 - Fortaleza</b>	<b>83,85%</b>	<b>47,76%</b>	<b>05/2021</b>
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE	<b>SEINFRA</b>	<b>027.1 COM DESONERAÇÃO</b>	<b>88,81%</b>	<b>-</b>	<b>03/2017</b>
	<b>SICRO 2</b>	<b>2016/11 COM DESONERAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10/2022</b>
	<b>SICRO NOVO</b>	<b>2022/07 COM DESONERAÇÃO</b>	<b>84,35%</b>	<b>47,55%</b>	<b>12/2022</b>
	<b>SINAPI</b>	<b>2022/11 COM DESONERAÇÃO</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
	<b>Composições</b>	<b>PRÓPRIA</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
(FORNECIMENTO E MONTAGEM)										
<b>13.7 LIMPEZA GERAL</b>										
13.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	7,63	10,88	0,00	0,00	10,88	83,01
<b>14 IMUNIZAÇÃO</b>										
<b>14.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>										
14.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,00	8,81	0,00	0,00	8,81	26,43
14.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,76	24,68	0,00	0,00	24,68	18,76
<b>14.2 REVESTIMENTOS</b>										
14.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,00	4,41	1,77	0,00	6,18	18,54
14.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,00	34,40	8,84	0,00	43,25	129,75
<b>14.3 PISOS</b>										
14.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,76	13,74	10,60	0,00	24,35	18,51
14.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,76	21,79	49,36	0,00	71,15	54,07
14.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,76	7,26	0,83	0,00	8,09	6,15
<b>14.4 PINTURAS</b>										
14.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	37,60	9,58	2,25	0,00	11,84	445,18
14.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	37,60	14,18	5,16	0,00	19,34	727,18
14.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	12,30	4,34	0,00	16,64	55,91
14.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	14,17	6,51	0,00	20,68	69,48
<b>14.5 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>										
14.5.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	0,00	2.721,80	0,00	2.721,80	2.721,80
<b>14.6 LIMPEZA GERAL</b>										
14.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	7,63	10,88	0,00	0,00	10,88	83,01
<b>15 FARMÁCIA</b>										


  
 COMISSARIA DE LICITAÇÃO
   
 FIs. 8829
   
 Rubrica
   
 Página 4.23/40



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUS DIRETO

OBRA: 1101.01/2023 - REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO

DATA: 18/01/2023 BDI: 25,71%

DESCRIÇÃO:	DEABILITAD	2023/01 - Fortaleza	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	112,76%	-	01/2023
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	-	05/2021
SICRO NOVO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	-	03/2017
SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	-	10/2022
Composições PROPRIA 0,00% 0,00%					

LOCAL: MORRINHOS - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)		PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL		
<b>15.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>									
15.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	2,57	8,81	0,00	0,00	8,81
15.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,52	24,68	0,00	0,00	24,68
<b>15.2 IMPERMEABILIZAÇÃO</b>									
15.2.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	5,19	11,26	17,67	0,00	28,93
<b>15.3 REVESTIMENTOS</b>									
15.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,57	4,41	0,00	0,00	6,18
15.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,57	34,40	0,00	0,01	43,25
<b>15.4 PISOS</b>									
15.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,52	13,74	10,60	0,00	24,35
15.4.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,52	21,79	49,36	0,00	71,15
15.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,52	7,26	0,83	0,00	8,09
<b>15.5 PINTURAS</b>									
15.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	30,84	9,58	2,25	0,00	11,84
15.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	30,84	14,18	5,16	0,00	19,34
15.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	12,30	4,34	0,00	16,64
15.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	14,17	6,51	0,00	20,68
<b>15.6 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>									
15.6.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1.00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	0,00	2.721,80	0,00	2.721,80
<b>15.7 LIMPEZA GERAL</b>									
15.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	5,19	10,88	0,00	0,00	10,88
<b>16 NEBULIZAÇÃO</b>									
<b>16.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>									
16.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,16	8,81	0,00	0,00	8,81
									35,47
									22,64
									12,83
									150,15
									150,15
									127,03
									15,88
									111,15
									53,87
									12,66
									37,00
									4,21
									1.086,99
									365,15
									596,45
									55,91
									69,48
									2.721,80
									2.721,80
									56,47
									56,47



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**CITACÃO**  
 Fls. 8830  
 Rubrica  
 COMISSÃO  
 4000  
 27/01



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

**OBRA:** 1101.01/2023 - REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO  
**DATA:** 18/01/2023 **BDI:** 25,71%  
**DESCRIÇÃO:** REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO  
**LOCAL:** MORRINHOS - CE  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE

OBRA:	1101.01/2023 - REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO	DATA:	18/01/2023	BDI:	25,71%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO	<b>FONTE</b>	2023/01 - Fortaleza	<b>VERSÃO</b>	2023/01 - Fortaleza
<b>LOCAL:</b>	MORRINHOS - CE	<b>DESABILITAD</b>	027.1 COM DESONERAÇÃO	<b>SEINFRA</b>	83,85% 47,76%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE	<b>SICRO 2</b>	2016/11 COM DESONERAÇÃO	<b>SICRO NOVO</b>	2022/07 COM DESONERAÇÃO
		<b>SINAPI</b>	2022/11 COM DESONERAÇÃO	<b>PROPRIA</b>	84,35% 47,55%
		<b>Composições</b>			0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
16.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,85	24,68	0,00	0,00	24,68	20,98
16.2		<b>REVESTIMENTOS</b>								156,20
16.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,16	4,41	0,00	0,00	6,18	19,53
16.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,16	34,40	0,00	0,01	43,25	136,67
16.3		<b>PISOS</b>								88,06
16.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP = 3cm	SEINFRA	M2	0,85	13,74	0,00	0,00	24,35	20,70
16.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,85	21,79	0,00	0,00	71,15	60,48
16.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,85	7,26	0,00	0,00	8,09	6,88
16.4		<b>PINTURAS</b>								1.376,64
16.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	40,13	9,58	0,00	0,00	11,84	475,14
16.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	40,13	14,18	0,00	0,00	19,34	776,11
16.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	12,30	0,00	0,00	16,64	55,91
16.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	14,17	0,00	0,00	20,68	69,48
16.5		<b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>								2.721,80
16.5.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	0,00	2.721,80	0,00	2.721,80	2.721,80
16.6		<b>LIMPEZA GERAL</b>								92,92
16.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	8,54	10,88	0,00	0,00	10,88	92,92
17		<b>ODONTOLÓGICO</b>								4.649,75
17.1		<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>								54,38
17.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,40	8,81	0,00	0,00	8,81	29,95
17.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,99	24,68	0,00	0,00	24,68	24,43
17.2		<b>REVESTIMENTOS</b>								147,00
17.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,40	4,41	0,00	0,00	6,78	21,80
17.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,40	34,40	0,00	0,01	43,25	147,00

**COMPROVAÇÃO**  
**Fis. 8838**  
 6/8  
 4365  
 Página: 1



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	1101.01/2023 - REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO			DATA :	18/01/2023	BDI :	25,71%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO			FONTE	VERSÃO	HORA	DATA REF.
LOCAL:	MORRINHOS - CE			DESABILIDAD	2023/01 - Fortaleza	112,76%	01/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
				SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017
				SICRO NOVO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	10/2022
				SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	04/2022
				Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		

<b>17.3 PISOS</b>											
17.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,99	13,74	10,60	0,00	0,01	24,35	102,56
17.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,99	21,79	49,36	0,00	0,00	71,15	70,44
17.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,99	7,26	0,83	0,00	0,00	8,09	8,01
<b>17.4 PINTURA</b>											
17.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	43,93	9,58	2,25	0,00	0,01	11,84	520,13
17.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	43,93	14,18	5,16	0,00	0,00	19,34	849,61
17.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	12,30	4,34	0,00	0,00	16,64	55,91
17.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	14,17	6,51	0,00	0,00	20,68	69,48
<b>17.5 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>											
17.5.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1.00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	0,00	2.721,80	0,00	0,00	2.721,80	2.721,80
<b>17.6 LIMPEZA GERAL</b>											
17.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	9,91	10,88	0,00	0,00	0,00	10,88	107,82
<b>18 WC MASCULINO</b>											
<b>18.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>											
18.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	1,84	44,07	0,00	0,00	0,00	44,07	81,09
18.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,29	24,68	0,00	0,00	0,00	24,68	7,16
<b>18.2 IMPERMEABILIZAÇÃO</b>											
18.2.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	2,89	11,26	17,67	0,00	0,00	28,93	83,61
<b>18.3 REVESTIMENTOS</b>											
18.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,84	4,41	1,77	0,00	0,00	6,18	11,37
18.3.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,84	31,88	7,07	0,00	0,01	38,96	71,69
18.3.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,84	26,15	63,48	0,00	0,00	89,63	160,83


  
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
   
 Fis. 8832
   
 Rubrica
   
 Página: 2



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

DATA : 18/01/2023 BDI : 25,71%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
DESABILITAD	2023/01 - Fortaleza	112,76%	-	01/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
SICRO NOVO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2022
SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%				

OBRA: 1101.01/2023 - REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO

DESCRIÇÃO: REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO

LOCAL: MORRINHOS - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO			
18.3.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,84	7,26	0,60	0,00	0,01	7,87	14,48
<b>18.4 PISOS</b>											
18.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,29	13,74	10,60	0,00	0,01	24,35	7,06
18.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,29	21,79	63,48	0,00	0,00	85,27	24,73
18.4.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,29	7,26	1,50	0,00	0,01	8,77	2,54
<b>18.5 PINTURA</b>											
18.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,89	9,58	2,25	0,00	0,01	11,84	34,22
18.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	2,89	14,18	5,16	0,00	0,00	19,34	55,89
18.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,78	12,30	4,34	0,00	0,00	16,64	62,90
18.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,78	14,17	6,51	0,00	0,00	20,68	78,17
<b>18.6 LIMPEZA GERAL</b>											
18.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,89	10,88	0,00	0,00	0,00	10,88	31,44
<b>19 WC FEMININO</b>											
<b>19.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>											
19.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	1,84	44,07	0,00	0,00	0,00	44,07	81,09
19.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,29	24,68	0,00	0,00	0,00	24,68	7,16
<b>19.2 REVESTIMENTOS</b>											
19.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,84	4,41	1,77	0,00	0,00	6,18	11,37
19.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,84	31,88	7,07	0,00	0,01	38,96	71,69
19.2.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,84	26,15	63,48	0,00	0,00	89,63	164,92
19.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,84	7,26	0,60	0,00	0,01	7,87	14,48
<b>19.3 PISOS</b>											
19.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,29	13,74	10,60	0,00	0,01	24,35	7,06





# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA: 1101.01/2023 - REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO

DATA: 18/01/2023 BDI: 25,71%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
DESABILITAD	2023/01 - Fortaleza	112,76%	-	01/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
SICRO NOVO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2022
SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
Composições PROPRIA 0,00% 0,00%				

DESCRIÇÃO: REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO

LOCAL: MORRINHOS - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE



*Handwritten signature*

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO			
19.3.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,29	21,79	63,48	0,00	0,00	85,27	24,73
19.3.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,29	7,26	1,50	0,00	0,01	8,77	2,54
19.4	<b>LOUÇAS E METAIS</b>										
19.4.1	C2271	SIFÃO CROMADO 1" X 1/2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	29,98	128,05	0,00	0,00	158,03	158,03
19.5	<b>PINTURAS</b>										
19.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,89	9,58	2,25	0,00	0,01	11,84	34,22
19.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	2,89	14,18	5,16	0,00	0,00	19,34	55,89
19.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,78	12,30	4,34	0,00	0,00	16,64	62,90
19.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,78	14,17	6,51	0,00	0,00	20,68	78,17
19.6	<b>LIMPEZA GERAL</b>										
19.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,89	10,88	0,00	0,00	0,00	10,88	31,44
20	<b>ESTERILIZAÇÃO</b>										
20.1	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>										
20.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	2,48	44,07	0,00	0,00	0,00	44,07	109,29
20.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,48	24,68	0,00	0,00	0,00	24,68	11,85
20.2	<b>REVESTIMENTOS</b>										
20.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,48	4,41	1,77	0,00	0,00	6,18	15,33
20.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,48	31,88	7,07	0,00	0,01	38,96	96,62
20.2.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,48	26,15	63,48	0,00	0,00	89,63	222,28
20.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,48	7,26	0,60	0,00	0,01	7,87	19,52
20.3	<b>PISOS</b>										
20.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,48	13,74	10,60	0,00	0,01	24,35	89,99
20.3.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,48	21,79	63,48	0,00	0,00	85,27	40,90





# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

**OBRA:** 1101.07/2023 - REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO  
**DESCRIÇÃO:** REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO  
**LOCAL:** MORRINHOS - CE  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE

**DATA:** 18/01/2023      **BDI:** 25,71%  
**VERSÃO:** 2023/01 - Fortaleza  
**FONTE:** DESABILITAD 027,1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 01/2023  
              SEINFRA 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% - 03/2017  
              SICRO NOVO 2022/07 COM DESONERAÇÃO - 10/2022  
              SINAPI 2022/11 COM DESONERAÇÃO 84,35% 47,55% 12/2022  
              Composições 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
20.3.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,48	7,26	1,50	0,00	0,01	8,77
20.4	<b>PINTURAS</b>									
20.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	29,64	9,58	2,25	0,00	0,01	11,84
20.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	29,64	14,18	5,16	0,00	0,00	19,34
20.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	12,30	4,34	0,00	0,00	16,64
20.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	14,17	6,51	0,00	0,00	20,68
20.5	<b>INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO</b>									
20.5.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	0,00	2.721,80	0,00	0,00	2.721,80
20.6	<b>LIMPEZA GERAL</b>									
20.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	4,80	10,88	0,00	0,00	0,00	10,88
21	<b>EXPURGO</b>									
21.1	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>									
21.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	2,48	44,07	0,00	0,00	0,00	44,07
21.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,48	24,68	0,00	0,00	0,00	24,68
21.2	<b>REVESTIMENTOS</b>									
21.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,48	4,41	1,77	0,00	0,00	6,18
21.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,48	31,88	7,07	0,00	0,01	38,96
21.2.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,48	26,15	63,48	0,00	0,00	89,63
21.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,48	7,26	0,60	0,00	0,01	7,87
21.3	<b>PISOS</b>									
21.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,48	13,74	10,60	0,00	0,01	24,35
21.3.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,48	21,79	63,48	0,00	0,00	85,27
21.3.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,48	7,26	1,50	0,00	0,01	8,77
									<b>353,75</b>	
									<b>15,33</b>	
									<b>96,62</b>	
									<b>222,28</b>	
									<b>19,52</b>	
									<b>56,83</b>	
									<b>11,69</b>	
									<b>35,27</b>	
									<b>121,14</b>	
									<b>109,29</b>	
									<b>11,85</b>	
									<b>353,75</b>	
									<b>15,33</b>	
									<b>96,62</b>	
									<b>222,28</b>	
									<b>19,52</b>	
									<b>56,83</b>	
									<b>11,69</b>	
									<b>35,27</b>	
									<b>121,14</b>	
									<b>109,29</b>	
									<b>11,85</b>	
									<b>353,75</b>	
									<b>15,33</b>	
									<b>96,62</b>	
									<b>222,28</b>	
									<b>19,52</b>	
									<b>56,83</b>	
									<b>11,69</b>	
									<b>35,27</b>	
									<b>121,14</b>	
									<b>109,29</b>	
									<b>11,85</b>	
									<b>353,75</b>	
									<b>15,33</b>	
									<b>96,62</b>	
									<b>222,28</b>	
									<b>19,52</b>	
									<b>56,83</b>	
									<b>11,69</b>	
									<b>35,27</b>	
									<b>121,14</b>	
									<b>109,29</b>	
									<b>11,85</b>	
									<b>353,75</b>	
									<b>15,33</b>	
									<b>96,62</b>	
									<b>222,28</b>	
									<b>19,52</b>	
									<b>56,83</b>	
									<b>11,69</b>	
									<b>35,27</b>	
									<b>121,14</b>	
									<b>109,29</b>	
									<b>11,85</b>	
									<b>353,75</b>	
									<b>15,33</b>	
									<b>96,62</b>	
									<b>222,28</b>	
									<b>19,52</b>	
									<b>56,83</b>	
									<b>11,69</b>	
									<b>35,27</b>	
									<b>121,14</b>	
									<b>109,29</b>	
									<b>11,85</b>	
									<b>353,75</b>	
									<b>15,33</b>	
									<b>96,62</b>	
									<b>222,28</b>	
									<b>19,52</b>	
									<b>56,83</b>	
									<b>11,69</b>	
									<b>35,27</b>	
									<b>121,14</b>	
									<b>109,29</b>	
									<b>11,85</b>	
									<b>353,75</b>	
									<b>15,33</b>	
									<b>96,62</b>	
									<b>222,28</b>	
									<b>19,52</b>	
									<b>56,83</b>	
									<b>11,69</b>	
									<b>35,27</b>	
									<b>121,14</b>	
									<b>109,29</b>	
									<b>11,85</b>	
									<b>353,75</b>	
									<b>15,33</b>	
									<b>96,62</b>	
									<b>222,28</b>	
									<b>19,52</b>	
									<b>56,83</b>	
									<b>11,69</b>	
									<b>35,27</b>	
									<b>121,14</b>	
									<b>109,29</b>	
									<b>11,85</b>	
									<b>353,75</b>	
									<b>15,33</b>	
									<b>96,62</b>	
									<b>222,28</b>	
									<b>19,52</b>	
									<b>56,83</b>	
									<b>11,69</b>	
									<b>35,27</b>	
									<b>121,14</b>	
									<b>109,29</b>	
									<b>11,85</b>	
									<b>353,75</b>	
									<b>15,33</b>	
									<b>96,62</b>	
									<b>222,28</b>	
									<b>19,52</b>	
									<b>56,83</b>	
									<b>11,69</b>	
									<b>35,27</b>	
									<b>121,14</b>	
									<b>109,29</b>	
									<b>11,85</b>	
									<b>353,75</b>	
									<b>15,33</b>	
									<b>96,62</b>	
									<b>222,28</b>	
									<b>19,52</b>	
									<b>56,83</b>	
									<b>11,69</b>	
									<b>35,27</b>	
									<b>121,14</b>	
									<b>109,29</b>	
									<b>11,85</b>	
									<b>353,75</b>	
									<b>15,33</b>	
									<b>96,62</b>	
									<b>222,28</b>	
									<b>19,52</b>	
									<b>56,83</b>	
									<b>11,69</b>	
									<b>35,27</b>	
									<b>121,14</b>	
									<b>109,29</b>	
									<b>11,85</b>	
									<b>353,75</b>	
									<b>15,33</b>	
									<b>96,62</b>	
									<b>222,28</b>	
									<b>19,52</b>	
									<b>56,83</b>	
									<b>11,69</b>	
									<b>35,27</b>	
									<b>121,14</b>	
									<b>109,29</b>	
									<b>11,85</b>	
									<b>353,75</b>	
									<b>15,33</b>	
									<b>96,62</b>	
									<b>222,28</b>	
									<b>19,52</b>	
									<b>56,83</b>	
									<b>11,69</b>	
									<b>35,27</b>	
									<b>121,14</b>	
									<b>109,29</b>	
									<b>11,85</b>	
									<b>353,75</b>	
									<b>15,33</b>	
									<b>96,62</b>	
									<b>222,28</b>	
									<b>19,52</b>	
									<b>56,83</b>	
									<b>11,69</b>	
									<b>35,27</b>	
									<b>121,14</b>	
									<b>109,29</b>	
									<b>11,85</b>	
									<b>353,75</b>	
									<b>15,33</b>	
									<b>96,62</b>	
									<b>222,28</b>	
									<b>19,52</b>	
									<b>56,83</b>	
									<b>11,69</b>	
									<b>35,27</b>	
									<b>121,14</b>	
									<b>109,29</b>	
									<b>11,85</b>	
									<b>353,75</b>	
									<b>15,33</b>	
									<b>96,62</b>	
									<b>222,28</b>	
									<b>19,52</b>	
									<b>56,83</b>	
									<b>11,69</b>	
									<b>35,27</b>	
									<b>121,14</b>	
									<b>109,29</b>	
									<b>11,85</b>	
									<b>353,75</b>	
									<b>15,33</b>	
									<b>96,62</b>	
									<b>222,28</b>	
									<b>19,52</b>	
									<b>56,83</b>	
									<b>11,69</b>	
									<b>35,27</b>	
									<b>121,14</b>	
									<b>109,29</b>	
									<b>11,85</b>	
									<b>353,75</b>	
									<b>15,33</b>	
									<b>96,62</b>	
									<b>222,28</b>	
									<b>19,52</b>	
									<b>56,83</b>	
									<b>11,69</b>	
									<b>35,27</b>	
									<b>121,14</b>	
									<b>109,29</b>	
									<b>11,85</b>	
									<b>353,75</b>	
									<b>15,33</b>	
									<b>96,62</b>	
									<b>222,28</b>	
									<b>19,52</b>	
									<b>56,83</b>	
									<b>11,69</b>	
									<b>35,27</b>	
									<b>121,14</b>	
									<b>109,29</b>	
									<b>11,85</b>	
									<b>353,75</b>	
									<b>15,33</b>	
									<b>96,62</b>	
									<b>222,28</b>	
									<b>19,52</b>	
									<b>56,83</b>	
									<b>11,69</b>	
									<b>35,27</b>	
									<b>121,14</b>	
									<b>109,29</b>	
									<b>11,85</b>	
									<b>353,75</b>	
									<b>15,33</b>	
									<b>96,62</b>	
									<b>222,28</b>	
									<b>19,52</b>	
									<b>56,83</b>	
									<b>11,69</b>	
									<b>35,27</b>	
									<b>121,14</b>	
									<b>109,29</b>	
									<b>11,85</b>	
									<b>353,75</b>	
									<b>15,33</b>	
									<b>96,62</b>	
									<b>222,28</b>	
									<b>19,52</b>	



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA: 1101.01/2023 - REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO

DATA: 18/01/2023 BDI: 25,71%



DESCRIÇÃO: REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO

FONTE

VERSÃO

HORA

DATA REF.

LOCAL: MORRINHOS - CE

DESABILITAD

2023/01 - Fortaleza

112,76%

01/2023

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE

SICRO 2

2016/11 COM DESONERAÇÃO

88,81%

03/2017

Composições

SINAPI

2022/07 COM DESONERAÇÃO

84,35%

10/2022

PROPRIA

0,00%

0,00%

47,55%

12/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
21.4	<b>PINTURAS</b>									
21.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	4,80	9,58	2,25	0,00	0,01	11,84
21.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	4,80	14,18	5,16	0,00	0,00	19,34
21.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	12,30	4,34	0,00	0,00	16,64
21.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	14,17	6,51	0,00	0,00	20,68
21.5	<b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>									
21.5.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	0,00	2.721,80	0,00	0,00	2.721,80
21.6	<b>LIMPEZA GERAL</b>									
21.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	4,80	10,88	0,00	0,00	0,00	10,88
22	<b>CASA DE GÁS</b>									
22.1	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>									
22.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	0,65	44,07	0,00	0,00	0,00	44,07
22.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,12	24,68	0,00	0,00	0,00	24,68
22.2	<b>REVESTIMENTOS</b>									
22.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	0,65	4,41	1,77	0,00	0,00	6,18
22.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	0,65	34,40	8,84	0,00	0,01	43,25
22.3	<b>PISOS</b>									
22.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,12	13,74	10,60	0,00	0,01	24,35
22.3.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,12	21,79	63,48	0,00	0,00	85,27
22.3.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,12	7,26	1,50	0,00	0,01	8,77
22.4	<b>PINTURA</b>									
22.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	7,61	9,58	2,25	0,00	0,01	11,84
22.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	7,61	14,18	5,16	0,00	0,00	19,34
22.4.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	1,60	30,03	7,67	0,00	0,00	37,70
<b>297,60</b>										









# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA: 1101.01/2023 - REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO

DATA: 18/01/2023 BDI: 25,71%

DESCRIÇÃO: REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO

FONTE: 2023/01 - Fortaleza 112,76% 01/2023

LOCAL: MORRINHOS - CE

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 84,35% 47,55% 10/2022

SINAPI 2022/11 COM DESONERAÇÃO 0,00% 12/2022

Composições PROPRIA 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
24.1.3	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	0,48	5,08	23,53	0,00	28,61	13,73
24.2		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>								<b>235,96</b>
24.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	1,85	41,21	0,00	0,00	41,21	76,24
24.2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	1,72	26,43	66,43	0,00	92,86	159,72
24.3		<b>EMBASAMENTO</b>								<b>1.445,74</b>
24.3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	1,85	264,57	157,83	0,00	422,40	781,44
24.3.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	1,09	366,25	243,20	0,00	609,45	664,30
24.4		<b>PISO</b>								<b>746,34</b>
24.4.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	9,23	26,09	11,83	0,00	37,92	350,00
24.4.2	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1.5cm	SEINFRA	M2	9,23	38,65	4,29	0,00	42,94	396,34
24.5		<b>PROTEÇÕES</b>								<b>4.316,88</b>
24.5.1	C0924	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX	SEINFRA	M	18,58	19,97	212,36	0,00	232,34	4.316,88
25		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								<b>30.339,39</b>
25.1		<b>CABOS E ELETRODUTOS</b>								<b>20.241,62</b>
25.1.1	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm <sup>2</sup>	SEINFRA	M	704,50	4,12	1,89	0,00	6,02	4.241,09
25.1.2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	760,30	4,50	2,70	0,00	7,21	5.481,76
25.1.3	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	357,20	4,88	3,69	0,00	8,57	3.061,20
25.1.4	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	40,70	16,90	5,96	0,00	22,86	930,40
25.1.5	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	12,10	22,52	8,73	0,00	31,26	378,25
25.1.6	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	14,30	18,77	7,94	0,00	26,71	381,95
25.1.7	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	26,10	26,28	14,27	0,00	40,55	1.058,36
25.1.8	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	291,40	11,26	3,82	0,00	15,08	4.394,31
25.1.9	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	SEINFRA	UN	2,00	85,02	72,13	0,00	157,15	314,30
25.2		<b>QUADROS E DISJUNTORES</b>								<b>84,89</b>
25.2.1	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	6,00	33,78	51,10	0,00	84,88	509,34





# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

**OBRA:** 1101.01/2023 - REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO

**DATA:** 18/01/2023 **BDI:** 25,71%

**DESCRICOÇÃO:** REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO

**LOCAL:** MORRINHOS - CE

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRICOÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
25.2.2	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	15,00	11,26	9,42	0,00	0,00	20,68	310,20
25.2.3	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	4,00	11,26	9,42	0,00	0,00	20,68	82,72
25.2.4	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	12,00	0,00	118,15	0,00	0,00	118,15	1.417,80
25.2.5	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	3,00	22,52	114,03	0,00	0,00	136,55	409,65
25.2.6	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	37,54	48,99	0,00	0,00	86,53	86,53
25.2.7	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	3,00	75,08	177,15	0,00	0,00	252,23	756,69
<b>25.3</b>		<b>TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS</b>									<b>6.524,84</b>
25.3.1	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	95,00	5,63	1,74	0,00	0,00	7,37	700,15
25.3.2	C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	SEINFRA	UN	31,00	5,63	1,75	0,00	0,00	7,38	228,78
25.3.3	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	18,00	7,88	7,54	0,00	0,00	15,42	277,56
25.3.4	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	13,88	13,31	0,00	0,01	27,20	81,60
25.3.5	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	19,90	18,50	0,00	0,00	38,40	38,40
25.3.6	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	49,00	10,88	12,80	0,00	0,01	23,69	1.160,81
25.3.7	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	24,00	7,88	8,35	0,00	0,00	16,23	389,52
25.3.8	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	22,00	41,29	63,18	0,00	0,00	104,47	2.298,34
25.3.9	C4101	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W	SEINFRA	UN	8,00	56,31	112,40	0,00	0,00	168,71	1.349,68
<b>26</b>		<b>FACHADA</b>									<b>7.098,34</b>
<b>26.1</b>		<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>									<b>308,61</b>
26.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	35,03	8,81	0,00	0,00	0,00	8,81	308,61
<b>26.2</b>		<b>REVESTIMENTOS</b>									<b>1.731,54</b>
26.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	35,03	4,41	1,77	0,00	0,00	6,18	216,59
26.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	35,03	34,40	8,84	0,00	0,01	43,25	1.515,03
<b>26.3</b>		<b>PINTURA</b>									<b>5.058,11</b>
26.3.1	C2461	TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	350,29	9,58	4,86	0,00	0,00	14,44	5.058,11





# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

<b>OBRA:</b> 1101.01/2023 - REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO	<b>DATA :</b> 18/01/2023	<b>BDI :</b> 25,71%
<b>DESCRIÇÃO:</b> REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
<b>LOCAL:</b> MORRINHOS - CE	2023/01 - Fortaleza	112,76%
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	2018/11 COM DESONERAÇÃO	47,76%
	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-
	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%
	PROPRIA	0,00%
	Composições	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO			OUTROS
27	COBERTURA									7.423,82	
27.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	168,15	39,95	4,20	0,00	0,00	44,15	7.423,82
VALOR BDI TOTAL:										33.113,37	
VALOR ORÇAMENTO:										128.825,71	
VALOR TOTAL:										161.939,08	

501

2


pe





## RESUMO DO ORÇAMENTO



 <b>CONSTRUTORA FJ</b> <i>Construindo sem fronteiras</i>	<b>OBRA:</b> 1101.01/2023 - REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO		<b>DATA :</b> 18/01/2023				
	<b>DESCRIÇÃO:</b> REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO		<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b> MORRINHOS - CE		DESABILITA	2023/01 - Fortaleza	12,76%	-	01/2023
	<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	-	05/2021
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017	
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2022	
		SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.135,26	0,70	
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4.987,00	3,08	
3	SALA DE REUNIÃO	7.280,79	4,50	
4	CONSULTÓRIO MÉDICO	5.627,40	3,48	
5	SALA DE ESPERA	18.038,15	11,14	
6	SAME	1.067,20	0,66	
7	DML	719,56	0,44	
8	WC FUNCIONÁRIO 1	918,07	0,57	
9	WC FUNCIONÁRIO 2	720,31	0,44	
10	COPA	1.040,70	0,64	
11	WC ENFERMAGEM	720,33	0,44	
12	ENFERMAGEM	5.609,02	3,46	
13	AMBULATÓRIO	5.521,35	3,41	
14	IMUNIZAÇÃO	5.499,35	3,40	
15	FARMÁCIA	5.319,64	3,28	
16	NEBULIZAÇÃO	5.637,17	3,48	
17	ODONTOLÓGICO	5.845,00	3,61	
18	WC MASCULINO	919,31	0,57	
19	WC FEMININO	1.012,86	0,63	
20	ESTERILIZAÇÃO	5.474,87	3,38	
21	EXPURGO	4.501,39	2,78	
22	CASA DE GÁS	487,90	0,30	
23	CIRCULAÇÃO	8.815,77	5,44	
24	ÁREA EXTERNA	8.647,67	5,34	
25	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	38.138,03	23,55	
26	FACHADA	8.922,65	5,51	
27	COBERTURA	9.332,33	5,76	
		<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>33.113,37</b>	<b>100,00</b>
		<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>128.825,71</b>	
		<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>161.939,08</b>	

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*





CONSTRUTORA  
Construindo com futuro

## COMPOSIÇÃO DO BDI

<b>OBRA:</b>	1101.01/2023 - REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO	<b>DATA:</b> 18/01/2023				
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	MORRINHOS - CE	DESABILITA	2023/01 - Fortaleza	12,76%		01/2020
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,35%		05/2021
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%		03/2017
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2022
		SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	%
<b>A</b>	<b>DESPESAS INDIRECTAS</b>	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00
S+G	GARANTIA/SEGURO	0,80
R	RISCO	0,97
	<b>TOTAL</b>	<b>5,77</b>

<b>DF</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
	<b>TOTAL</b>	<b>0,59</b>

<b>B</b>	<b>BONIFICAÇÃO</b>	
L	LUCRO	6,16
	<b>TOTAL</b>	<b>6,16</b>

<b>I</b>	<b>IMPOSTOS</b>	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	IR	1,50
	ISS	5,00
	<b>TOTAL</b>	<b>10,15</b>

BDI = 25,71%

$$\left( \frac{(1 + AC + S + G + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} \right) - 1$$

que

γ

que





### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



<b>OBRA:</b>	1101.01/2023 - REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO	<b>DATA :</b> 18/01/2023			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DE UBS BOM PRINCÍPIO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	MORRINHOS - CE	DESABILITA	2023/01 - Fortaleza	112,76%	01/2023
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	10/2022
		SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

**A + B + C + D = 83,85 47,76**

fen

fen

7



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	1101.01/2023 - REFORMA DE UBS SÍTIO ALEGRE
DESCRIÇÃO:	REFORMA DE UBS SÍTIO ALEGRE
LOCAL:	MORRINHOS - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE

DATA : 18/01/2023		RUBRICA	
FONTES	VERSÃO	HORA	REF.
DESABILITA	2023/01 - Fortaleza	12,76%	04/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,83%	05/2021
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017
SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	10/2022
SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55% 12/2022
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>1.135,26</b>
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	189,21	1.135,26
<b>2</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>						<b>4.987,00</b>
2.1	COMP. 1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		%	100,00	49,87	4.987,00
<b>3</b>	<b>TRIAGEM</b>						<b>7.308,63</b>
<b>3.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						<b>139,26</b>
3.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	8,48	11,08	93,96
3.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,46	31,03	45,30
<b>3.2</b>	<b>REFORÇO ESTRUTURAL</b>						<b>437,79</b>
3.2.1	C1439	GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0.1:3:2	SEINFRA	M3	0,28	811,82	227,31
3.2.2	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm	SEINFRA	M	9,10	23,13	210,48
<b>3.3</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>526,95</b>
3.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	8,48	7,77	65,89
3.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	8,48	54,37	461,06
<b>3.4</b>	<b>PISOS</b>						<b>190,12</b>
3.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	1,46	30,61	44,69
3.4.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	1,46	89,44	130,58
3.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,46	10,17	14,85
<b>3.5</b>	<b>PINTURA</b>						<b>2.392,66</b>
3.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	57,03	14,88	848,61
3.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	57,03	24,31	1.386,40
3.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	20,92	70,29
3.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	26,00	87,36
<b>3.6</b>	<b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>						<b>3.421,57</b>
3.6.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	3.421,57	3.421,57
<b>3.7</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>						<b>200,28</b>
3.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	14,64	13,68	200,28
<b>4</b>	<b>SALA DE PROCEDIMENTO</b>						<b>6.058,40</b>
<b>4.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						<b>89,95</b>
4.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	5,99	11,08	66,37
4.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,76	31,03	23,58
<b>4.2</b>	<b>REFORÇO ESTRUTURAL</b>						<b>340,12</b>
4.2.1	C1439	GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0.1:3:2	SEINFRA	M3	0,15	811,82	121,77
4.2.2	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm	SEINFRA	M	9,44	23,13	218,35
<b>4.3</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>372,22</b>
4.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	5,99	7,77	46,54
4.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	5,99	54,37	325,68
<b>4.4</b>	<b>PISOS</b>						<b>98,96</b>
4.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,76	30,61	23,26
4.4.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,76	89,44	67,97





# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	1101.01/2023 - REFORMA DE UBS SÍTIO ALEGRE
DESCRIÇÃO:	REFORMA DE UBS SÍTIO ALEGRE
LOCAL:	MORRINHOS - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE

DATA : 18/01/2023	
FONTE	VERSÃO
DESABILITA	2023/01 - Fortaleza
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO
Composição	PRÓPRIA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,76	10,17	7,73
<b>4.5</b>	<b>PINTURA</b>						<b>1.631,20</b>
4.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	37,60	14,88	559,49
4.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	37,60	24,31	914,06
4.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	20,92	70,29
4.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	26,00	87,36
<b>4.6</b>	<b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>						<b>3.421,57</b>
4.6.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	3.421,57	3.421,57
<b>4.7</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>						<b>104,38</b>
4.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	7,63	13,68	104,38
<b>5</b>	<b>SALA DE ESPERA</b>						<b>3.303,31</b>
<b>5.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						<b>109,94</b>
5.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	5,89	11,08	65,26
5.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,44	31,03	44,68
<b>5.2</b>	<b>REFORÇO ESTRUTURAL</b>						<b>201,43</b>
5.2.1	C1439	GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0.1:3:2	SEINFRA	M3	0,09	811,82	73,06
5.2.2	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm	SEINFRA	M	5,55	23,13	128,37
<b>5.3</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>						<b>523,73</b>
5.3.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	14,40	36,37	523,73
<b>5.4</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>366,01</b>
5.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	5,89	7,77	45,77
5.4.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	5,89	54,37	320,24
<b>5.5</b>	<b>PISOS</b>						<b>187,51</b>
5.5.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	1,44	30,61	44,08
5.5.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	1,44	89,44	128,79
5.5.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,44	10,17	14,64
<b>5.6</b>	<b>PINTURA</b>						<b>1.717,70</b>
5.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	43,83	14,88	652,19
5.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	43,83	24,31	1.065,51
<b>5.7</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>						<b>196,99</b>
5.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	14,40	13,68	196,99
<b>6</b>	<b>SAME</b>						<b>1.067,20</b>
<b>6.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						<b>25,09</b>
6.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	1,62	11,08	17,95
6.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,23	31,03	7,14
<b>6.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>100,67</b>
6.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,62	7,77	12,59
6.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,62	54,37	88,08
<b>6.3</b>	<b>PISOS</b>						<b>29,95</b>
6.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,23	30,61	7,04
6.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,23	89,44	20,57





# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** 1101.01/2023 - REFORMA DE UBS SÍTIO ALEGRE  
**DESCRIÇÃO:** REFORMA DE UBS SÍTIO ALEGRE  
**LOCAL:** MORRINHOS - CE  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE

**DATA:** 18/01/2023

FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DESABILITA	2023/01 - Fortaleza	112,76%	01/2023	01/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021	05/2021
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017	03/2017
SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2022
SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,23	10,17	2,34
<b>6.4</b>	<b>PINTURA</b>						<b>880,71</b>
6.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	18,45	14,88	274,54
6.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	18,45	24,31	448,52
6.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	20,92	70,29
6.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	26,00	87,36
<b>6.5</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>						<b>30,78</b>
6.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,25	13,68	30,78
<b>7</b>	<b>DML</b>						<b>719,56</b>
<b>7.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						<b>93,50</b>
7.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	1,57	55,40	86,98
7.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,21	31,03	6,52
<b>7.2</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>						<b>76,38</b>
7.2.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	2,10	36,37	76,38
<b>7.3</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>253,65</b>
7.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,57	7,77	12,20
7.3.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,57	48,98	76,90
7.3.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,57	94,92	149,02
7.3.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,57	9,89	15,53
<b>7.4</b>	<b>PISOS</b>						<b>27,35</b>
7.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,21	30,61	6,43
7.4.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,21	89,44	18,78
7.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,21	10,17	2,14
<b>7.5</b>	<b>PINTURA</b>						<b>239,95</b>
7.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,10	14,88	31,25
7.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	2,10	24,31	51,05
7.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	20,92	70,29
7.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	26,00	87,36
<b>7.6</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>						<b>28,73</b>
7.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,10	13,68	28,73
<b>8</b>	<b>WC MÉDICA</b>						<b>719,41</b>
<b>8.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						<b>105,57</b>
8.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	1,76	55,40	97,50
8.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,26	31,03	8,07
<b>8.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>284,35</b>
8.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,76	7,77	13,68
8.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,76	48,98	86,20
8.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,76	94,92	167,06
8.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,76	9,89	17,41
<b>8.3</b>	<b>PISOS</b>						<b>33,85</b>





## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



<b>OBRA:</b>	1101.01/2023 - REFORMA DE UBS SÍTIO ALEGRE	<b>DATA:</b> 18/01/2023	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DE UBS SÍTIO ALEGRE	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b>
<b>LOCAL:</b>	MORRINHOS - CE	DESABILITA	2023/01 - Fortaleza
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			REF.
			01/2023
			05/2021
			03/2017
			10/2022
			12/2022
			0,00%
			0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,26	30,61	7,96
8.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,26	89,44	23,25
8.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,26	10,17	2,64
<b>8.4</b>	<b>PINTURA</b>						<b>259,94</b>
8.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,61	14,88	38,84
8.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	2,61	24,31	63,45
8.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	20,92	70,29
8.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	26,00	87,36
<b>8.5</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>						<b>35,70</b>
8.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,61	13,68	35,70
<b>9</b>	<b>WC FUNCIONÁRIOS</b>						<b>720,31</b>
<b>9.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						<b>105,57</b>
9.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	1,76	55,40	97,50
9.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,26	31,03	8,07
<b>9.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>284,84</b>
9.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,76	7,77	13,68
9.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,76	48,98	86,20
9.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,76	94,92	167,06
9.2.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,76	10,17	17,90
<b>9.3</b>	<b>PISOS</b>						<b>34,26</b>
9.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,26	30,61	7,96
9.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,26	89,44	23,25
9.3.3	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,26	11,74	3,05
<b>9.4</b>	<b>PINTURA</b>						<b>259,94</b>
9.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,61	14,88	38,84
9.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	2,61	24,31	63,45
9.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	20,92	70,29
9.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	26,00	87,36
<b>9.5</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>						<b>35,70</b>
9.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,61	13,68	35,70
<b>10</b>	<b>DEPÓSITO</b>						<b>1.040,70</b>
<b>10.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						<b>154,25</b>
10.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	2,51	55,40	139,05
10.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,49	31,03	15,20
<b>10.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>406,22</b>
10.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,51	7,77	19,50
10.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,51	48,98	122,94
10.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,51	94,92	238,25
10.2.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,51	10,17	25,53
<b>10.3</b>	<b>PISOS</b>						<b>64,58</b>
10.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,49	30,61	15,00



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
CFIs. 8848  
BDI: 25,79%  
Rubrica



<b>OBRA:</b>	1101.01/2023 - REFORMA DE UBS SÍTIO ALEGRE	<b>DATA:</b> 18/01/2023		<b>BDI:</b> 25,79%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DE UBS SÍTIO ALEGRE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
<b>LOCAL:</b>	MORRINHOS - CE	DESABILITA	2023/01 - Fortaleza	112,76%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-
		SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,49	89,44	43,83
10.3.3	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,49	11,74	5,75
<b>10.4</b>	<b>PINTURA</b>						<b>348,89</b>
10.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	4,88	14,88	72,61
10.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	4,88	24,31	118,63
10.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	20,92	70,29
10.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	26,00	87,36
<b>10.5</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>						<b>66,76</b>
10.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	4,88	13,68	66,76
	<b>WC ENFERMAGEM</b>						<b>1.972,83</b>
<b>11.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						<b>93,50</b>
11.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	1,57	55,40	86,98
11.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,21	31,03	6,52
<b>11.2</b>	<b>DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ AZULEIJOS</b>						<b>1.582,97</b>
11.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,57	7,77	12,20
11.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,57	48,98	76,90
11.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	15,57	94,92	1.477,90
11.2.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,57	10,17	15,97
<b>11.3</b>	<b>DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO</b>						<b>27,68</b>
11.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,21	30,61	6,43
11.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,21	89,44	18,78
11.3.3	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,21	11,74	2,47
<b>11.4</b>	<b>PINTURA</b>						<b>239,95</b>
11.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,10	14,88	31,25
11.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	2,10	24,31	51,05
11.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	20,92	70,29
11.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	26,00	87,36
<b>11.5</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>						<b>28,73</b>
11.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,10	13,68	28,73
<b>12</b>	<b>ENFERMAGEM</b>						<b>6.026,79</b>
<b>12.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						<b>59,90</b>
12.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,11	11,08	34,46
12.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,82	31,03	25,44
<b>12.2</b>	<b>REFORÇO ESTRUTURAL</b>						<b>135,45</b>
12.2.1	C1439	GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0.1:3:2	SEINFRA	M3	0,06	811,82	48,71
12.2.2	C1245	ENTELAMENTO COLRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm	SEINFRA	M	3,75	23,13	86,74
<b>12.3</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>						<b>299,69</b>
12.3.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	8,24	36,37	299,69
<b>12.4</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>193,25</b>
12.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,11	7,77	24,16



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



<b>OBRA:</b>	1101.01/2023 - REFORMA DE UBS SÍTIO ALEGRE	<b>DATA:</b> 18/01/2023		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DE UBS SÍTIO ALEGRE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
<b>LOCAL:</b>	MORRINHOS - CE	DESABILITA	2023/01 - Fortaleza	112,00% 01/2023
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81% - 03/2017
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	- - 10/2022
		SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35% 47,55% 12/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.4.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,11	54,37	169,09
<b>12.5</b>	<b>PISOS</b>						<b>106,78</b>
12.5.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,82	30,61	25,10
12.5.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,82	89,44	73,34
12.5.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,82	10,17	8,34
<b>12.6</b>	<b>PINTURA</b>						<b>1.697,43</b>
12.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	39,29	14,88	584,64
12.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	39,29	24,31	955,14
12.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	20,92	70,29
12.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	26,00	87,36
<b>12.7</b>	<b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>						<b>3.421,57</b>
12.7.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	3.421,57	3.421,57
<b>12.8</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>						<b>112,72</b>
12.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	8,24	13,68	112,72
<b>13</b>	<b>IMUNIZAÇÃO</b>						<b>5.798,85</b>
<b>13.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						<b>56,82</b>
13.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,00	11,08	33,24
13.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,76	31,03	23,58
<b>13.2</b>	<b>REFORÇO ESTRUTURAL</b>						<b>22,00</b>
13.2.1	C1439	GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0.1:3:2	SEINFRA	M3	0,01	811,82	8,12
13.2.2	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm	SEINFRA	M	0,60	23,13	13,88
<b>13.3</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>						<b>277,50</b>
13.3.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	7,63	36,37	277,50
<b>13.4</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>186,42</b>
13.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,00	7,77	23,31
13.4.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,00	54,37	163,11
<b>13.5</b>	<b>PISOS</b>						<b>98,96</b>
13.5.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,76	30,61	23,26
13.5.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,76	89,44	67,97
13.5.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,76	10,17	7,73
<b>13.6</b>	<b>PINTURA</b>						<b>1.631,20</b>
13.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	37,60	14,88	559,49
13.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	37,60	24,31	914,06
13.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	20,92	70,29
13.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	26,00	87,36
<b>13.7</b>	<b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>						<b>3.421,57</b>
13.7.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	3.421,57	3.421,57
<b>13.8</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>						<b>104,38</b>
13.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	7,63	13,68	104,38
<b>14</b>	<b>MÉDICA</b>						<b>5.530,60</b>
<b>14.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						<b>56,82</b>



COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
Fls. 8850

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**



<b>OBRA:</b>	1101.01/2023 - REFORMA DE UBS SÍTIO ALEGRE	<b>DATA :</b>	18/01/2023	<b>BDI :</b>	25,70%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DE UBS SÍTIO ALEGRE	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HOR.</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	MORRINHOS - CE	DESABILITA	2023/01 - Fortaleza	112,76%	03/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	03/2017
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	10/2022
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	12/2022
		SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
14.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,00	11,08	33,24
14.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,76	31,03	23,58
<b>14.2</b>	<b>REFORÇO ESTRUTURAL</b>						<b>31,25</b>
14.2.1	C1439	GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0.1:3:2	SEINFRA	M3	0,01	811,82	8,12
14.2.2	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm	SEINFRA	M	1,00	23,13	23,13
<b>14.3</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>186,42</b>
14.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,00	7,77	23,31
14.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,00	54,37	163,11
<b>14.4</b>	<b>PISOS</b>						<b>98,96</b>
14.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,76	30,61	23,26
14.4.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,76	89,44	67,97
14.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,76	10,17	7,73
<b>14.5</b>	<b>PINTURA</b>						<b>1.631,20</b>
14.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	37,60	14,88	559,49
14.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	37,60	24,31	914,06
14.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	20,92	70,29
14.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	26,00	87,36
<b>14.6</b>	<b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>						<b>3.421,57</b>
14.6.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	3.421,57	3.421,57
<b>14.7</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>						<b>104,38</b>
14.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	7,63	13,68	104,38
<b>15</b>	<b>FARMÁCIA</b>						<b>6.324,15</b>
<b>15.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						<b>74,41</b>
15.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	2,57	11,08	28,48
15.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,52	31,03	16,14
15.1.3	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	1,68	17,73	29,79
<b>15.2</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>						<b>188,76</b>
15.2.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	5,19	36,37	188,76
<b>15.3</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>159,70</b>
15.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,57	7,77	19,97
15.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,57	54,37	139,73
<b>15.4</b>	<b>PISOS</b>						<b>67,72</b>
15.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,52	30,61	15,92
15.4.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,52	89,44	46,51
15.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,52	10,17	5,29
<b>15.5</b>	<b>ESQUADRIAS</b>						<b>974,72</b>
15.5.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	974,72	974,72
<b>15.6</b>	<b>PINTURA</b>						<b>1.366,27</b>
15.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	30,84	14,88	458,90
15.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	30,84	24,31	749,72
15.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	20,92	70,29

*Handwritten signature*



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



**OBRA:** 1101.01/2023 - REFORMA DE UBS SÍTIO ALEGRE  
**DESCRIÇÃO:** REFORMA DE UBS SÍTIO ALEGRE  
**LOCAL:** MORRINHOS - CE  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE

**DATA:** 18/01/2023

DESBILITA	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	2023/01 - Fortaleza	12,76%	04/2023	04/2023
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021	05/2021
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%		03/2017
SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2022
SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
15.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	26,00	87,36
<b>15.7</b>	<b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>						<b>3.421,57</b>
15.7.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	3.421,57	3.421,57
<b>15.8</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>						<b>71,00</b>
15.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	5,19	13,68	71,00
<b>16</b>	<b>ENFERMAGEM 2</b>						<b>5.947,77</b>
<b>16.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						<b>61,39</b>
16.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,16	11,08	35,01
16.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,85	31,03	26,38
<b>16.2</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>						<b>310,60</b>
16.2.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	8,54	36,37	310,60
<b>16.3</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>196,36</b>
16.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,16	7,77	24,55
16.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,16	54,37	171,81
<b>16.4</b>	<b>PISOS</b>						<b>110,68</b>
16.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,85	30,61	26,02
16.4.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,85	89,44	76,02
16.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,85	10,17	8,64
<b>16.5</b>	<b>PINTURA</b>						<b>1.730,34</b>
16.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	40,13	14,88	597,13
16.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	40,13	24,31	975,56
16.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	20,92	70,29
16.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	26,00	87,36
<b>16.6</b>	<b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>						<b>3.421,57</b>
16.6.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	3.421,57	3.421,57
<b>16.7</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>						<b>116,83</b>
16.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	8,54	13,68	116,83
<b>17</b>	<b>COPA</b>						<b>5.845,00</b>
<b>17.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						<b>68,39</b>
17.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,40	11,08	37,67
17.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,99	31,03	30,72
<b>17.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>211,28</b>
17.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,40	7,77	26,42
17.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,40	54,37	184,86
<b>17.3</b>	<b>PISOS</b>						<b>128,92</b>
17.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,99	30,61	30,30
17.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,99	89,44	88,55
17.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,99	10,17	10,07
<b>17.4</b>	<b>PINTURA</b>						<b>1.879,27</b>
17.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	43,93	14,88	653,68
17.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	43,93	24,31	1.067,94
17.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	20,92	70,29

LPA



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



**OBRA:** 1101.01/2023 - REFORMA DE UBS SÍTIO ALEGRE  
**DESCRIÇÃO:** REFORMA DE UBS SÍTIO ALEGRE  
**LOCAL:** MORRINHOS - CE  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE

DATA : 16/01/2023		BDI : 28,71%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
DESABILITA	2023/01 - Fortaleza	112,66%	01/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017
SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	10/2022
SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	12/2022
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
17.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	26,00	87,36
<b>17.5</b>	<b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>						<b>3.421,57</b>
17.5.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	3.421,57	3.421,57
<b>17.6</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>						<b>135,57</b>
17.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	9,91	13,68	135,57
<b>18</b>	<b>WC MASCULINO</b>						<b>814,20</b>
<b>18.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						<b>110,94</b>
18.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	1,84	55,40	101,94
18.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,29	31,03	9,00
<b>18.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>329,93</b>
18.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,84	7,77	14,30
18.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,84	48,98	90,12
18.2.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,84	112,67	207,31
18.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,84	9,89	18,20
<b>18.3</b>	<b>PISOS</b>						<b>43,17</b>
18.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,29	30,61	8,88
18.3.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,29	107,19	31,09
18.3.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,29	11,02	3,20
<b>18.4</b>	<b>PINTURA</b>						<b>290,62</b>
18.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,89	14,88	43,00
18.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	2,89	24,31	70,26
18.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,78	20,92	79,08
18.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,78	26,00	98,28
<b>18.5</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>						<b>39,54</b>
18.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,89	13,68	39,54
<b>19</b>	<b>WC FEMININO</b>						<b>814,20</b>
<b>19.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						<b>110,94</b>
19.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	1,84	55,40	101,94
19.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,29	31,03	9,00
<b>19.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>329,93</b>
19.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,84	7,77	14,30
19.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,84	48,98	90,12
19.2.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,84	112,67	207,31
19.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,84	9,89	18,20
<b>19.3</b>	<b>PISOS</b>						<b>43,17</b>
19.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,29	30,61	8,88
19.3.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,29	107,19	31,09



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




<b>OBRA:</b>	1101.01/2023 - REFORMA DE UBS SÍTIO ALEGRE	<b>DATA:</b>	18/01/2023	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DE UBS SÍTIO ALEGRE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	
<b>LOCAL:</b>	MORRINHOS - CE	DESABILITA	2023/01 - Fortaleza	112,76%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-
		SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
19.3.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,29	11,02	3,20
<b>19.4</b>	<b>PINTURA</b>						<b>290,62</b>
19.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,89	14,88	43,00
19.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	2,89	24,31	70,26
19.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,78	20,92	79,08
19.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,78	26,00	98,28
<b>19.5</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>						<b>39,54</b>
19.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,89	13,68	39,54
<b>20</b>	<b>ESTERILIZAÇÃO</b>						<b>5.474,87</b>
<b>20.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						<b>152,28</b>
20.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	2,48	55,40	137,39
20.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,48	31,03	14,89
<b>20.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>444,69</b>
20.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,48	7,77	19,27
20.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,48	48,98	121,47
20.2.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,48	112,67	279,42
20.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,48	9,89	24,53
<b>20.3</b>	<b>PISOS</b>						<b>71,43</b>
20.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,48	30,61	14,69
20.3.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,48	107,19	51,45
20.3.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,48	11,02	5,29
<b>20.4</b>	<b>PINTURAS</b>						<b>1.319,24</b>
20.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	29,64	14,88	441,04
20.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	29,64	24,31	720,55
20.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	20,92	70,29
20.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	26,00	87,36
<b>20.5</b>	<b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>						<b>3.421,57</b>
20.5.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	3.421,57	3.421,57
<b>20.6</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>						<b>65,66</b>
20.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	4,80	13,68	65,66
<b>21</b>	<b>EXPURGO</b>						<b>4.501,39</b>
<b>21.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						<b>152,28</b>
21.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	2,48	55,40	137,39
21.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,48	31,03	14,89
<b>21.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>444,69</b>
21.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,48	7,77	19,27
21.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,48	48,98	121,47
21.2.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,48	112,67	279,42

*Handwritten signature*



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	1101.01/2023 - REFORMA DE UBS SÍTIO ALEGRE	DATA : 18/01/2023
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DE UBS SÍTIO ALEGRE	FONTE VERSÃO DESABILITA 2023/01 - Fortaleza 112,76% 01/2023 SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 05/2021 SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 89,91% 03/2017 SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2022 SINAPI 2022/11 COM DESONERAÇÃO 84,35% 47,55% 12/2022 Composição PRÓPRIA 0,00% 0,00%
	LOCAL:	MORRINHOS - CE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
21.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,48	9,89	24,53
<b>21.3</b>	<b>PISOS</b>						<b>71,43</b>
21.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,48	30,61	14,69
21.3.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,48	107,19	51,45
21.3.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,48	11,02	5,29
<b>21.4</b>	<b>PINTURA</b>						<b>345,76</b>
21.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	4,80	14,88	71,42
21.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	4,80	24,31	116,69
21.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	20,92	70,29
21.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	26,00	87,36
<b>21.5</b>	<b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>						<b>3.421,57</b>
21.5.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	3.421,57	3.421,57
<b>21.6</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>						<b>65,66</b>
21.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	4,80	13,68	65,66
<b>22</b>	<b>CASA DE GÁS</b>						<b>487,90</b>
<b>22.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						<b>39,73</b>
22.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	0,65	55,40	36,01
22.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,12	31,03	3,72
<b>22.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>40,39</b>
22.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	0,65	7,77	5,05
22.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	0,65	54,37	35,34
<b>22.3</b>	<b>PISOS</b>						<b>17,85</b>
22.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,12	30,61	3,67
22.3.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,12	107,19	12,86
22.3.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,12	11,02	1,32
<b>22.4</b>	<b>PINTURA</b>						<b>374,06</b>
22.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	7,61	14,88	113,24
22.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	7,61	24,31	185,00
22.4.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	1,60	47,39	75,82
<b>22.5</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>						<b>15,87</b>
22.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	1,16	13,68	15,87
<b>23</b>	<b>CIRCULAÇÃO</b>						<b>8.784,73</b>
<b>23.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						<b>368,45</b>
23.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	23,06	11,08	255,50
23.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	3,64	31,03	112,95
<b>23.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>1.432,95</b>
23.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	23,06	7,77	179,18
23.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	23,06	54,37	1.253,77
<b>23.3</b>	<b>PISOS</b>						<b>541,70</b>

*Handwritten signature*



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



<b>OBRA:</b>	1101.01/2023 - REFORMA DE UBS SÍTIO ALEGRE	<b>DATA:</b>	18/01/2023	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DE UBS SÍTIO ALEGRE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
<b>LOCAL:</b>	MORRINHOS - CE	DESABILITA	2023/01 - Fortaleza	11,76%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-
		SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
23.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	3,64	30,61	111,42
23.3.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	3,64	107,19	390,17
23.3.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,64	11,02	40,11
<b>23.4</b>	<b>PINTURA</b>						<b>5.943,95</b>
23.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	151,67	14,88	2.256,85
23.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	151,67	24,31	3.687,10
<b>23.5</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>						<b>497,68</b>
23.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	36,38	13,68	497,68
<b>24</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>38.138,03</b>
<b>24.1</b>	<b>CABOS E ELETRODUTOS</b>						<b>25.444,49</b>
24.1.1	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	704,50	7,57	5.333,07
24.1.2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	760,30	9,06	6.888,32
24.1.3	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	357,20	10,77	3.847,04
24.1.4	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	40,70	28,74	1.169,72
24.1.5	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	12,10	39,30	475,53
24.1.6	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	14,30	33,58	480,19
24.1.7	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	26,10	50,98	1.330,58
24.1.8	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	291,40	18,96	5.524,94
24.1.9	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	SEINFRA	UN	2,00	197,55	395,10
<b>24.2</b>	<b>QUADROS E DISJUNTORES</b>						<b>4.491,68</b>
24.2.1	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	6,00	106,72	640,32
24.2.2	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	15,00	26,00	390,00
24.2.3	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	4,00	26,00	104,00
24.2.4	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	12,00	148,53	1.782,36
24.2.5	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	3,00	171,66	514,98
24.2.6	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	108,78	108,78
24.2.7	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	3,00	317,08	951,24
<b>24.3</b>	<b>TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS</b>						<b>8.201,86</b>
24.3.1	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	95,00	9,26	879,70
24.3.2	C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	SEINFRA	UN	31,00	9,28	287,68
24.3.3	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	18,00	19,38	348,84
24.3.4	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	34,19	102,57
24.3.5	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	48,27	48,27
24.3.6	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	49,00	29,78	1.459,22
24.3.7	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	24,00	20,40	489,60
24.3.8	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	22,00	131,33	2.889,26
24.3.9	C4101	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREIMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOfUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W	SEINFRA	UN	8,00	212,09	1.696,72
<b>25</b>	<b>FACHADA</b>						<b>8.922,65</b>
<b>25.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						<b>388,13</b>
25.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	35,03	11,08	388,13







# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

**OBRA:** 1101.01/2023 - REFORMA DE UBS SÍTIO ALEGRE

**DESCRIÇÃO:** REFORMA DE UBS SÍTIO ALEGRE

**LOCAL:** MORRINHOS - CE

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE

**DATA:** 18/01/2023      **BDI:** 25,71%

**FONTE**      **VERSÃO**      **HORA**      **MES**      **DATA REF.**

DESABILITAD      2023/01 - Fortaleza      112,76%      -      01/2023

SEINFRA      027.1 COM DESONERAÇÃO      83,85%      47,76%      05/2021

SICRO 2      2016/11 COM DESONERAÇÃO      88,81%      -      03/2017

SICRO NOVO      2022/07 COM DESONERAÇÃO      -      -      10/2022

SINAPI      2022/11 COM DESONERAÇÃO      84,35%      47,55%      12/2022

Composições      PRÓPRIA      0,00%      0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>											
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	31,09	119,42	0,00	0,00	150,51	903,06
<b>2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>											
2.1	COMP. 1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,67	3.967,00
<b>3 TRIAGEM</b>											
<b>3.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>											
3.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	8,48	8,81	0,00	0,00	0,00	8,81	74,71
3.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,46	24,68	0,00	0,00	0,00	24,68	36,03
<b>3.2 REFORÇO ESTRUTURAL</b>											
3.2.1	C1439	GROUT CIMENTO, CAL, HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0:1:3:2	SEINFRA	M3	0,28	383,75	262,04	0,00	0,00	645,79	180,82
3.2.2	C1245	ENTELENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETIRÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm	SEINFRA	M	9,10	12,64	5,75	0,00	0,01	18,40	167,44
<b>3.3 REVESTIMENTOS</b>											
3.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	8,48	4,41	1,77	0,00	0,00	6,18	52,41
3.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	8,48	34,40	8,84	0,00	0,01	43,25	366,76
<b>3.4 PISOS</b>											
3.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	1,46	13,74	10,60	0,00	0,01	24,35	35,55
3.4.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	1,46	21,79	49,36	0,00	0,00	71,15	103,88
3.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,46	7,26	0,83	0,00	0,00	8,09	11,81
<b>3.5 PINTURA</b>											
3.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	57,03	9,58	2,25	0,00	0,01	11,84	675,24
3.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	57,03	14,18	5,16	0,00	0,00	19,34	1102,98
3.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÔLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	12,30	4,34	0,00	0,00	16,64	55,91
3.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	14,17	6,51	0,00	0,00	20,68	69,48
<b>3.6 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>											<b>1.903,59</b>


  
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
   
 Nº 102/2023
   
 R. Liberdade, 14
   
 CEP: 60000-000
   
 Tel: 3353-1111
   
 Data: 18/01/2023

*Alc*



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA: 1101.01/2023 - REFORMA DE UBS SÍTIO ALEGRE

DATA: 18/01/2023

BDI: 25,71%

DESCRIÇÃO: REFORMA DE UBS SÍTIO ALEGRE

LOCAL: MORRINHOS - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE

DATA REF.	MES	HORA
01/2023	-	112,76%
05/2021	47,76%	83,85%
03/2017	-	88,81%
10/2022	-	84,35%
12/2022	0,00%	0,00%

VERSAO	VERSÃO	FORNECIMENTO
2023/01	Fortaleza	DESABILITAD
027.1	COM DESONERAÇÃO	SEINFRA
2016/11	COM DESONERAÇÃO	SICRO 2
2022/07	COM DESONERAÇÃO	SICRO NOVO
2022/11	COM DESONERAÇÃO	SINAPI
	PRÓPRIA	Composições

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
3.6.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1.00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	0,00	2.721,80	0,00	2.721,80	2.721,80
3.7	LIMPEZA GERAL									159,28
3.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	14,64	10,88	0,00	0,00	10,88	159,28
4	SALA DE PROCEDIMENTO									4.819,48
4.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									71,53
4.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	5,99	8,81	0,00	0,00	8,81	52,77
4.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,76	24,68	0,00	0,00	24,68	18,76
4.2	REFORÇO ESTRUTURAL									270,57
4.2.1	C1439	GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0.1:3:2	SEINFRA	M3	0,15	383,75	262,04	0,00	645,79	96,87
4.2.2	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETIRADO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm	SEINFRA	M	9,44	12,64	5,75	0,00	18,40	173,70
4.3	REVESTIMENTOS									296,09
4.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	5,99	4,41	1,77	0,00	6,18	37,02
4.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	5,99	34,40	8,84	0,00	43,25	259,07
4.4	PISOS									76,73
4.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,76	13,74	10,60	0,00	24,35	18,51
4.4.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,76	21,79	49,36	0,00	71,15	54,07
4.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,76	7,26	0,83	0,00	8,09	6,15
4.5	PINTURA									1.297,75
4.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	37,60	9,58	2,25	0,00	11,84	445,18
4.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	37,60	14,18	5,16	0,00	19,34	727,18
4.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	12,30	4,34	0,00	16,64	55,90
4.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	14,17	6,51	0,00	20,68	69,48
4.6	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO									2.721,80
4.6.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1.00 TR	SEINFRA	UN	1,00	0,00	2.721,80	0,00	2.721,80	2.721,80

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
Fls. 8858  
Rubrica  
20,00  
2.721,80  
2.721,80  
CV 03/2023-15







# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA: 1101.01/2023 - REFORMA DE UBS SÍTIO ALEGRE

DATA: 18/01/2023 BDI: 25,71%

DESCRIÇÃO: REFORMA DE UBS SÍTIO ALEGRE

LOCAL: MORRINHOS - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE



FONTES	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
DESABILITAD	2023/01 - Fortaleza	112,76%	-	01/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
SICRO NOVO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2022
SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
6	SAME									848,99
6.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									19,95
6.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	1,62	8,81	0,00	0,00	8,81	14,27
6.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,23	24,68	0,00	0,00	24,68	5,68
6.2	REVESTIMENTOS									80,08
6.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,62	4,41	1,77	0,00	6,18	10,01
6.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,62	34,40	8,84	0,00	43,25	70,07
6.3	PISOS									23,82
6.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,23	13,74	10,60	0,00	24,35	5,60
6.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,23	21,79	49,36	0,00	71,15	16,36
6.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,23	7,26	0,83	0,00	8,09	1,86
6.4	PINTURA									700,66
6.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	18,45	9,58	2,25	0,00	11,84	218,45
6.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	18,45	14,18	5,16	0,00	19,34	356,82
6.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	12,30	4,34	0,00	16,64	55,91
6.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	14,17	6,51	0,00	20,68	69,48
6.5	LIMPEZA GERAL									24,48
6.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,25	10,88	0,00	0,00	10,88	24,48
7	DML									572,36
7.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									74,37
7.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	1,57	44,07	0,00	0,00	44,07	64,07
7.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,21	24,68	0,00	0,00	24,68	24,68
7.2	IMPERMEABILIZAÇÃO									600,79
7.2.1	C1179	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VEU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	2,10	11,26	17,67	0,00	28,93	60,75





# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

**OBRA:** 1101.01/2023 - REFORMA DE UBS SÍTIO ALEGRE

**DESCRIÇÃO:** REFORMA DE UBS SÍTIO ALEGRE

**LOCAL:** MORRINHOS - CE

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE

**DATA:** 18/01/2023      **BDI:** 25,71%

**VERSÃO**

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
DESABILITAD	2023/01 - Fortaleza	112,76%	-	01/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
SICRO NOVO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2022
SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022

Composições  
PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
<b>7.3</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>									
7.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,57	4,41	1,77	0,00	6,18	9,70
7.3.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,57	31,88	7,07	0,00	38,96	61,17
7.3.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,57	26,15	49,36	0,00	75,51	118,55
7.3.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,57	7,26	0,60	0,00	7,87	12,36
<b>7.4</b>	<b>PISOS</b>									<b>21,75</b>
7.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,21	13,74	10,60	0,00	24,35	5,11
7.4.2	C2986	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,21	21,79	49,36	0,00	71,15	14,94
7.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,21	7,26	0,83	0,00	8,09	1,70
<b>7.5</b>	<b>PINTURA</b>									<b>190,86</b>
7.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,10	9,58	2,25	0,00	11,84	24,86
7.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	2,10	14,18	5,16	0,00	19,34	40,61
7.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	12,30	4,34	0,00	16,64	55,91
7.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	14,17	6,51	0,00	20,68	69,48
<b>7.6</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>									<b>22,85</b>
7.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,10	10,88	0,00	0,00	10,88	22,85
<b>8</b>	<b>WC MÉDICA</b>									<b>572,28</b>
<b>8.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>									<b>83,98</b>
8.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	1,76	44,07	0,00	0,00	44,07	77,56
8.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,26	24,68	0,00	0,00	24,68	6,42
<b>8.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>									<b>510,88</b>
8.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,76	4,41	1,77	0,00	6,18	10,88
8.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,76	31,88	7,07	0,00	38,96	88,57



*[Handwritten signature]*



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUS DIRETO

**OBRA:** 1101.01/2023 - REFORMA DE UBS SÍTIO ALEGRE  
**DESCRIÇÃO:** REFORMA DE UBS SÍTIO ALEGRE  
**LOCAL:** MORRINHOS - CE  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE

**DATA:** 18/01/2023 **BDI:** 25,71%  
**FONTE:** VERSÃO **HORA** **MES** **DATA REF.**  
 DESABILITAD 2023/01 - Fortaleza 112,76% - 01/2023  
 SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021  
 SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% - 03/2017  
 SICRO NOVO 2022/07 COM DESONERAÇÃO - 10/2022  
 SINAPI 2022/11 COM DESONERAÇÃO 84,35% 47,55% 12/2022  
 Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
						OUTROS				
8.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,76	26,15	49,36	0,00	75,51	132,90
8.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,76	7,26	0,60	0,01	7,87	13,85
<b>8.3</b>	<b>PISOS</b>									<b>26,93</b>
8.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,26	13,74	10,60	0,00	24,35	6,33
8.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,26	21,79	49,36	0,00	71,15	18,50
8.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,26	7,26	0,83	0,00	8,09	2,10
<b>8.4</b>	<b>PINTURA</b>									<b>206,77</b>
8.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,61	9,58	2,25	0,00	11,84	30,90
8.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	2,61	14,18	5,16	0,00	19,34	50,48
8.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	12,30	4,34	0,00	16,64	55,91
8.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	14,17	6,51	0,00	20,68	69,48
<b>8.5</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>									<b>28,40</b>
8.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,61	10,88	0,00	0,00	10,88	28,40
<b>9</b>	<b>WC FUNCIONÁRIOS</b>									<b>573,00</b>
<b>9.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>									<b>83,98</b>
9.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	1,76	44,07	0,00	0,00	44,07	77,56
9.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,26	24,68	0,00	0,00	24,68	6,42
<b>9.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>									<b>226,59</b>
9.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,76	4,41	1,77	0,00	6,18	10,88
9.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,76	31,88	7,07	0,00	38,96	68,57
9.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,76	26,15	49,36	0,00	75,51	132,90
9.2.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,76	7,26	0,83	0,00	8,09	13,85
<b>9.3</b>	<b>PISOS</b>									<b>27,26</b>

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 14.240  
 Rubrica  
 27,26  
 8362  
 Página: 19



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUS. DIRETO

OBRA: 1101.01/2023 - REFORMA DE UBS SÍTIO ALEGRE

DATA: 18/01/2023 BDI: 25,71%

DESCRIÇÃO: REFORMA DE UBS SÍTIO ALEGRE

Fonte	Versão	Hora	Mes	Data Ref.
DESABILITAD	2023/01 - Fortaleza	112,76%	-	01/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
SICRO NOVO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2022
SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022

LOCAL: MORRINHOS - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO			
9.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,26	13,74	10,60	0,00	0,01	24,35	6,33
9.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,26	21,79	49,36	0,00	0,00	71,15	18,50
9.3.3	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,26	7,26	2,08	0,00	0,00	9,34	2,43
9.4	<b>PINTURA</b>										
9.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,61	9,58	2,25	0,00	0,01	11,84	30,90
9.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	2,61	14,18	5,16	0,00	0,00	19,34	50,48
9.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	12,30	4,34	0,00	0,00	16,64	55,91
9.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	14,17	6,51	0,00	0,00	20,68	69,48
9.5	<b>LIMPEZA GERAL</b>										
9.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,61	10,88	0,00	0,00	0,00	10,88	28,40
10	<b>DEPÓSITO</b>										
10.1	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>										
10.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	2,51	44,07	0,00	0,00	0,00	44,07	110,62
10.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,49	24,68	0,00	0,00	0,00	24,68	12,09
10.2	<b>REVESTIMENTOS</b>										
10.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,51	4,41	1,77	0,00	0,00	6,18	15,51
10.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,51	31,88	7,07	0,00	0,01	38,96	97,79
10.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,51	26,15	49,36	0,00	0,00	75,51	189,53
10.2.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,51	7,26	0,83	0,00	0,00	8,09	20,31
10.3	<b>PISOS</b>										
10.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,49	13,74	10,60	0,00	0,01	24,35	61,30
10.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,49	21,79	49,36	0,00	0,00	71,15	181,30
10.3.3	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,49	7,26	2,08	0,00	0,00	9,34	23,84
<b>TOTAL</b>										<b>323,14</b>	


 COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 Fls. 8863  
 34,86  
 4,58  
 9,83





# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUS DIRETO

OBRA: 1101.01/2023 - REFORMA DE UBS SÍTIO ALEGRE

DATA: 18/01/2023

BDI: 25,71%

DESCRIÇÃO: REFORMA DE UBS SÍTIO ALEGRE

FONTE

VERSÃO

HORA

DATA REF.

LOCAL: MORRINHOS - CE

DESABILITAD

2023/01 - Fortaleza

112,76%

01/2023

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE

SEINFRA

027.1 COM DESONERAÇÃO

83,85%

05/2021

Composições

SICRO NOVO

2022/07 COM DESONERAÇÃO

88,81%

03/2017

PROPRIA

SINAPI

2022/11 COM DESONERAÇÃO

84,35%

10/2022

0,00%

12/2022

0,00%

0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO			
10.4	<b>PINTURA</b>										
10.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	4,88	9,58	2,25	0,00	0,01	11,84	277,55
10.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	4,88	14,18	5,16	0,00	0,00	19,34	57,78
10.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	12,30	4,34	0,00	0,00	16,64	94,38
10.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	14,17	6,51	0,00	0,00	20,68	55,91
10.5	<b>LIMPEZA GERAL</b>										
10.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	4,88	10,88	0,00	0,00	0,00	10,88	69,48
11	<b>WC ENFERMAGEM</b>										
11.1	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>										
11.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	1,57	44,07	0,00	0,00	0,00	44,07	53,09
11.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,21	24,68	0,00	0,00	0,00	24,68	1.569,35
11.2	<b>DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ AZULEJOS</b>										
11.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,57	4,41	1,77	0,00	0,00	6,18	74,37
11.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,57	31,88	7,07	0,00	0,01	38,96	69,19
11.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	15,57	26,15	49,36	0,00	0,00	75,51	5,18
11.2.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,57	7,26	0,83	0,00	0,00	8,09	1.175,69
11.3	<b>DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO</b>										
11.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,21	13,74	10,60	0,00	0,01	24,35	12,70
11.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,21	21,79	49,36	0,00	0,00	71,15	22,01
11.3.3	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,21	7,26	2,08	0,00	0,00	9,34	5,11
11.4	<b>PINTURA</b>										
11.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,10	9,58	2,25	0,00	0,01	11,84	14,94
11.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	2,10	14,18	5,16	0,00	0,00	19,34	1,96
11.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2	SEINFRA	M2	3,36	12,30	4,34	0,00	0,00	16,64	





# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUS DIRETO

OBRA: 1101.01/2023 - REFORMA DE UBS SÍTIO ALEGRE

DATA: 18/01/2023 BDI: 25,71%

DESCRIÇÃO: REFORMA DE UBS SÍTIO ALEGRE

FONTE VERSÃO DATA REF. MES  
DESABILITAD 2023/01 - Fortaleza 112,76% 01/2023

LOCAL: MORRINHOS - CE

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 84,35% 47,55% 10/2022

SINAPI 2022/11 COM DESONERAÇÃO 0,00% 12/2022

Composições PROPRIA 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	MÃO DE OBRA	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
							MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
DEMÃOS											
11.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	14,17	6,51	0,00	0,00	20,68	69,48
11.5	LIMPEZA GERAL										
11.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,10	10,88	0,00	0,00	0,00	10,88	22,85
12	ENFERMAGEM										
12.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										
12.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,11	8,81	0,00	0,00	0,00	8,81	27,40
12.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,82	24,68	0,00	0,00	0,00	24,68	20,24
12.2	REFORÇO ESTRUTURAL										
12.2.1	C1439	GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0.1:3:2	SEINFRA	M3	0,06	383,75	262,04	0,00	0,00	645,79	38,75
12.2.2	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETIRADO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm	SEINFRA	M	3,75	12,64	5,75	0,00	0,01	18,40	69,00
12.3	IMPERMEABILIZAÇÃO										
12.3.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	8,24	11,26	17,67	0,00	0,00	28,93	238,38
12.4	REVESTIMENTOS										
12.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,11	4,41	1,77	0,00	0,00	6,18	19,22
12.4.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,11	34,40	8,84	0,00	0,01	43,25	134,51
12.5	PISOS										
12.5.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,82	13,74	10,60	0,00	0,01	24,35	19,97
12.5.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,82	21,79	49,36	0,00	0,00	71,15	58,34
12.5.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATE 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,82	7,26	0,83	0,00	0,00	8,09	6,63
12.6	PINTURA										
12.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	39,29	9,58	2,25	0,00	0,01	11,84	464,55
12.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	39,29	14,18	5,16	0,00	0,00	19,34	759,87
12.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	12,30	4,34	0,00	0,00	16,64	55,91

Página: 1



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUS - DIRETO

<b>OBRA:</b>	1101.01/2023 - REFORMA DE UBS SÍTIO ALEGRE		<b>DATA :</b>	18/01/2023	<b>BDI :</b>	25,71%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DE UBS SÍTIO ALEGRE		<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>DATA REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	MORRINHOS - CE		DESABILITAD	2023/01 - Fortaleza	112,76%	01/2023
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017
			SICRO NOVO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	10/2022
			SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%
			Composições PRÓPRIA		0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
12.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	14,17	6,51	0,00	20,68	69,48
12.7		<b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>								<b>2.721,80</b>
12.7.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	0,00	2.721,80	0,00	2.721,80	2.721,80
12.8		<b>LIMPEZA GERAL</b>								<b>89,65</b>
12.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	8,24	10,88	0,00	0,00	10,88	89,65
13		<b>IMUNIZAÇÃO</b>								<b>4.613,01</b>
13.1		<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>								<b>45,19</b>
13.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,00	8,81	0,00	0,00	8,81	26,43
13.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,76	24,68	0,00	0,00	24,68	18,76
13.2		<b>REFORÇO ESTRUTURAL</b>								<b>17,50</b>
13.2.1	C1439	GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0,1:3:2	SEINFRA	M3	0,01	383,75	262,04	0,00	645,79	6,46
13.2.2	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG =15cm REF. CENT.LARG.=5cm	SEINFRA	M	0,60	12,64	5,75	0,00	18,40	11,04
13.3		<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>								<b>220,74</b>
13.3.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VEU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	7,63	11,26	17,67	0,00	28,93	220,74
13.4		<b>REVESTIMENTOS</b>								<b>148,29</b>
13.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,00	4,41	1,77	0,00	6,18	18,54
13.4.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,00	34,40	8,84	0,00	43,25	129,75
13.5		<b>PISOS</b>								<b>78,73</b>
13.5.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,76	13,74	10,60	0,00	24,35	18,51
13.5.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,76	21,79	49,36	0,00	71,15	54,07
13.5.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,76	7,26	0,83	0,00	8,09	6,26
13.6		<b>PINTURA</b>								<b>114,60</b>
13.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	37,60	9,58	2,25	0,00	11,83	445,18
13.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	37,60	14,18	5,16	0,00	19,34	727,18

COMPROVAÇÃO  
CFIS. 8866  
RUBRICADA  
1.297,70  
445,18  
727,18  
Página 22

*De*



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA: 1101.01/2023 - REFORMA DE UBS SITO ALEGRE

DATA: 18/01/2023 BDI: 25,71%



DESCRIÇÃO: REFORMA DE UBS SITO ALEGRE  
 LOCAL: MORRINHOS - CE  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
DESABILITAD	2023/01 - Fortaleza	112,76%	-	01/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
SICRO NOVO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2022
SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
13.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	12,30	4,34	0,00	16,64	55,91
13.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	14,17	6,51	0,00	20,68	69,48
13.7	<b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>									
13.7.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	0,00	2.721,80	0,00	2.721,80	2.721,80
13.8	<b>LIMPEZA GERAL</b>									
13.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	7,63	10,88	0,00	0,00	10,88	83,01
14	<b>MÉDICA</b>									
14.1	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>									
14.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,00	8,81	0,00	0,00	8,81	26,43
14.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,76	24,68	0,00	0,00	24,68	18,76
14.2	<b>REFORÇO ESTRUTURAL</b>									
14.2.1	C1439	GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0,1:3:2	SEINFRA	M3	0,01	383,75	262,04	0,00	645,79	6,46
14.2.2	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT LARG.=5cm	SEINFRA	M	1,00	12,64	5,75	0,00	18,40	18,40
14.3	<b>REVESTIMENTOS</b>									
14.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,00	4,41	1,77	0,00	6,18	18,54
14.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,00	34,40	8,84	0,00	43,25	129,75
14.4	<b>PISOS</b>									
14.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,76	13,74	10,60	0,00	24,35	18,51
14.4.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,76	21,79	49,36	0,00	71,15	54,07
14.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,76	7,26	0,83	0,00	8,09	6,15
14.5	<b>PINTURA</b>									
14.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	37,60	9,58	2,25	0,00	11,83	445,18
14.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	37,60	14,18	5,16	0,00	19,34	727,18
14.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2	SEINFRA	M2	3,36	12,30	4,34	0,00	16,64	55,91

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/2023  
 S. 8862  
 4/2023  
 Página 2  
 O.V.C.

*Handwritten signature*











# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA: 1101.01/2023 - REFORMA DE UBS SÍTIO ALEGRE

DATA: 18/01/2023 BDI: 25,71%

DESCRIÇÃO:	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
REFORMA DE UBS SÍTIO ALEGRE	2023/01 - Fortaleza	112,76%	-	01/2023
MORRINHOS - CE	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2022
	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
DEMAÓS										
16.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMAÓS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	14,17	6,51	0,00	20,68	69,48
INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO										
16.6	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1.00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.721,80	0,00	0,00	2.721,80	2.721,80
LIMPEZA GERAL										
16.7	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	8,54	10,88	0,00	0,00	10,88	92,92
COPA										
17.1										4.649,75
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										
17.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,40	8,81	0,00	0,00	8,81	29,95
17.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,99	24,68	0,00	0,00	24,68	24,43
REVESTIMENTOS										
17.2										168,06
17.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,40	4,41	1,77	0,00	6,18	21,01
17.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,40	34,40	8,84	0,00	43,25	147,05
PISOS										
17.3										102,56
17.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,99	13,74	10,60	0,00	24,35	24,11
17.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,99	21,79	49,36	0,00	71,15	70,44
17.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,99	7,26	0,83	0,00	8,09	8,01
PINTURA										
17.4										1.495,13
17.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAÓS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	43,93	9,58	2,25	0,00	11,84	520,13
17.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMAÓS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	43,93	14,18	5,16	0,00	19,34	849,61
17.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMAÓS	SEINFRA	M2	3,36	12,30	4,34	0,00	16,64	55,91
17.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMAÓS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	14,17	6,51	0,00	20,68	69,48
INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO										
17.5										2.721,80
17.5.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1.00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.721,80	0,00	0,00	2.721,80	2.721,80

Fis. 8.370

*[Handwritten signature]*



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

**OBRA:** 1101.01/2023 - REFORMA DE UBS SÍTIO ALEGRE  
**DATA:** 18/01/2023 **BDI:** 25,71%  
**DESCRIÇÃO:** REFORMA DE UBS SÍTIO ALEGRE  
**LOCAL:** MORRINHOS - CE  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE

DATA REF.	HORA	MES
01/2023	112,76%	-
05/2021	83,85%	47,76%
03/2017	88,81%	-
10/2022	-	-
12/2022	84,35%	47,55%
	0,00%	0,00%

**VERSÃO:** 2023/01 - Fortaleza  
**COMPOSTO:** 027.1 COM DESONERAÇÃO  
**SICRO 2:** 2016/11 COM DESONERAÇÃO  
**SICRO NOVO:** 2022/07 COM DESONERAÇÃO  
**SINAPI:** 2022/11 COM DESONERAÇÃO  
 Compostos: PRÓPRIA 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
17.6	LIMPEZA GERAL									107,82
17.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	9,91	10,88	0,00	0,00	10,88	107,82
18	WC MASCULINO									647,66
18.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									88,25
18.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	1,84	44,07	0,00	0,00	44,07	81,09
18.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,29	24,68	0,00	0,00	24,68	7,16
18.2	REVESTIMENTOS									262,46
18.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,84	4,41	1,77	0,00	6,18	11,37
18.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,84	31,88	7,07	0,00	38,96	71,69
18.2.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,84	26,15	63,48	0,00	89,63	164,92
18.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,84	7,26	0,60	0,00	7,87	14,48
18.3	PISOS									34,33
18.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,29	13,74	10,60	0,00	24,35	7,06
18.3.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,29	21,79	63,48	0,00	85,27	24,73
18.3.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,29	7,26	1,50	0,00	8,77	2,54
18.4	PINTURA									231,18
18.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,89	9,58	2,25	0,00	11,84	34,22
18.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	2,89	14,18	5,16	0,00	19,34	55,89
18.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,78	12,30	4,34	0,00	16,64	62,90
18.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,78	14,17	6,51	0,00	20,68	78,17
18.5	LIMPEZA GERAL									10,88
18.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,89	10,88	0,00	0,00	10,88	10,88
19	WC FEMININO									88,25
19.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									88,25

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 Fls. 8872  
 647,66  
 88,25  
 Página 08



*Handwritten signature*  
 2



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUS DIRETO

OBRA: 1101.01/2023 - REFORMA DE UBS SÍTIO ALEGRE

DATA: 18/01/2023 BDI: 25,71%



DESCRIÇÃO: REFORMA DE UBS SÍTIO ALEGRE

LOCAL: MORRINHOS - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE

FORTE	VERBAO	HORA	MES	DATA REF.
DESABILITAD	2023/01 - Fortaleza	112,76%	-	01/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
SICRO NOVO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2022
SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
Composições				
PRÓPRIA				
0,00% 0,00%				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
19.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	1,84	44,07	0,00	0,00	44,07	81,09
19.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,29	24,68	0,00	0,00	24,68	7,16
<b>19.2</b>		<b>REVESTIMENTOS</b>								<b>262,46</b>
19.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,84	4,41	0,00	0,00	6,18	11,37
19.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,84	31,88	0,00	0,00	38,96	71,69
19.2.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,84	26,15	0,00	0,00	89,63	164,92
19.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,84	7,26	0,00	0,00	7,87	14,48
<b>19.3</b>		<b>PISOS</b>								<b>34,33</b>
19.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,29	13,74	0,00	0,00	24,35	7,06
19.3.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,29	21,79	0,00	0,00	85,27	24,73
19.3.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,29	7,26	0,00	0,00	8,77	2,54
<b>19.4</b>		<b>PINTURA</b>								<b>231,18</b>
19.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,89	9,58	0,00	0,00	11,84	34,22
19.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	2,89	14,18	0,00	0,00	19,34	55,89
19.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,78	12,30	0,00	0,00	16,64	62,90
19.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,78	14,17	0,00	0,00	20,68	78,17
<b>19.5</b>		<b>LIMPEZA GERAL</b>								<b>31,44</b>
19.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,89	10,88	0,00	0,00	10,88	31,44
<b>20</b>		<b>ESTERILIZAÇÃO</b>								<b>4.355,31</b>
<b>20.1</b>		<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>								<b>121,14</b>
20.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	2,48	44,07	0,00	0,00	44,07	44,07
20.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,48	24,68	0,00	0,00	24,68	24,68
<b>20.2</b>		<b>REVESTIMENTOS</b>								<b>353,75</b>
20.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,48	4,41	0,00	0,00	6,18	15,36



*Alc*

*[Handwritten mark]*



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUS - DIRETO

OBRA: 1101.01/2023 - REFORMA DE UBS SÍTIO ALEGRE

DATA: 18/01/2023 BDI: 25,71%

DESCRIÇÃO: REFORMA DE UBS SÍTIO ALEGRE

FONTE: 2023/01 - Fortaleza

LOCAL: MORRINHOS - CE

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% - 03/2017  
 SICRO NOVO 2022/07 COM DESONERAÇÃO - 10/2022  
 SINAPI 2022/11 COM DESONERAÇÃO 84,35% 47,55% 12/2022

Composições

PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO			
ESP. = 5mm P/ PAREDE											
20.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,48	31,88	7,07	0,00	0,01	38,96	96,62
20.2.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,48	26,15	63,48	0,00	0,00	89,63	222,28
20.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,48	7,26	0,60	0,00	0,01	7,87	19,52
<b>20.3 PISOS</b>											
20.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,48	13,74	10,60	0,00	0,01	24,35	11,69
20.3.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,48	21,79	63,48	0,00	0,00	85,27	40,93
20.3.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,48	7,26	1,50	0,00	0,01	8,77	4,21
<b>20.4 PINTURAS</b>											
20.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	29,64	9,58	2,25	0,00	0,01	11,84	350,94
20.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	29,64	14,18	5,16	0,00	0,00	19,34	573,24
20.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	12,30	4,34	0,00	0,00	16,64	55,91
20.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	14,17	6,51	0,00	0,00	20,68	69,48
<b>20.5 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>											
20.5.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	0,00	2.721,80	0,00	0,00	2.721,80	2.721,80
<b>20.6 LIMPEZA GERAL</b>											
20.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	4,80	10,88	0,00	0,00	0,00	10,88	52,22
<b>21 EXPURGO</b>											
<b>21.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>											
21.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	2,48	44,07	0,00	0,00	0,00	44,07	109,29
21.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,48	24,68	0,00	0,00	0,00	24,68	11,95
<b>21.2 REVESTIMENTOS</b>											
21.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,48	4,41	1,77	0,00	0,00	6,18	15,39











# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

**OBRA:** 1101.01/2023 - REFORMA DE UBS SÍTIO ALEGRE  
**DATA:** 18/01/2023 **BDI:** 25,71%  
**VERSÃO:** 2023/01 - Fortaleza  
**DATA REF.:** 01/2023  
**DESCRIÇÃO:** REFORMA DE UBS SÍTIO ALEGRE  
**SEINFRA:** 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021  
**LOCAL:** MORRINHOS - CE  
**SICRO 2:** 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% 03/2017  
**SICRO NOVO:** 2022/07 COM DESONERAÇÃO 84,35% 47,55% 10/2022  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE  
**SINAPI:** 2022/11 COM DESONERAÇÃO 84,35% 47,55% 12/2022  
 Compostições PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO			
<b>22.3</b>	<b>PISOS</b>									14,20	
22.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,12	13,74	10,60	0,00	0,01	24,35	2,92
22.3.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,12	21,79	63,48	0,00	0,00	85,27	10,23
22.3.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,12	7,26	1,50	0,00	0,01	8,77	1,05
<b>22.4</b>	<b>PINTURA</b>										297,60
22.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	7,61	9,58	2,25	0,00	0,01	11,84	90,10
22.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	7,61	14,18	5,16	0,00	0,00	19,34	147,18
22.4.3	C1279	ESMALLE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	1,60	30,03	7,67	0,00	0,00	37,70	60,32
<b>22.5</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>										12,62
22.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	1,16	10,88	0,00	0,00	0,00	10,88	6,988,67
<b>23</b>	<b>CIRCULAÇÃO</b>										293,00
<b>23.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>										203,16
23.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	SEINFRA	M2	23,06	8,81	0,00	0,00	0,00	8,81	203,16
23.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	3,64	24,68	0,00	0,00	0,00	24,68	89,84
<b>23.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>										1.139,86
23.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	23,06	4,41	1,77	0,00	0,00	6,18	142,51
23.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	23,06	34,40	8,84	0,00	0,01	43,25	997,35
<b>23.3</b>	<b>PISOS</b>										430,93
23.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	3,64	13,74	10,60	0,00	0,01	24,35	88,63
23.3.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	3,64	21,79	63,48	0,00	0,00	85,27	310,38
23.3.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,64	7,26	1,50	0,00	0,01	8,77	31,92
<b>23.4</b>	<b>PINTURA</b>										1.917,77
23.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	151,67	9,58	2,25	0,00	0,01	19,34	2.936,30
23.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	151,67	14,18	5,16	0,00	0,00	19,34	2.936,30

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**  
 88875  
 Rubrica  
 19,34  
 1,917,77

*[Assinatura]*



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUS. DIRETO

OBRA: 1101.01/2023 - REFORMA DE UBS SÍTIO ALEGRE

DATA: 18/01/2023 BDI: 25,71%

DESCRIÇÃO: REFORMA DE UBS SÍTIO ALEGRE

LOCAL: MORRINHOS - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE

VERBA	ORÇAMENTO	DATA REF.
DESABILITAD	2023/01 - Fortaleza	01/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	10/2022
SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	12/2022
Composições	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
23.5	LIMPEZA GERAL									395,81
23.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	36,38	10,88	0,00	0,00	10,88	395,81
24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									30.339,39
24.1	CABOS E ELETRODUTOS									20.241,62
24.1.1	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	704,50	4,12	1,89	0,00	6,02	4.241,09
24.1.2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	760,30	4,50	2,70	0,00	7,21	5.481,76
24.1.3	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	357,20	4,88	3,69	0,00	8,57	3.061,20
24.1.4	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	40,70	16,90	5,96	0,00	22,86	930,40
24.1.5	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	12,10	22,52	8,73	0,00	31,26	376,25
24.1.6	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	14,30	18,77	7,94	0,00	26,71	381,95
24.1.7	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	26,10	26,28	14,27	0,00	40,55	1.058,36
24.1.8	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	291,40	11,26	3,82	0,00	15,08	4.394,31
24.1.9	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	SEINFRA	UN	2,00	85,02	72,13	0,00	157,15	314,30
24.2	QUADROS E DISJUNTORES									3.572,93
24.2.1	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	6,00	33,78	51,10	0,00	84,89	509,34
24.2.2	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	15,00	11,26	9,42	0,00	20,68	310,20
24.2.3	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	4,00	11,26	9,42	0,00	20,68	82,72
24.2.4	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	12,00	0,00	118,15	0,00	118,15	1.417,80
24.2.5	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	3,00	22,52	114,03	0,00	136,55	409,65
24.2.6	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	37,54	48,99	0,00	86,53	86,53
24.2.7	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	3,00	75,08	177,15	0,00	252,23	756,69
24.3	TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS									6.524,84
24.3.1	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	95,00	5,63	1,74	0,00	7,37	699,65
24.3.2	C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	SEINFRA	UN	31,00	5,63	1,75	0,00	7,38	228,78
24.3.3	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	18,00	7,88	7,54	0,00	15,42	277,56



Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.