

CARTA PROPOSTA

Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS -CE TOMADA DE PREÇO Nº PMF 2411.02/2021 - TP DATA DA LICITAÇÃO - 13 DE DEZEMBRO DE 2021

O LICITANTE WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP CNPJ - 10.932.123/0001 - 14 ,POR SEU REPRESENTANTE LEGAL ABAIXO ASSINADO, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI:

QUE ACATA INTEIRAMENTE OS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE A LEI N. 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E AS CONDIÇÕES.

QUE , ATÉ A PRESENTE DATA NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SEU CERTIFICADO DE RESGISTO CADASTRAL - CRC, ORA APRESENTADO PARA FINS DE HABILITAÇÃO:

QUE, PARA FINS DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (INCISO V DO ART. 27 DA LEI N 8.666/93), NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS:

QUE NÃO EXISTEM FATOS QUE NOS IMPEÇAM DE PARTICIPAR DESTE PROCESSO LICITATÓRIO. ASSIM, ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE ATENDER AS EXIGÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO COTADO, CASO SEJAMOS PROCLAMADOS VENCEDORES.

QUE ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE EXECUTAR A OBRA/SERVICOS ESPECIALMENTE NO ANEXO I, CASO SEJAMOS VENCEDOR (ES) DA PRESENTE LICITAÇÃO.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MORRINHOS

VALOR DA OBRA: 208.071,06 (DUZENTOS E OITO MIL, SETENTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS)PRAZO DE EXECUÇÃO DE 60 (SESSENTA) DIAS.

INFORMAMOS QUE A ABERTURA DA LICITAÇÃO É DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2021 E O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 50 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTE EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALICA E CONTRATUAL E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10(DEZ) DIA CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. ATENCIOSAMENTE,

BOA VIAGEM - CE., 10 DE DEZEMBRO DE 2021

WII Construções e Servicos Eireli-EPP

Francisco Wilton Uchoa Nogueira CPF: 839.946.293-49/CREA: 41507-J Administrador ? Reas. Técnico

WU Construções e Servicos Eircli-EPP

Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes

CREA 19242 - D For Civil



ORÇAMENTO

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR	VALOR	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			UNIT S/BDI	UNIT C/BDI	2.260,23
1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO		000.07	0.75	4.00	Control of the second s
		PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	223,27	3,75	4,69	1.047,14
1.2		MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA -	M2	3,00	119,81	149,76	449,28
1.3		EXECUÇÃO DE GABARITO DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/	M2	196,37	3,08	3,85	756,02
1.4		REAPROVEITAMENTO	МЗ	0,13	47,92	59,90	7,79
2		ESCAVAÇÃOFUNDAÇÕES PILARES E VIGAS					14.823,99
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	МЗ	12,94	39,48	49,35	638,59
2.2		REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA	МЗ	7,83	25,61	32,01	250,64
2.3		ARGAMASSADA ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO	M3	2,80	297,55	371,94	1.041,43
2.4	C1401	FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A.	1M3	1,46	414,75	518,44	756,92
2.5		P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	M2	42,50	105,43	131,79	5.601,08
2.6		ARMADURA DE AÇO CA 50/60 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO	KG	467,88	7,83	9,79	4.580,55
2.7	04440	ADQUIRIDO	M3	5,50	278,18	347,73	1.912,52
2.8	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	W3	0,63	53,66	67,08	42,26
3		PAREDES E PAINEIS				-	6.616,36
3.1		ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO	M2	113,40	45,36	56,70	6.429,78
3.2		E AREIA TRAÇO 1:3 MUTIRÃO MISTO - VERGA RETA DE CONCRETO	M2	0,50	64,52	80,65	40,33
		ARMADO	МЗ	0,17	688,25	860,31	146,25
4		REVESTIMENTOS					24.251,03
4.1		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	307,86	5,59	6,99	2.151,94
4.2		EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/	M2	89,52	26,71	33,39	2.989,07
4.4		PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	217,98	26,49	33,11	7.217,32
4.5	C1123	PAREDE REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900	M2	105,92	82,42	103,03	10.912,94
		cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	105,92	7,40	9,25	979,76
5		PISOS					48.908,92
5.1	C3548	MUTIRÃO MISTO - PISO MORTO DE CONCRETO FCK=13.5 MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA	МЗ	11,23	227,26	284,08	3.190,22
5.2		ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	186,97	52,01	65,01	12.154,92
5.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	7,87	7,40	9,25	72,80
5.4	C3416	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO					
		MOTO-BOMBA DE 4 À 7,5 CV FORROS	UN	16,14	1.660,02	2.075,03	33.490,98
6	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm -				7	6.002,62
6.1	U4400	FORNECIMENTO E MONTAGEM	₩2	142,58	33, 68	42,10	6.002,62
7		ESQUADRIAS					5.749,46

Ø

40x 10

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPI

OMI'S

(10

Rúbrica PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA 7.1 2.461,60 M2 6.30 312.58 390.73 C4513 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA 72 E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM M₂ 3,60 247,20 309.00 1.112.40 C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO 7.3 M2 6.93 194.31 242.89 1.683.23 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= C2670 7.4 4mm, COLOCADO M2 3,60 59,66 74,58 268.49 COMP TELA MOSQUETEIRO DE NYLON 7.5 3.00 223 74 M2 59.66 74.58 COBERTURA 8 35.365.68 C4460 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, 8.1 18.343,99 CAIBRO, LINHA) M2 212.61 69.02 86.28 TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS C2460 8.2 M 16,50 84,91 106,14 1.751,31 VIGA DE MADEIRA MACICA 6" X 3" C2678 8.3 26,90 52.88 1,422,47 M 42,30 C4462 TELHA CERÂMICA 8.4 12.788.85 M₂ 212.51 48.14 60.18 C3448 BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm 8.5 25,44 M 26,90 20,35 684.34 C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL 8.6 M 26,90 11,14 13.93 374.72 **INSTALAÇÕES ELETRICAS** 9 33.746,32 C2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 9.1 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO UN 257.16 321.45 321,45 1.00 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA C1184 9.2 M 136,00 12,68 15,85 2.155,60 C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 9.3 M 460,00 4.47 5.59 2.571,40 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO C0624 9.4 COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO UN 75,00 297,81 372,26 27.919,50 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE C1092 9.5 DISTRIBUIÇÃO 10A UN 1,00 16,22 20,28 20,28 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE C1093 9.6 DISTRIBUIÇÃO 16A UN 4,00 16,22 20,28 81,12 C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V 9.7 HIN 1.00 33.19 26.55 33 19 C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 1A 9.8 UND 398,28 12.00 26,55 33.19 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA C1496 9.9 UNIVERSAL 10A 250V UN 2,00 19,64 24,55 49,10 97592 LUMINARIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR COM 1 9.10 UND LAMPADA LED 8.00 19.64 24.55 196.40 PINTURA INTERNA E EXTERNA 10 5.256.19 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES C2233 10.1 20.81 5.256.19 INTERNA/EXTERNA C/ROLO M2 252.58 16.65 LIMPEZA 11 2.558,70 C1628 LIMPEZA GERAL 11.1 10.42 13.03 2.558.70 M₂ 196.37 VALOR TOTAL DA AMPLIAÇÃO 185,539,50 SERVICOS PRELIMINARES 1 1.050,89 C1065 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO 1.1 DE CONCRETO 358,38 M₂ 12.01 23.87 29.84 C3042 RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=100mm 1.2 M 5,20 8,27 10,34 53,77 C1061 DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA 1.3 UN 4,00 17,11 21,39 85,56 C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ 1.4 REAPROVEITAMENTO **M3** 1.77 47.92 59.90 106.02 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE C2210 1.5 BATENTES M2 10,95 13,53 16,91 185,16 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA C1070 1.6 10,00 M2 13,10 8.00 131,00 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA 1.7 8,00 10,00 131,00 M₂ 13.10 ESCAVAÇÃO, FUNDAÇÕES PILARES E VIGAS 2 2.326,57 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. 2.1 49.35 ATÉ 1.50m M₃ 2.89 39,48 142,62 C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL 22 S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA **M3** 1,66 25,61 32,01 53,14 C0058 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO



1,02

M3

2.3

1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS



312,39

390,49

398.30

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPR

Fls. 2071 8

	L						Rublica
2.4	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,83	515,56	644,45	534,89
2.5	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	M2	3,92	105,43	131,79	516,62
2.6	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	48,96	7,83	9,79	479,32
2.7	C0843	CONCRETO PIVIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	МЗ	0,58	278,18	347,73	201,68
3		PAREDES E PAINEIS	IVIO	0,56	270,10	341,13	1.076,40
	C0073						1,010,40
3.1		(9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	15,26	45,36	56,70	865,24
3.2	C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP 2 CM	M2	3,68	45,90	57,38	211,16
4		REVESTIMENTOS					1.887,66
4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	24,12	5,59	6,99	168,60
4.2	C1226	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/					
4.3	C1218	PENEIRAR, TRAÇO 1:5 EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO	M2	26,36	26,71	33,39	880,16
	C4442	1:2:9 ESP=20 mm P/ TETO CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA	M2	10,86	31,09	38,86	422,02
4.4	C1102	ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE REJUNTAMENTO C/ ARG, PRÉ-FABRICADA, JUNTA	M2	4,80	61,81	77,26	370,85
4.5		ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	4,80	7,67	9,59	46,03
5		PISOS	IVIZ	4,00	7,07	3,00	4.224,83
5.1	C3548	MUTIRÃO MISTO - PISO MORTO DE CONCRETO FCK=13.5 MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	мз	11,79	227,26	284,08	3.349,30
5.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/	.004,3	1. 1., 1. 23	221,20	204,00	0.040,00
	C1123	PISO REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA	M2	11,79	52,01	65,01	766,47
5.3		ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	11,79	7,40	9,25	109,06
6		ESQUADRIAS		A PART I		4	4.831,53
6.1	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	UN	2,00	319,67	399,59	799,18
6.2	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	1,00	375,56	469,45	469,45
6.3	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	40.00	205.02	256.00	2 500 00
7		COBERTURA	IVIZ	10,00	285,03	356,29	3.562,90 2.376,57
7.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20%					
7.2	C4511	NOVA ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS,	M2	24,68	40,36	50,45	1.245,11
		APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO	M2	9,60	47,14	58,93	565,73
7.3	C2463	TELHA TRANSPARENTE ONDULADA	M2	9,60	47,14	58,93	565,73
8		PINTURA INTERNA E EXTERNA					2.129,19
8.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS	M2	2,89	16,65	20,81	60,14
8.2	C1280	S/MASSA	M2	87,01	16,89	21,11	1.836,78
8.3		MADEIRA	M2	11,55	16,09	20,11	232,27
9	04050	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS					2.296,44
9.1	C1950		PT	4,00	165,98	207,48	829,92
9.2	C0348		UN	4,00	293,30	366,63	1.466,52
10	0/1111	LIMPEZA					331,48
10.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	25,44	10,42	13,03	331,48
		TOTAL GERAL DA REFORMA					22.531,56
		VALOT TOTAL COM BDI			(a	208.071,06

de

401

A)



CRONOGRAMA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MORRINHOS CE

TEM	DESCRIÇÃO	30	DIAS	60	DIAS	% DO	TOTAIS
I EIVI	DESCRIÇÃO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	TOTAL	TOTAIS
	AMPLIAÇÃO - CONSTRUÇÃO DO	REFEITORI	O, ARQUIVO ES	STATICO E D	EPOSITO MERE	NDA ESCOLAR	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	2.260,23			1,09%	2.260,23
2	ESCAVAÇÃOFUNDAÇÕES PILARES E VIGAS	100,00%	14.823,99		-	7,12%	14.823,99
3	PAREDES E PAINEIS	100,00%	6.616,36		-	3,18%	6.616,36
4	REVESTIMENTOS	70,00%	16.975,72	30,00%	7.275,31	11,66%	24.251,03
5	PISOS	80,00%	39.127,14	20,00%	9.781,78	23,51%	48.908,92
6	FORROS		-	100,00%	6.002,62	2,88%	6.002,62
7	ESQUADRIAS	80,00%	4.599,57	20,00%	1.149,89	2,76%	5.749,46
8	COBERTURA	100,00%	35.365,68		-	17,00%	35.365,68
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	75,00%	25.309,74	25,00%	8.436,58	16,22%	33.746,32
10	PINTURA INTERNA E EXTERNA		-	100,00%	5.256,19	2,53%	5.256,19
11	LIMPEZA		-	100,00%	2.558,70	1,23%	2.558,70
	REFOR	MA - PREDIO	DA SECREATA	RIA DE EDU	CAÇÃO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	1.050,89		-	0,51%	1.050,89
2	ESCAVAÇÃOFUNDAÇÕES PILARES E VIGAS	100,00%	2.326,57		_	1,12%	2.326,57
3	PAREDES E PAINEIS	100,00%	1.076,40		-	0,52%	1.076,40
4	REVESTIMENTOS	100,00%	1.887,66		-	0,91%	1.887,66
5	PISOS	100,00%	4.224,83		-	2,03%	4.224,83
6	FORROS	100,00%	4.831,53		-	2,32%	4.831,53
7	ESQUADRIAS	100,00%	2.376,57		-	1,14%	2.376,57
8	COBERTURA		-	100,00%	2.129,19	1,02%	2.129,19
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00%	2.296,44		-	1,10%	2.296,44
10	PINTURA INTERNA E EXTERNA		- 1	100,00%	331,48	0,16%	331,48
11	LIMPEZA		-	100,00%	0,25	0,00%	0,25
	TOTAIS PARCIAIS	79,37%	165.149,32	20,63%	42.921,99		
	TOTAIS ACUMULADOS	79,37%	165.149,32	100,00%	208.071,31	100,01%	208.071,3

WU Construções e Servicos Eireli-EPP

Francisco Wilton Uchoa Nogueira CPF: 839.946.293-49/CREA: 43507-D Administrator ? Resp. Técnico

WU Construções e Servicos Eireli-EPP

Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes CREA 19242 - D


Eng. Civil



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

ltem	Composição/In	sumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO	TERRENO				11111111	3,75	M2
	MAO DE OBRA							
	SERVENTE							
A			H	0,241	15,55	3,75		
	TOTAL MÃO DE OBRA		R\$	3,750				
		Mão de Obra	-	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	3,75						-	3,75
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA	1					119,81	M2
	MAO DE OBRA							
	SERVENTE					00.00		
	TOTAL MÃO DE OBRA		H		15,55	29,68		
	MATERIAL/SERVIÇO		R\$	29,680				
	CHAPA DE ACO GALVANIZ	ADA ESP 0.3MM						
		ADT LOT . G.GIVIIII	M2	1,020	44,96	45,86		
	ESMALTE SINTETICO		1.7	1 000	11 15	11.45		
	PONTALETE/BARROTE DE	3"X3"	LT	1,000	11,45	11,45		
		0 7.0	М	4,500	7,16	32,22		
	PREGO 15X15		VC.	0.450	4.04	0.00		
-	TOTAL MATERIAL/SERV	ICO	KG R\$	0,150 90,130	4,01	0,60		
	TO THE MINIEMEDIA	Mão de Obra	LCD	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		11110 110 01111		Total L.S.	Mat./Serv.	Ечирані.	801	Total Geral
	29,68			-	90,13		-	119,81
C3528	MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃ EXECUÇÃO DE GABARITO	O DA OBRA -					3,08	M2
	MAO DE OBRA							
	CARPINTEIRO		ш	0,119	20,77	2,47		
	TOTAL MÃO DE OBRA		H R\$	2,470	20,77	2,47		
	MATERIAL/SERVIÇO		17.0	2,470				
	ARAME GALVANIZADO N.10	8 BWG						
			M2	0,020	8,11	0,16		
	PONTALETE/BARROTE DE	3"X3"	М	0,040	7,16	0,29		
	PREGO		IVI	0,040	7,10	0,29		
			KG	0,012	3,34	0,04		
	TÁBUA DE VIROLA 12"X1"		M2	0,009	12.26	0.40		
-	TOTAL MATERIAL/SERV	ICO	R\$	0,610	13,36	0,12		
	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	Mão de Obra	14.0	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
				Total E.O.	Mad Oci V.	Equipain.	DDI	Total Geral
	2,47			-	0,61		-	3,08
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARI S/REAPROVEITAMENTO	A DE TIJOLOS					47,92	МЗ
	MAO DE OBRA	30-31						
	PEDREIRO		ш	0.070	20.77	19.94		
	SERVENTE		Н	0,878	20,77	18,24		
						1		
			Н	1,909	15,55	29,68		
	TOTAL MÃO DE OBRA	Mão de Obra	H R\$	1,909 47,920	15,55	29,68		







00704	LECCAMACÃO MANUAL COL	O DE 44 CAT	1			1		
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOL PROF. ATÉ 1.50m	O DE 1A.CAT.					39,48	МЗ
	MAO DE OBRA							
	SERVENTE		н	2,539	15,55	39,4815		
	TOTALMÃO DE OBRA		R\$	39,482				
		Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Gera
	39,48							39,48
C2921	REATERRO C/COMPACTAO S/CONTROLE, MATERIAL D	ÇÃO MANUAL DA VALA					25,61	M3
	MAO DE OBRA						20,01	IVIO
	SERVENTE							
	TOTAL MÃO DE OBRA		H	1,647	15,55	25,61		
	TO TAL MAO DE OBRA	Mão de Obra	R\$	25,610	Na - 4/0	Familian	DDI	Total Gera
		Mao de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Gera
	25,61			-			-	25,61
C0054	ALVENARIA DE EMBASAMI ARGAMASSADA	ENTO DE PEDRA					297,55	M3
	MAO DE OBRA							
	PEDREIRO		н	4,773	20,77	99,1352		
	SERVENTE	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Н	5,727	15,55	89.0549		
	TOTAL MÃO DE OBRA		R\$	188,190	10,00			
	MATERIAL/SERVIÇO							
	AREIA MÉDIA		МЗ	0,365	38,18	13,9357		
	CIMENTO PORTLAND		KG	109,500	0,44	48,1800		
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)							
	TOTAL MATERIAL/SERV	IICO	M3	1,100	42,95	47,2450		
	TOTALMATERIADSERV	Mão de Obra	R\$	109,361 Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Gera
				Total L.S.		Equipain.	501	
00050	188,19	ENTO DE TUOLO		-	109,36		-	297,55
C0056	ALVENARIA DE EMBASAMI FURADO, C/ ARGAMASSA HIDRATADA (1:2:8) MAO DE OBRA						414,75	M3
7	PEDREIRO							
	PEDILLINO		Н	8,323	20,77	172,8687		
	SERVENTE		ш	8,591	45.55	133,5901		
	T O T A L MÃO DE OBRA		H R\$	306,459	15,55	133,3901		
	MATERIAL/SERVIÇO		P/D	300,433				
	AREIA MÉDIA							
	CAL HIDDATADA		M3	0,210	38,18	8,0178		
	CAL HIDRATADA		KG	30,950	0,37	11,4515		
	CIMENTO PORTLAND		KG	30,950	0,44	13,6180		
	TIJOLO CERÂMICO FURAD	O 9X19X19CM		30,950				
	70741 444770141 (070)	100	UN	235,000	0,32	75,2000		
	TOTAL MATERIAL/SERV	Mão de Obra	R\$	108,287 Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Gera
		40 0014		I Otal L.S.	wat./serv.	Equipain.	סטו	
*****	306,46				108,29		-	414,75
C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" P/SUPERESTRUTURA UTIL					(a)	105,43	M2
						1411	1	
	MAO DE OBRA AJUDANTE DE CARPINTEII					X		







Rúbrica

	CARPINTEIRO	н	1,527	20,77	31,72		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	54,170	20,11	31,72		
	MATERIAL/SERVIÇO	114	04,170				
	DESMOLDANTE PARA FORMAS	+					
	PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"	L	0,170	7,64	1,30		
		М	3,000	7,16	21,48		
	PREGO 18X27	KG	0,200	3,34	0,67		
	SARRAFO DE 1X4	М	1,530		7,33		
	TABUA DE 1"DE 3ª - L=30CM						
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	M	2,840	7,21	20,48		
-	Mão de Obra	R\$	51,260	22-4-10	F	DDI	Tatal Cana
	Mao de Obra	-	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Gera
	54,17	1		51,26		-	105,43
C4151	ARMADURA DE AÇO CA-50/60					7,83	KG
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	н	0,076	14,70	1,12		
	ARMADOR/FERREIRO	н	0,076	20,77	1,58		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	2,700	20,11	1,00		
	MATERIAL/SERVIÇO	114	2,700				
	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	1					
	AÇO CA 50/60	KG	0,020	2,96	0,06		
	AGO CA 30/00	KG	1,150	4,41	5,07		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	5,130				
	Mão de Obra	1	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Gera
	2.70	1		E 40			7.00
C0843	2,70 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		-	5,13			7,83
		1				278,18	M3
	EQUIPAMENTOS (C/HORARIO)	+					
	BETONEIRA ELÉTRICA 580 L (CHP)	н	0.714	14,16	10,11		
	T O T A L EQUIPAMENTOS	R\$	10,110	14,10	10,11		
	MAO DE OBRA	114	10,110				
	SERVENTE	-	2,8635	45.55	44.52		
-	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	44,530	10,00	44,53		
	MATERIAL/SERVIÇO	17.0	44,530				
	AREIA MÉDIA	+-+					
		M3	0,867	38,18	33,10		
	BRITA	МЗ	0,627	46,09	28,90		
	CIMENTO PORTLAND	KG	349,000	0,44	153,56		
	PEDRISCO	1.4-					
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	M3	0,209	38,18	7,98		
	Mão de Obra	R\$	223,540	11-1-10	F	201	T-1-10
	Mao de Obra	+	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Gera
	44,53		-	223,54	10,11	-	278,18
C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FŌRRO – VÃO ATÉ 2,00 m					53,66	M2
	MAO DE OBRA					20100	
	PEDREIRO	L.	0.0044	20.77	6.04		
	SERVENTE	Н	0,3341	20,77	6,94		
	70741 47077 0771	Н	0,3341	15,55	5,20		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	12,1400		Ties -		

\$ YOS



	MATERIAL/SERVIÇO							
	AÇO CA-60							
		E ON OR	KG	0,7400	3,14	2,32		
	PONTALETE / BARROTE D	E 3"x3"	м	1,0000	7,16	7,16		
	PREGO 18X27		KG	0.0300	3,82	0,11		
	SARRAFO DE 1"X4"		M	0,9700	4.79	4,65		
	TABUA DE 1" DE 3A L = 3	0cm						
	LAJE PRÉ-FABRICADA CO		M	0,5500	7,21	3,97		
	P/FORRO - VÃO ATÉ 1,81m CONCRETO P/VIBR., FCK		M2	1,0000	14,32	14,32		
	AGREGADO ADQUIRIDO	15 MPa COM	МЗ	0,0300	271,08	8,13		
	LANÇAMENTO E APLICAÇÃ C/ ELEVAÇÃO	ÃO DE CONCRETO	МЗ	0,0300	28,77	0,86		
	TOTAL MATERIAL/SERV	/IÇO	R\$	41,5200				
~		Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Gera
1	12,14			-	41,52			53,66
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CE (9X19X19)cm C/ARGAMASS HIDRATADA ESP=10cm						45,36	M2
	MAO DE OBRA						10,00	
	PEDREIRO		н	0,955	20,77	19,84		
	SERVENTE							
	TOTAL MÃO DE OBRA		H	0,976	15,55	15,18		
	MATERIAL/SERVIÇO		R\$	35,020				
	AREIA MÉDIA							
	CAL HIDRATADA		M3	0,015	38,18	0,57		
			KG	2,180	0,37	0,81		
	CIMENTO PORTLAND		KG	2,180	0,44	0,96		
	TIJOLO CERÂMICO FURAD	OO 9X19X19	UN	25,000	0,32	8,00		
	TOTAL MATERIAL/SERV	/IÇO	R\$	10,340				
		Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Gera
	35,02			-	10,34		-	45,36
C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50 CIMENTO E AREIA TRAÇO	x40)cm C/ARG. 1:3					64,52	M2
	MAO DE OBRA							
	PEDREIRO		Н	1,718	20,77	35,68		
	SERVENTE		н	1,002	15,55	15,58		
	TOTAL MÃO DE OBRA		R\$	51,260	10,00	10,00		
	MATERIAL/SERVIÇO							
	COMBOGÓ ANTI-CHUVA 5	0X40CM	UN	5,000	2,42	12,10		
	ARGAMASSA DE CIMENTO	E AREIA TRAÇO	МЗ	0,005	231,95	1,16		
	TOTAL MATERIAL/SERV	/IÇO	R\$	13,260	201,00	1,10		
		Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Gera
	51,26			-	13,26		-	64,52
	MUTIRÃO MISTO - VERGA	RETA DE				9	688,25	МЗ
C3532	CONCRETO ARMADO		1	1		The state of the s		1410



	BETONEIRA ELÉTRICA 580	(CHP)				1		
		, , , ,	H	0,7140	14,16	10,11		
	TOTAL Equipam.		R\$	10,1100				
	MAO DE OBRA							
	ARMADOR/FERREIRO		н	4,2543	20,77	88,36		
	CARPINTEIRO		н	7,1588	20,77	148,69		
	PEDREIRO		н	1,9090	20,77	39,65		
	TOTAL MÃO DE OBRA		R\$	276,7000				
	MATERIAL/SERVIÇO							
	ARAME RECOZIDO N.18 BV	VG	KG	1,2000	2,96	3,55		
	AREIA MÉDIA		МЗ	0,6235	38,18	23,81		
	AÇO CA-25		KG	60,0000		143,40		
	BRITA		МЗ	0.8780		40,47		
	CIMENTO PORTLAND		KG	327,6000	0,44	144,14		
	PONTALETE / BARROTE DE	3"X3"	М	0,6000	7,16	4,30		
	PREGO 18X27		IVI	0,0000	7,10	4,30		
	TABUA DE 1" DE 3A L = 30	Ocm	KG	2,0000	2,86	5,72		
			M	5,0000	7,21	36,05		
-	TOTAL MATERIAL/SERV	Mão de Obra	R\$	401,4400				
		wao de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Gera
	276,70				401,44	10,11	4	688,25
C0776	CHAPISCO C/ARGAMASSA AREIA S/PENEIRAMENTO T PARA PAREDES MAO DE OBRA						5,59	M2
	PEDREIRO							
	T LDT LITTO		Н	0,115	20,77	2,39		
	SERVENTE			1				
	TOTAL MÃO DE OBRA		Н	0,119	15,55	1,85		
	MATERIAL/SERVIÇO		R\$	4,240				
	AREIA MÉDIA		M3	0,007	38,18	0,27		
	CIMENTO PORTLAND			0.400				
	TOTAL MATERIAL/SERV	CO	KG	2,460	0,44	1,08		
	TO TAL MATERIAL DERV	Mão de Obra	R\$	1,350	88-4/0	Factoria	DDI	T-1-10
		THE GO ONE		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Gera
C1226	4,24 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DAREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO	DE CIMENTO E			1,35		-	5,59
	MAO DE OBRA						26,71	M2
	PEDREIRO							
	SERVENTE		H	0,573	20,77	11,90	-	
	TOTAL MÃO DE OBRA		Н	0,728	15,55	11,32		
	MATERIAL/SERVIÇO		R\$	23,220		-		
	AREIA MÉDIA		146		00.15	0.55		
			M3	0,024	38,18	0,92		
	CIMENTO PORTLAND					0.53		
	CIMENTO PORTLAND TOTAL MATERIAL/SERVI	co	KG	5,840 3,490	0,44	2,57		









Fls. 2018 8

						1		
	23,22			-	3,49		-	26,71
C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA I AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇ						26,49	M2
	MAO DE OBRA						20,10	
	PEDREIRO							
	OFFIVENEE		Н	0,525	20,77	10,90		
	SERVENTE		н	0,661	15,55	10,28		
	TOTAL MÃO DE OBRA		R\$	21,180				
	MATERIAL/SERVIÇO							
	ARGAMASSA DE CIMENTO TRAÇO 1:3	E AREIA S/PEN.	M3	0,026	204,27	5,31		
	TOTAL MATERIAL/SERV	IÇO	R\$	5,310				
		Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Gera
	24 49				5,31			26,49
C4434	21,18 CERÂMICA ESMALTADA C	ARG CIMENTO F			0,01			20,70
C4434	AREIA ACIMA DE 30x30cm						82,42	M2
	MAO DE OBRA							
	LADRILHISTA		н	1,336	20,77	27.7487		
	SERVENTE							
	TOTAL MÃO DE ODDA		Н	1,336	15,55	20,7748		
	TOTAL MÃO DE OBRA		R\$	48,524				
	MATERIAL/SERVIÇO							
	CERÂMICA ESMALTADA (3 PEI 5/PEI4	0X30)cm - 900cm2	M2	1,100	27,52	30,2720		
	ARGAMASSA DE CIMENTO TRAÇO 1:5	E AREIA PEN.	KG	0,020	181,39	3,6278		
	TOTAL MATERIAL/SERV	IÇO	R\$	33,900				
		Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Gera
	48,52				33,90			82,42
C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. F JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂ 30x30 cm (900 cm²) E PORC (PAREDE/PISO)	MICA, ACIMA DE					7,40	M2
	MAO DE OBRA							
	LADRILHISTA							
_	SERVENTE		Н	0,200	20,77	4,1540		
	SERVENIE		н	0,200	15,55	3,1100		
	TOTAL MÃO DE OBRA		R\$	7,264				
	MATERIAL/SERVIÇO							
	ARGAMASSA PRÉ-FABRICA REJUNTAMENTO	ADA PARA	KG	0,100	1,43	0.1430		
	TOTAL MATERIAL/SERV	ico	R\$	0,143	1,45	0,1430		
		Mão de Obra	IV-P	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Gera
				Total L.O.		Equipam.	BBI	Total Gera
	7,26				0,14		-	7,40
C3548	MUTIRÃO MISTO - PISO MO CONCRETO FCK=13.5 MPa LANÇAMENTO						227,26	МЗ
	MAO DE OBRA							
	PEDREIRO		н	1,909	20,77	39,6499		
	TOTAL MÃO DE OBRA		R\$	39,650	20,11	33,0433		
	MATERIAL/SERVIÇO		1.24	00,000				
	MUTIRÃO MISTO - PISO MO	ORTO DE						
	CONCRETO FCK=13.5 MPa	C/PREPARO E			107.01	107		
			M3 R\$	1,000 187,610	187,61	187,6100	To the	







		Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	1							
C3001	39,65 CERÂMICA ESMALTADA O	VARC DRÉ		•	187,61		-	227,26
C3001	FABRICADA ACIMA DE 303 PEI-5/PEI-4 – P/ PISO						52,01	M2
	MAO DE OBRA							
	LADRILHISTA							
	SERVENTE		Н	0,571	20,77	11,8597		
	SERVENIE		н	0,573	15,55	8,9102		
	TOTALMÃO DE OBRA		R\$	20,770				
-1	MATERIAL/SERVIÇO				-			
	CERÂMICA ESMALTADA O FABRICADA ACIMA DE 303 PEI-5/PEI-4 – P/ PISO	C/ ARG. PRÉ- x30 cm (900 cm²) -	M2	1,100	20,25	22,2750		
	ARGAMASSA COLANTE P	RÉ-FABRICADA P/						
	CERÂMICAS E PORCELAN		KG	8,000	1,12	8,9600		
	TOTAL MATERIAL/SER		R\$	31,235				
_		Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Gera
	20,77				31,24		-	52,01
C3416	INSTALAÇÃO ELETROMEO CONJUNTO MOTO-BOMBA						1.660,02	UN
	Equipam. (C/HORARIO)							
	TALHA MANUAL (CHP)			5.000	0.44	0.7000		
	TOTAL Equipam.		H	5,000	0,14	0,7000		
	MAO DE OBRA		R\$	0,700				
	MONTADOR							
			Н	29,065	20,77	603,6801		
	ENCANADOR		н	29,065	20,77	603,6801		
	SERVENTE		11	20,000	20,11	000,0001		
	TO TAL MÃO DE ODDA		Н	29,065	15,55	451,9608		
	TOTAL MÃO DE OBRA	Mão de Obra	R\$	1.659,321				=
		Mao de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Gera
	1.659,32					0,7000	-	1.660,02
C4468	FORRO PVC - LAMBRI (10) 200x6000)mm - FORNECIN MONTAGEM						33,68	M2
1	MATERIAL/SERVIÇO							
	FORRO PVC - LAMBRI (100 200x6000)mm - FORNECIN MONTAGEM	MENTO E	M2	1,000	33,68	33,6800		
	TOTAL MATERIAL/SER		R\$	33,680				
		Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Gera
					33,68			33,68
C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANO COMPACTA	DDIZADO			00,00		312,58	M2
	MAO DE OBRA							
	PEDREIRO		н	1,432	20,77	29,7426		
	SERVENTE		Н	1,909	15,55	29,7426		
	TOTAL MÃO DE OBRA		R\$	59,428		35,555		
	MATERIAL/SERVIÇO							
	AREIA MÉDIA				00.40	0.115		
	CIMENTO PORTLAND		M3	0,0029	38,18	0,1107	\	
			KG	1,170	0,44	0,5148	A	
	PORTA DE ALUMÍNIO ANO	DDIZADO	UN	1 000	252 52	252 5200	W/	







Rúbrica TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R\$ 253,146 Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI **Total Geral** 59,43 253,15 312,58 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO C4513 NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL. SEM VIDRO -FORNECIMENTO E MONTAGEM 247,20 M2 MATERIAL/SERVIÇO JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO -FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 1,000 247,20 247,2000 T O T A L MATERIAL/SERVIÇO 247,200 R\$ Mão de Obra BDI **Total Geral** Total L.S. Mat./Serv. Equipam. 247,20 247,20 C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO 194,31 M₂ MAO DE OBRA PEDREIRO 2,864 20,77 59,4853 Н SERVENTE 15,55 44,5352 H 2,864 TOTALMÃO DE OBRA R\$ 104,021 MATERIAL/SERVIÇO AREIA MÉDIA МЗ 0,008 38,18 0,3054 CAL HIDRATADA KG 0,570 0,37 0,2109 CIMENTO PORTLAND KG 2,840 0,44 1,2496 GRADE DE FERRO 1,000 88,5200 M2 88,52 TOTAL MATERIAL/SERVICO R\$ 90,286 Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI **Total Geral** 90,29 194,31 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA C2670 ESP.= 4mm, COLOCADO 59,66 M2 MATERIAL/SERVICO VIDRO LISO E=4MM (COLOCADO) M2 1,000 59,6600 59,66 TOTAL MATERIAL/SERVIÇO 59,660 R\$ Mão de Obra Total Geral Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI 59,66 59,66 COMP 1 TELA MOSQUETEIRO DE NYLON 59,66 M2 MATERIAL/SERVIÇO VIDRO LISO E=4MM (COLOCADO) M2 1,000 59,6600 59,66 TOTAL MATERIAL/SERVICO R\$ 59,660 Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI **Total Geral** 59,66 59,66 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA -C4460 (RIPA, CAIBRO, LINHA) 69,02 M2 MAO DE OBRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 0,9545 14,70 14,03 CARPINTEIRO 19,82 0,9545 20,77 H TOTALMÃO DE OBRA



33,8500

R\$

MATERIAL/SERVIÇO







							donca
	CAIBRO DE 2X1	M	3,5000	3,05	10,68		
	PREGO	KG	0.1200	7.16	0.86		
	RIPA DE PEROBA DE 1X5CM	NO	0,1200	7,10	0,00		
	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2	М	3,5000	1,53	5,36		
	1/2")	M	1,3300	13,74	18,27		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	35,1700				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Gera
	33,85			35,17		-	69,02
C2460	TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS					84,91	М
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO		0,8591	14.70	12,63		
	CARPINTEIRO	Н	0,6591	14,70	12,03		
		Н	0,8591	20,77	17,84		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	30,4700				
	MATERIAL/SERVIÇO						
-	FERRAGEM PARA TELHADOS	KG	0,2500	13,36	3,34		
	PARAFUSO FRANCES 1/2"X9" COM 2						
	PORCAS PREGO	UN	3,0000	3,82	11,46		
	PREGO	KG	0,2500	4,01	1,00		
	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"		0.0000	40.00	00.04		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	2,3000 54,4400	16,80	38,64		
	Mão de Obra	142	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Ger
			Total E.O.	Widd Oct V.	Equipum	001	
	30,47			54,44		-	84,91
C2678	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"					42,30	M
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	н	0,716	14,70	10,53	-	
	CARPINTEIRO						
	TOTAL MÃO DE OBRA	H	0,716	20,77	14,87		
	MATERIAL/SERVIÇO	R\$	25,400		-		
	PREGO 19X33						
		KG	0,300	3,82	1,15		
1	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"X3"		4 000	45.75	45.75		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	M R\$	1,000	15,75	15,75		
	Mão de Obra	K\$	16,900 Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Ger
			Total L.S.	Mauserv.	Equipain.	BDI	Total Ger
	25,40			16,90		-	42,30
C4462	TELHA CERÂMICA PAULISTA					48,14	M2
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE TELHADISTA	н	1,050	14,70	15,44		
	TELHADISTA						
	T O T A L MÃO DE OBRA	Н	1,050	20,77	21,81		
	MATERIAL/SERVIÇO	R\$	37,250				
	TELHA CERÂMICA PAULISTA						
		UN	33,000	0,33	10,89		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	10,890				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Ger
	27.05			40.00			40 44
C3448	37,25 BEIRAL DE MADEIRA (1X10)CM			10,89		20,35	48,14 UN





						1	ublica
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	н	0,477	14,70	7.01		
	CARPINTEIRO						
	T O T A L MÃO DE OBRA	Н	0,477	20,77	9,91		
	MATERIAL/SERVIÇO	R\$	16,920				
	PREGO	-					
	PREGO	UN	0,100	4,01	0,40		
	RÉGUA DE MADEIRA (1X10)CM	UN	1,000	3,03	3,0300		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3,430				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Gera
	16,92			3,43		- 1	20,35
C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL			5,10		11,14	M
	MAO DE OBRA					.,,	***
	PEDREIRO	н	0,2959	20.77	6,1458		
	SERVENTE						
	TOTAL MÃO DE ODDA	Н	0,2959	15,55	4,6012		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	10,7470				
	MATERIAL/SERVIÇO AREIA MÉDIA	1					
		МЗ	0,0034	38,18	0,1298		
	CAL HIDRATADA	KG	0,3240	0,37	0,1199		
	CIMENTO PORTLAND	VO.	0.2040	0.44	0.1426		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	KG R\$	0,3240	0,44	0,1426		
	Mão de Obra	14.0	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Gera
C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm,		•	0,39		057.46	11,14
	C/BARRAMENTO MAO DE OBRA					257,16	UN
	AJUDANTE DE ELETRICISTA						
	ACCOMITE DE ELETTOOTA	н	1,9090	14,70	28,06		
	ELETRICISTA		1,0000	20.77	20.65		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,9090 67,7100	20,77	39,65		
	MATERIAL/SERVIÇO	I/C D	67,7100				
	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO						
1		UN	1,0000	22,91	22,91		
	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	22,91	22,91		
	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO		4 0000		20.04		
	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	UN	1,0000		22,91		
-	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	UN	189,4500	120,72	120,72		
		R\$	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Gera
	Mão de Obra	1	TOTAL PIO				
C1194	67,71			189,45		-	257,16
C1184						12,68	257,16 M
C1184	67,71 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	н	0,0000	189,45	11 23		
C1184	67,71 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA MAO DE OBRA	H R\$	0,0000	189,45	11,23		
C1184	67,71 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA MAO DE OBRA AJUDANTE DE ELETRICISTA	H R\$	0,0000	189,45	11,23		
C1184	67,71 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA MAO DE OBRA AJUDANTE DE ELETRICISTA T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,0000 0,764 11,230	14,70			
C1184	67,71 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA MAO DE OBRA AJUDANTE DE ELETRICISTA T O T A L MÃO DE OBRA MATERIAL/SERVIÇO		0,0000	14,70	11,23		









	11,23			1,45		-	12,68
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2					4,47	М
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	н	0,1050	14,70	1,54		
	ELETRICISTA	н	0,1050	20,77	2,18		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	3,720				
	MATERIAL/SERVIÇO	124					
	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	М	1,020	0,74	0,75		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	0,750	1	-,		
	Mão de Obra	114	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Gera
			Total E.O.		mquipairi.		
	3,72		-	0,75		-	4,47
C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO					297,81	UN
	MAO DE OBRA						
4	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	Н	0,1909	14,70	2,8062		
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	н	0,9545	14,70	14,0312		
	ARMADOR/FERREIRO	Н	0,1909	20,77	3,9650		
	CARPINTEIRO	н	0,9545	20,77	19,8250		
	PEDREIRO	н	3,8181	20,77	79,3019		
	SERVENTE	н	7,6361	15,55	118,7414		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	238,6707				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0220	2,96	0,0651		
	AREIA MEDIA	МЗ	0,1518	38,18	5,7957		
	AÇO CA-60	KG	1,3170	2,96	3,8983		
	BRITA	МЗ	0,0880	46.09	4,0559		
1	CAL HIDRATADA	KG	15,0000	0,37	5,5500		
	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,1000	11,65	1,1650		
	CIMENTO PORTLAND	1112	011100	71,100	1,1000		
		KG	30,0000	0,44	13,2000		
	TABUA DE 1" DE 3A L = 30cm	М	0,0300	7,21	0,2163		
	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	229,0000	0,11	25,1900		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	59,1363				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Gera
	229 67			50.44			207.04
C1092	238,67 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A			59,14		46.00	297,81
	MAO DE OBRA				-	16,22	UN
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	U	0.000	14.70	4 2042		
	ELETRICISTA	H		14,70	4,2042		
	T O T A L MÃO DE OBRA	H	0,286	20,77	5,9402		
	I O I A L MAO DE OBRA	R\$	10,144				



Fls. 2384 8

	DISJUNTOR MONOPOLAR EN DISTRIBUIÇÃO 10A		UN	1,000	6,08	6,0800		
	TOTAL MATERIAL/SERVICE	0	R\$	6,080				
		Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Gera
	10,14				6,08		-	16,22
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EL DISTRIBUIÇÃO 16A	M QUADRO DE					16,22	UN
	MAO DE OBRA							
	AJUDANTE DE ELETRICISTA			0.000	44.70	4.0040		
	ELETRICISTA		Н	0,286	14,70	4,2042		
			н	0,286	20,77	5,9402		
	TOTALMÃO DE OBRA		R\$	10,144				
	MATERIAL/SERVIÇO							
	DISJUNTOR MONOPOLAR EI DISTRIBUIÇÃO 16A	M QUADRO DE						
			UN	1,000	6,08	6,0800		
	TOTAL MATERIAL/SERVIC	Mão de Obra	R\$	6,080			551	T-4-1-0
1		wao de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Gera
-	10,14				6,08		-	16,22
C1489	INTERRUPTOR TRÊS TECLA	S SIMPLES 10A					00.55	1111
	MAO DE OBRA						26,55	UN
	AJUDANTE DE ELETRICISTA							
	THOUSE SEEDINGS		Н	0,353	14,70	5,19		
	ELETRICISTA			0.252	20,77	7,33		
	TOTAL MÃO DE OBRA	-	H R\$	0,353 12,520	20,77	1,33		
	MATERIAL/SERVIÇO		140	12,520				
	INTERRUPTOR TRÊS TECLA	S SIMPLES 10A		-				
	250V		UN	1,000	14,03	14,03		
	TOTAL MATERIAL/SERVICE		R\$	14,030				
		Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Gera
	12,52				14,03		-	26,55
C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTI	R 2P+T 1A					26,55	UN
	MAO DE OBRA							
	AJUDANTE DE ELETRICISTA			0.050	44.70	5.40		
_	ELETRICISTA		Н	0,353	14,70	5,19		
			Н	0,353	20,77	7,33		
	TOTAL MÃO DE OBRA		R\$	12,520				
	MATERIAL/SERVIÇO							
	TOMADA DUPLA DE EMBUTI	R 2P+T 1A	UN	1,000	14,03	14,03		
	TOTAL MATERIAL/SERVICE	0	R\$	14,030	14,00	14,00		
		Mão de Obra	114	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Gera
C1496	12,52	011101555		-	14,03		-	26,55
C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA : TOMADA UNIVERSAL 10A 25						19,64	UN
	MAO DE OBRA							
	AJUDANTE DE ELETRICISTA		н	0,3532	14.70	5,19		
	ELETRICISTA							
	TOTALMÃO DE OBRA		H	0,3532	20,77	7,34		
	MATERIAL/SERVIÇO		R\$	12,530				
		SIMPLES E						
	INTERRUPTUR UNA TELLA							
	INTERRUPTOR UMA TECLA TOMADA UNIVERSAL 10A 25		UN	1,000	711	7,11		









		Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Gera
	12,53				7,11			19,64
97592	LUMINARIA TIPO PLAFON COM 1 LAMPADA LED	DE SOBREPOR					19,64	UN
	MAO DE OBRA							
	AJUDANTE DE ELETRICIS	ГА		0.0500	44.70	5.40		
	ELETRICISTA		Н	0,3532	14,70	5,19		
			Н	0,3532	20,77	7,34		
	TOTAL MÃO DE OBRA		R\$	12,530				
	MATERIAL/SERVIÇO							
	LUMINARIA TIPO PLAFON COM 1 LAMPADA LED	DE SOBREPOR						
	TOTAL MATERIAL/SER	///	UN	1,000	7,11	7,11		
	TO TAL MATERIALISER	Mão de Obra	R\$	7,110	Mad IDam	Fauinam	PDI	Total Com
		Mao de Obia		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Gera
	12,53			-	7,11		-	19,64
C2233	REVESTIMENTO TEXTURI: PAREDES INTERNA/EXTERNA							
		TIVA C/ROLO					16,65	M2
	MAO DE OBRA AJUDANTE DE PINTOR		-					
	AJODANTE DE FINTOR		Н	0,3150	14,70	4,63		
	PINTOR			0.4770	00.77	0.04		
	TOTAL MÃO DE OBRA		H R\$	0,4773 14,54	20,77	9,91		
	MATERIAL/SERVIÇO		LA	14,04				
	TEXTURADO PERMALIT - F	ROLO 444						
	70741 44777141 40771		KG	1,3000	1,62	2,11		
	TOTAL MATERIAL/SER	Mão de Obra	R\$	2,11				
		Mao de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Gera
	14,54			-	2,11		-	16,65
C1628	LIMPEZA GERAL						10,42	M2
	MAO DE OBRA							
	SERVENTE		н	0,670	15,55	10,4185		
	TOTAL MÃO DE OBRA		R\$	10,419	10,00	10,4100		
		Mão de Obra	1.4	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Gera
_	40.40							40.40
.065	10,42 DEMOLIÇÃO DE PISO CER	ÂMICO SOBRE	-	-			-	10,42
	LASTRO DE CONCRETO						23,87	M2
	MAO DE OBRA							
	MONTADOR			0.440		0.0704		
	SERVENTE		Н	0,143	20,77	2,9701		
_			Н	1,344	15,55	20,8992		
	TOTAL MÃO DE OBRA		R\$	23,869				
		Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Gera
	23,87							23,87
C3042	RETIRADA DE TUBO PVC I	ENTERRADO						
	DN=100mm						8,27	M
	MAO DE OBRA AJUDANTE DE ENCANADO	DR .						
	AUDDANTE DE ENCANADO		н	0,334	14,70	4,91		
	ENCANADOR							
	TOTAL MÃO DE OBRA		H	0,162	20,77	3,36		
	. J I A E IIIAO DE ODINA	Mão de Obra	R\$	8,270 Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Gera
				1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 3 2	1 191/91/23/99 W.	L. MININGILL.		I Utal Util

HOS MA



Rúbrica

								The same of the sa
C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SA	ANITÁRIA					17,11	UM
	MAO DE OBRA							
	ENCANADOR		н	0,191	20,77	3,9671		
	PEDREIRO		н	0,191		3.9671		
	SERVENTE							
			Н	0,590	15,55	9,1745		
	TOTAL MÃO DE OBRA	14% 1 01	R\$	17,109				
		Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Gera
	17,11			-			-	17,11
C2210	RETIRADA DE PORTAS E . INCLUSIVE BATENTES	JANELAS					13,53	M2
	MAO DE OBRA							
	PEDREIRO							
	OFD/FNTF		Н	0,077	20,77	1,60		
	SERVENTE		н	0,767	15,55	11,93		
	TOTALMÃO DE OBRA		R\$	13,530				
		Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Gera
								13,53
C1070	13,53 DEMOLIÇÃO DE REVESTIN	MENTO		-			-	13,53
C1070	C/ARGAMASSA MAO DE OBRA	VIENTO					8,00	M2
	PEDREIRO			0.040	00.77	0.0554		
	SERVENTE		Н	0,046	20,77	0,9554		
	TOTAL MÃO DE OBRA		H	0,453	15,55	7,0442		
	101ALMAO DE OBRA	Mão de Obra	R\$	8,000 Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Gera
C0058	8,00			-			312,39	8,00
C0058	ALVENARIA DE PEDRA AR (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGA MAO DE OBRA						312,00	M3
	PEDREIRO							
	PEDREIRO		Н	4,773	20,77	99,14		
	SERVENTE		Н	6,682	15,55	103,91		
^	TOTAL MÃO DE OBRA		R\$	203,050				
	MATERIAL/SERVIÇO							
	PEDRA DE MÃO/POLIÉDRI	CA						
	ADDAMAGOA DE CIMENTO	E ADEIA TRACO	M3	1,150	42,95	49,39		
	ARGAMASSA DE CIMENTO 1:4 COM AREIA PRODUZID		МЗ	0,300	199,82	59,95		
	TOTAL MATERIAL/SERV	/IÇO	R\$	109,340	100,02			
							BDI	Total Gera
		Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BUI	
		Mão de Obra		Total L.S.		Equipam.	BUI	
C0089	203,05 ANEL DE IMPERMEABILIZA			Total L.S.	Mat/Serv. 109,34	Equipam.	-	312,39
C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZA EM FERRO			Total L.S.		Equipam.	515,56	
C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZA EM FERRO MAO DE OBRA			Total L.S.		Equipam.	-	312,39
C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZA EM FERRO MAO DE OBRA PEDREIRO		Н	Total L.S.		118,9498	-	312,39
C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZA EM FERRO MAO DE OBRA			5,727	20,77	118,9498	-	312,39
C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZA EM FERRO MAO DE OBRA PEDREIRO		Н	5,727 6,682	109,34		-	312,39
C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZA EM FERRO MAO DE OBRA PEDREIRO SERVENTE			5,727	20,77	118,9498	-	312,39
C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZA EM FERRO MAO DE OBRA PEDREIRO SERVENTE TOTAL MÃO DE OBRA		Н	5,727 6,682	20,77	118,9498	-	312,39







Fls. 2087 8

								- India
	BRITA		Ma	0.645	46.00	20 2454		
	CIMENTO PORTLAND		M3	0,615	46,09	28,3454		
	DEDDIGGO		KG	368,500	0,44	162,1400		
	PEDRISCO		МЗ	0,263	38,18	10,0413		
	TOTAL MATERIAL/SER	/IÇO	R\$	292,702				
		Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Gera
	222,86				292,70			515,56
C4756	PRATELEIRA DE GRANITO	CINZA ESP 2 CM			202,10		45.90	M2
	EMPREITADA							
	PRATELEIRA DE GRANITO	CINZA ESP 2 CM	140	4 000	45.00	45.0000		
	TOTAL		M2 R\$	1,000 45,900	45,90	45,9000		
		Mão de Obra	LYD	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Gera
				1 Otal mior	45,90	Equipami		45,90
					45,30		-	45,50
1218	EMBOÇO C/ ARGAMASSA CIMENTO, CAL HIDRATAD. PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ES	A E AREIA S/					31,09	M2
	MAO DE OBRA						31,08	IVIZ
	PEDREIRO							
	SERVENTE		Н	0,683	20,77	14,1859		
			н	0,859	15,55	13,3575		
	TOTAL MÃO DE OBRA		R\$	27,543				
	MATERIAL/SERVIÇO							
	AREIA MÉDIA		МЗ	0.0243	38,18	0,9278		
	CAL HIDRATADA							
	CIMENTO PORTLAND		KG	3,240	0,37	1,1988		
			KG	3,240	0,44	1,4256		
	TOTAL MATERIAL/SER	-	R\$	3,552				
		Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Gera
	27,54				3,55		-	31,09
C4442	CERÂMICA ESMALTADA C DE CIMENTO E AREIA ATÉ						61,81	M2
	MAO DE OBRA						01,01	IVIZ
	LADRILHISTA							
	SERVENTE		Н	1,145	20,77	23,7817		
			Н	1,145	15,55	17,8048		
	TOTAL MÃO DE OBRA		R\$	41,587				
	MATERIAL/SERVIÇO	01/40						
	CERÂMICA ESMALTADA (1 - DECORATIVA	0X10)cm (100cm2)						
	ARGAMASSA COLANTE PE CERÂMICAS E PORCELAN		M2	1,100	14,93	16,4230		
	TOTAL MATERIAL/SERV		KG	4,000	0,95	3,8000		
	TO TAL MATERIALISER	Mão de Obra	R\$	20,223	M-4/0	Ferrinan	DDI	T-4-1 0
		40 0014		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Gera
01100	41,59	DDÉ EADDIGADA			20,22		-	61,81
C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂ 30X30 cm (900 cm²) - DECC (PAREDE/PISO)	MICA, DIM. ATÉ				(a)	7,67	M2
	MAO DE OBRA					1	.14.	
	LADRILHISTA					100		
			H	0,2052	20,77	4,26		







6	ODELICITY
NO F	s. 2088 8
7	Rúbrica

			-					
	SERVENTE		н	0,2052	15,55	3,19		
	TOTAL MÃO DE OBRA		R\$	7,4500	10,00	5,15		
	MATERIAL/SERVIÇO		ΙζΦ	7,4500				
	ARGAMASSA PRE-FABRIC	ADA PARA						
	REJUNTAMENTO		KG	0,2330	0,93	0,22		
	TOTAL MATERIAL/SERV	/IÇO	R\$	0,2200	0,00	0,22		
		Mão de Obra	TV	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Gera
								7,67
C4426	7,45 PORTA TIPO PARANÁ (0,7)	0 v 2 10 m)	-		0,22	1	-	1,01
04420	COMPLETA MATERIAL/SERVIÇO	0 x 2, 10 111),					319,67	UND
	FORRAMENTO DE MADEIR	RA L = 15 cm	CJ	1,0000	144,64	144,64		
	ALIZAR DE MADEIRA L= 5	cm (1 FACE)				144,04		
			CJ	2,0000	11,58	23,16		
	PORTA TIPO PARANÁ (0,7 FERRAGENS	0 x 2,10 m), C/	UN	1 0000	117.62	117,62		
	TOTAL MATERIAL/SER	/IÇO	R\$	285,4200	111,02	7,7,702		
		Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Gera
				34,2504	285,42			319,67
C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,8	0 x 2.10 m).		34,2504	205,42		-	313,07
01120	COMPLETA	- A 2, 7 - 11/)					375,56	UND
	MATERIAL/SERVIÇO							
	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm		CJ	1.0000	144.64	144.64		
	ALIZAR DE MADEIRA L= 5	cm (1 FACE)	CJ	2,0000		23,16		
	PORTA TIPO PARANÁ (0,8 FERRAGENS	0 x 2,10 m), C/	UN	1,0000	167,52	167,52		
	TOTAL MATERIAL/SER	VICO	R\$	335,3200	107,02	107,02		
		Mão de Obra	114	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Gera
C3659				40,2384	335,32		-	375,56
C3039	PORTÃO DE METALON E E FERRO C/FECHADURA E I INCLUS. PINTURA ESMAL	OOBRADIÇA,					285,03	M2
	MAO DE OBRA							
	MONTADOR							
1	25005100		Н	0,955	20,77	19,84		
- '	PEDREIRO		н	0,334	20,77	6,94		
	SERVENTE							
	TOTAL MÃO DE OBRA		Н	0,239	15,55	3,72		
						1		
			R\$	30,500				
	MATERIAL/SERVIÇO		R\$	30,500				
			M3	0,0010	38,18	0,04		
	MATERIAL/SERVIÇO		M3	0,0010				
	MATERIAL/SERVIÇO AREIA GROSSA CIMENTO PORTLAND PORTÃO EM METALON E I				38,18 0,44	0,04		
	MATERIAL/SERVIÇO AREIA GROSSA CIMENTO PORTLAND	DOBRADIÇAS,	M3 KG	0,0010	0,44	0,07		
	MATERIAL/SERVIÇO AREIA GROSSA CIMENTO PORTLAND PORTÃO EM METALON E I FERRO C/FECHADURA E I	OOBRADIÇAS, TE SINTÉTICO	M3 KG	0,0010 0,150 1,000				
	MATERIAL/SERVIÇO AREIA GROSSA CIMENTO PORTLAND PORTÃO EM METALON E I FERRO C/FECHADURA E I INCLUS. PINTURA ESMAL	OOBRADIÇAS, TE SINTÉTICO	M3 KG	0,0010 0,150 1,000 254,530	0,44	0,07 254,42	BDI	Total Gera
	MATERIAL/SERVIÇO AREIA GROSSA CIMENTO PORTLAND PORTÃO EM METALON E I FERRO C/FECHADURA E I INCLUS. PINTURA ESMAL TOTAL MATERIAL/SERV	DOBRADIÇAS, TE SINTÉTICO VIÇO	M3 KG	0,0010 0,150 1,000	0,44 254,42 Mat/Serv.	0,07		
02200	MATERIAL/SERVIÇO AREIA GROSSA CIMENTO PORTLAND PORTÃO EM METALON E I FERRO C/FECHADURA E I INCLUS. PINTURA ESMAL TOTAL MATERIAL/SERVI	OOBRADIÇAS, TE SINTÉTICO VIÇO Mão de Obra	M3 KG	0,0010 0,150 1,000 254,530	0,44	0,07 254,42	BDI .	Total Gera
C2200	MATERIAL/SERVIÇO AREIA GROSSA CIMENTO PORTLAND PORTÃO EM METALON E I FERRO C/FECHADURA E I INCLUS. PINTURA ESMAL TOTAL MATERIAL/SERV	OOBRADIÇAS, TE SINTÉTICO VIÇO Mão de Obra	M3 KG	0,0010 0,150 1,000 254,530 Total L.S.	0,44 254,42 Mat/Serv.	0,07 254,42		
C2200	MATERIAL/SERVIÇO AREIA GROSSA CIMENTO PORTLAND PORTÃO EM METALON E I FERRO C/FECHADURA E I INCLUS. PINTURA ESMAL TOTAL MATERIAL/SERVI	OOBRADIÇAS, TE SINTÉTICO VIÇO Mão de Obra	M3 KG	0,0010 0,150 1,000 254,530 Total L.S.	0,44 254,42 Mat/Serv.	0,07 254,42	-	







		Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Gera
	TOTAL MATERIAL/SER	/iço	R\$	4.050	.0,10	2,01		
	TINTA LATEX ACRILICA		LT	0,170	13,79	2,34		
		L GULEKLICIES	LT	0,120	11,45	1,37		
	LIQUIDO PREPARADOR DI		UN	0,250	0,32	0,08		
	LIXA PARA MADEIRA/MAS	SA	LT	0,050	5,26	0,26		
	ALGUARRAZ MINERAL			7.00				
	MATERIAL/SERVIÇO			.=,0-10				
	TOTAL MÃO DE OBRA		R\$	12,840	20,11	7,03		
	PINTOR		Н	0,334	20,77	7,93		
	AJUDANTE DE PINTOR		н	0,334	14.70	4.04		
	MAO DE OBRA						10,00	Wiki
C1614	30,47 LÁTEX 2 DEMÃOS EM PAR S/MASSA	REDES EXTERNAS		•	16,67		16,89	47,14 M2
1		Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Gera
~	TOTAL MATERIAL/SER		R\$	16,670				
			KG	0,120	4,01	0,48		
	PREGO		МЗ	0,011	1.471,75	16,19		
	MADEIRA (PEROBA)							
	T O T A L MÃO DE OBRA MATERIAL/SERVIÇO		R\$	30,470				
			Н	0,859	20,77	17,84		
	CARPINTEIRO	NO .	Н	0,859	14,70	12,63		
	MAO DE OBRA AJUDANTE DE CARPINTEI	PO						
C2463	TELHA TRANSPARENTE O	NDULADA					47,14	M2
	30,47				16,67			47,14
		Mão de Obra	1.0	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Gera
	TOTAL MATERIAL/SER	VIÇO	KG R\$	0,120 16,670	4,01	0,40		
	PREGO					0,48		
4	MADEIRA (PEROBA)		МЗ	0,011	1.471,75	16,19		
	MATERIAL/SERVIÇO							
	TOTAL MÃO DE OBRA		R\$	30,470	20,77	17,04		
	CARPINTEIRO		Н	0,859	20,77	17,84		
	AJUDANTE DE CARPINTEI	RO	н	0,859	14,70	12,63		
	E/OU LAJES DE FORRO MAO DE OBRA						47,14	M2
C4511	38,14 ESTRUTURA DE MADEIRA ONDULADAS DE FIBROCIN OU PLÁSTICAS, APOIADA	MENTO, ALUMÍNIO		-	2,22		-	40,00
	20.44				2,22			40,36
		Mão de Obra	IζΦ	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Gera
	TOTAL MATERIAL/SERV	/ICO	UN R\$	6,000 2,220	0,37	2,22		
	TELHA CERÂMICA COLON	IAL		1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1				
	MATERIAL/SERVIÇO		1/4	30,140				
	TOTALMÃO DE OBRA		H R\$	1,050 38,140	15,55	16,33		









		I			1		
	12,84		-	4,05		-	16,89
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA					16,09	M2
	MAO DE OBRA					10,00	
	AJUDANTE DE PINTOR	н	0,334	14,70	4,9098		
	PINTOR	н	0,334	20,77	6,9372		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	11,847				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ALGUARRAZ MINERAL	LT	0,040	5,15	0,2060		
	ESMALTE SINTÉTICO	LT	0,160	11,45	1,8320		
	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/MADEIRA	LT	0,130	14,51	1,8863		
	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,400	0,80	0,3200		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	4,244				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Gera
	11,85			4,24		_	16,09
C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO			1,201		165,98	PT
	MAO DE OBRA					,	
	AJUDANTE DE ENCANADOR	н	2,864	14,70	42,1008		
	ENCANADOR	Н	2,864	20,77	59,4853		
	SERVENTE	н	2,386	15,55	37,1023		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	138,688				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA GROSSA	МЗ	0,004	38,18	0,1527		
	CAL HIDRATADA CIMENTO PORTLAND	KG	3,000	0,37	1,1100		
	JOELHO 90 DE PVC PARA ESGOTO DE	KG	3,000	0,44	1,3200		
	100MM JOELHO 90 DE PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	1,000	2,86	2,8600		
1	JOELHO 90 DE PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	2,000	0,57	1,1400		
		UN	1,000	0,76	0,7600		
	TE PVC RIGIDO P/ESGOTO - 100MM (4')	UN	1,000	3,34	3,3400		
	TE PVC RIGIDO P/ESGOTO - 40MM (1 1/2') TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4')	UN	1,000	1,91	1,9100		
		М	0,330	7,64	2,5212		
	TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2') TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2')	M	1,500	5,73	8,5950		
		М	0,500	7,16	3,5800		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	27,289				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Gera
C0348	138,69 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA		-	27,29		-	165,98
	ACOPLADA MAO DE OBRA					293,30	UN
	AJUDANTE DE ENCANADOR	н	2,864	14,70	42,10		
	ENCANADOR	Н		20,77	59,49		







Rúbrica

	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	101,590				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	BACIA DE LOUÇA BRANCA	UN	1,000	79,22	79,22		
	BUCHA PLÁSTICA 8MM	UN	2,000	0,09	0,18		
	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA P/BACIA	UN	1,000	85,91	85,91		
	ENGATE CROMADO	UN	1,000	9,38	9,38		
	FITA DE VEDAÇÃO	М	0,560	0,19	0,11		
	JOELHO 90 DE PVC P/ESGOTO DE 100MM	UN	1,000	2,54	2,54		
	MASSA PARA VIDRO	KG	0,100		0,38		
	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS	UN		1,29	2,58		
	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	UN	1,000	11,41	11,41		
0	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	191,710				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	101,59			191,71		-	293,30

WU Construções e Servicos Eireli-EPP

Francisco Wilton Uchoa Nogueira CPF: 839.946.293-49/CREA: 43507-D Administrador ? Resp. Técnico

WU Construções e Segvicos Erreli-EPP

Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes

CREA 19242 - D



		_	-	_
R	ú	b	ri	ca

	COMPOSIÇÃO DE BDI	
GRUPO A	Despesas Indiretas	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,69%
R	RISCO	0,99%
GRUPO B	Benefício	
G	GARANTIA/SEGUROS	0,32%
L	LUCRO	6,93%
1	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB (2% sempre quando tiver desoneração INSS)	4,50%
		10,15%
	cálculo d o B.D.I	
	(1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L) - 1	
	<u>1-l</u>	
	ificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) =	25,009

WU Construções e Servicos Eireli-EPP

Francisco Wilton Uchoa Nogueira CPF: 839.946.293-49/CREA: 43507-D Administrader ? Resp. Tecnico

WU Construcões e Sociese FireJ-PPP

Carles Augusto Merais Ferreira Comes CREA 19242 - B

Eng. Civil



TO DE LICIA
Is 2093 8
Rúbrica

	TABELA DE ENCA	RGOS SOCIAIS	3		
CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA%	MENSALISTA	HORISTA%	MENSALISTA
	GRUPO	A			
Al	INSS	0,00	0,00	20,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	salario Educação	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00	1,00	1,00
A	Total de Encargos Social Básicos	16,80	16,80	37,80	17,80
	GRUPO	В			
B1	Repouso Semanal Remunerao	17,84	0,00	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00	3,71	0,00
В3	Auxilia - Enfermidade	0,87	0,67	0,87	0,67
B4	13 SALARIO	10,80	8,33	10,80	8,33
B5	LINCENÇA PARTENIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
В6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
В7	DIAS DE CHUVA	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
В9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73	8,71	6,73
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,03	0,03	0,03
В	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	44,41	16,46	44,41	16,46
	GRUPO	C			
CI	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35	0,45	0,35
С	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	14,73	11,38	14,73	11,38
	GRUPO	D			
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77	16,34	6,06
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,45	0,35	0,48	0,37
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS	7,91	3,12	16,82	6,43
	TOTAL (A+B+C+D+E)	83,85	47,76	112,76	71,07





