



PROPOSTA DE PREÇOS

per


MAREA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 10.923.326/0001-44
José Carneiro da Costa Neto
CPF: 623.252.633-72
Sócio Proprietário

per *γ* 140 PAGINAS *✓*

MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 10.923.326/0001-44 BANCO: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1166-5 CONTA: 28791-1



CARTA-PROPOSTA

FORTALEZA (CE) 24 DE JANEIRO DE 2023

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS -CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS.

PREZADOS(A) SENHORES(A),

APRESENTAMOS A V. SAS., NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 1101.01/2023 TP, PELO PREÇO GLOBAL DE R\$ 465.372,23 - QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, VINTE E TRÊS CENTAVOS, COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 90 (NOVENTA) DIAS.

REFORMA UBS SÃO JOSÉ - R\$ 183.870,36 - CENTO E OITENTA E TRÊS MIL OITOCENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS;

REFORMA UBS BOM PRINCÍPIO - 143.611,02 - CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E ONZE REAIS E DOIS CENTAVOS; E

REFORMA UBS SÍTIO ALEGRE - R\$ 137.890,85 - CENTO E TRINTA E SETE MIL OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. JOSÉ CARNEIRO DA COSTA NETO, CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº. 96002121799 E CPF Nº. 623.282.633-72, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO. MANIFESTAMOS ACERCA DA PRORROGAÇÃO E REVALIDAÇÃO DA PROPOSTA, ANTES DO VENCIMENTO DA MESMA, POR IGUAL E SUCESSIVO PERÍODO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

RAZÃO SOCIAL: MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 10.923.326/0001-44

ENDEREÇO: RUA IRACI DE SOUSA, Nº 537 - BOA VISTA, FORTALEZA - CE, CEP 60.867-700

FONE: (85) 996214636

E-MAIL: MAREALOCACOES@GMAIL.COM

BANCO: BANCO DO BRASIL AGENCIA 1166-5 CONTA 28791-1

LOGADOURO: RUA IRACI DE SOUSA - 537, BAIRRO BOA VISTA / CASTELAO, FORTALEZA - CE -
CEP: 60.867-700 FONE: (85) 3473-8454 / (85) 996214636 E-MAIL: MAREALOCACOES@GMAIL.COM

100 PAGINAST

Ken

Y

016

MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 10.923.326/0001-44 BANCO: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1166-5 CONTA: 28791-1



RESPONSÁVEL LEGAL: JOSÉ CARNEIRO DA COSTA NETO

CPF: 623.282.633-72

RG: 96002121799

FONE: (85) 3473-8454

ATENCIOSAMENTE,

José Carneiro da Costa Neto

MAREA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ - 10.923.326/0001-44

JOSÉ CARNEIRO DA COSTA NETO

CPF - 623.282.633-72

Matheus Martins Alves Feitosa

MATHEUS MARTINS ALVES FEITOSA

REGISTRO CREA-CE - 0618844520

CPF - 039.344.073-74

for

LOGADOURO: RUA IRACI DE SOUSA - 537, BAIRRO BOA VISTA / CASTELAO, FORTALEZA - CE -
CEP: 60.867-700 FONE: (85) 3473-8454 / (85) 996214636 E-MAIL: MAREALOCACOES@GMAIL.COM

ver

7

at



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	20,71%
LOCAL:	DISTRITO DE SÃO ALEGRE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	Fonte:	SEINFRA	BDI:	20,71%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	Composição:	SEINFRA	BDI:	20,71%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	SEM BDI	COM BDI	VALOR UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							1.116,06
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	147,97	166,01		1.116,06
2		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							6.650,00
2.1	ADM PMCN_01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições Proprias	%	100,00	52,90	66,50		6.650,00
3		CONSULTÓRIO MÉDICO							6.846,47
3.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							152,65
3.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	10,48	8,64	10,86		113,51
3.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,01	24,18	30,40		30,70
3.1.3	C1206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	0,75	8,64	10,86		8,15
3.2		REFORÇO ESTRUTURAL							115,85
3.2.1	C1439	GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1.0.1.3.2	SEINFRA	M3	0,06	633,57	796,46		47,79
3.2.2	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA PRETREGAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG. = 15cm REF. CENT LARG. = 5cm	SEINFRA	M	3,00	18,05	22,69		68,07
3.3		REVESTIMENTOS							538,44
3.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1.3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	10,48	8,06	1,56		79,86
3.3.2	C1028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1.3	SEINFRA	M2	10,48	42,40	53,30		558,58
3.4		PISOS							129,19
3.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1.3 - ESP. = 3cm	SEINFRA	M2	1,01	23,89	30,03		30,33
3.4.2	C2966	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5 PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	1,01	69,93	87,91		88,79
3.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,01	7,50	9,97		10,07
3.5		ESQUADRIAS							424,88
3.5.1	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/OPACO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	0,75	238,64	299,99		224,90



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	26,71%
LOCAL:	OBRITÓRIO SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FORMA DE PAGAMENTO:	RECEITA	RECEITA	DATA DE PAGAMENTO:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA	12,1 COM DESCONTO DE 0,00%	12,1 COM DESCONTO DE 0,00%	03/02/21
		Composição:	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
3.5.2	C872	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS CAMASSA ESP = 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	0,75	212,01	54,51	199,89
3.5	PINTURAS							1.884,01
3.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CAMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	45,00	11,60	2,98	656,10
3.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	SEINFRA	M2	45,00	18,97	4,88	1.073,25
3.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	66,95
3.6.4	C1200	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	85,71
3.7	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO							3.366,39
3.7.1	C3950	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1.00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.677,90	688,49	3.366,39
3.8	LIMPEZA GERAL							135,04
3.8.1	C1020	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	10,07	10,67	2,74	135,04
4	WC FEMININO PCD							876,17
4.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							110,34
4.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	1,87	43,19	11,10	101,52
4.1.2	C1055	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,29	24,18	6,22	8,82
4.2	REVESTIMENTOS							296,50
4.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,87	6,06	1,56	14,25
4.2.2	C1023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,87	38,19	9,82	89,78
4.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5 PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,87	74,20	19,08	174,43
4.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,87	7,71	1,98	18,12
4.3	PISOS							37,09
4.3.1	C2161	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,29	23,89	6,14	8,71

6518
hls

hls

2

out



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA LUIS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	25,71%
LOCAL:	DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	RECEITA:	68,81%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	COMPLEMENTOS:	PROFIMA	RECEITA:	47,78%
				RECEITA:	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	COM BDI	
4.3.2	C2896	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,29	69,93	17,98	87,91	25,49
4.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,29	7,93	2,04	9,97	2,89
4.4		LOUÇAS E METAIS							129,76
4.4.1	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	67,97	17,48	85,45	85,45
4.4.2	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	1,00	35,25	9,06	44,31	44,31
4.5		PINTURA							264,18
4.5.1	C1206	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,85	11,60	2,98	14,58	41,55
4.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS C/ MASSA	SEINFRA	M2	2,85	18,97	4,88	23,85	67,97
4.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52	68,95
4.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,51	85,71
4.6		LIMPEZA GERAL							38,22
4.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,85	10,67	2,74	13,41	38,22
5		WC MASCULINO PCD							924,04
5.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							117,22
5.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ AZULEJOS	SEINFRA	M2	1,98	43,19	11,10	54,29	107,49
5.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,32	24,18	6,22	30,40	9,73
5.2		REVESTIMENTOS							314,03
5.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SP/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,98	6,08	1,56	7,62	15,09
5.2.2	C0325	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,98	38,19	9,82	48,01	95,06
5.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,98	74,20	19,08	93,28	184,69
5.2.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,98	7,71	1,98	9,69	19,19

6529
201

201

2

201



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BOI:	25,71%
LOCAL:	DISTRITO DE SITIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	MSE:	DATA REF. 03/0021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	BOI:	BOI 1 COM DESONERAÇÃO PROPIA	MSE:	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BOI	COM BOI	
5.3	PISOS							40,93
5.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP: 3cm	SEINFRA	M2	0,32	23,89	6,14	9,61
5.3.2	C2096	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,32	69,93	17,98	26,13
5.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,32	7,93	2,04	3,19
5.4	LOUÇAS E METAIS							129,76
5.4.1	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	67,97	17,48	85,45
5.4.2	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	1,00	35,25	9,06	44,31
5.5	PINTURA							278,79
5.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CAMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	3,23	11,60	2,98	34,58
5.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	SEINFRA	M2	3,23	18,97	4,88	23,85
5.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52
5.5.4	C1290	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,51
5.6	LIMPEZA GERAL							43,31
5.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	3,23	10,67	2,74	13,41
6	ENFERMAGEM							6.774,66
6.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							140,38
6.1.1	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,91	24,18	6,22	30,40
6.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	SEINFRA	M2	9,98	8,64	2,22	10,86
6.1.3	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	0,40	8,64	2,22	10,86
6.2	REVESTIMENTOS							607,96
6.2.1	C0716	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP: 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	9,98	6,06	1,56	7,62

6520
Nes

201

2

206



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DE SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

LOCAL: DISTRITO DE SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

DATA: 31/01/2023

BID: 25,71%

FONTE: SEINFRA

COMPOSIÇÃO: 0,00% 0,00% 0,00%

DATA REF: 31/01/2023

REVISÃO: 01

COMPOSIÇÃO: 0,00% 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BID	COM BID	
6.2.2	C028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	9,98	42,40	53,30	531,93
6.3 PISOS								
6.3.1	C181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,91	23,89	30,03	27,33
6.3.2	C096	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,91	69,93	87,91	80,00
6.3.3	C120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATE 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,91	7,93	9,97	9,07
6.4 IMPERMEABILIZAÇÃO								
6.4.1	C179	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VEU DE POLIESTER	SEINFRA	M2	9,10	28,41	35,71	324,96
6.5 ESQUADRIA								
6.5.1	C480	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	0,40	410,64	516,47	206,69
6.5.2	C262	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/ MASSA ESP = 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	0,40	212,01	266,52	106,61
6.6 PINTURA								
6.6.1	C128	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	42,38	11,60	14,58	617,90
6.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	42,38	18,97	23,85	1.010,76
6.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	20,52	68,95
6.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	25,51	85,71
6.7 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO								
6.7.1	C386	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.677,90	3.366,39	3.366,39
6.8 LIMPEZA GERAL								
6.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	9,10	10,67	13,41	122,03
7 WC ENFERMAGEM								
7.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
								637,39
								93,24



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA URS SAO JOSE REDE DO MUNICIPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	25,71%
LOCAL:	DISTRITO DE BITO ALEGRE NO MUNICIPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	REGR:	REGR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	SEINFRA	REGR:	REGR
		Composições:	REGR	REGR:	REGR

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CAZULEJOS	SEINFRA	M2	1,60	43,19	11,10	54,29	86,86
7.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,21	24,18	6,22	30,40	6,38
7.2	REVESTIMENTOS								253,76
7.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENIEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,60	6,06	1,56	7,62	12,19
7.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,60	38,19	9,82	48,01	76,82
7.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,60	74,20	19,08	93,28	149,25
7.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,60	7,71	1,98	9,69	15,50
7.3	PISOS								26,86
7.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,21	23,89	6,14	30,03	6,31
7.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,21	69,93	17,98	87,91	18,48
7.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,21	7,93	2,04	9,97	2,09
7.4	PINTURA								235,37
7.4.1	C1206	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,10	11,60	2,98	14,58	30,62
7.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS C/MASSA	SEINFRA	M2	2,10	18,97	4,88	23,85	50,09
7.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52	68,95
7.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,51	85,71
7.5	LIMPEZA GERAL								28,16
7.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,10	10,67	2,74	13,41	28,16
B	NEBULIZAÇÃO								6.974,64
8.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								97,34
8.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,33	8,64	2,22	10,86	36,16



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA URS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	25,71%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	POSTO:	SEINFRA	NOME:	MRS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	107 1 COM DEDUTIBILIZAÇÃO	DATA RES:	01/05/21
		PROPOSTA:	PROPOSTA	PROPOSTA:	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
8.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,91	24,18	6,22	30,40	27,66
8.1.3	C2250	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	1,68	13,92	3,55	17,37	29,18
8.1.4	C2206	RETRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	0,40	8,64	2,22	10,86	4,34
8.2	REVESTIMENTOS								202,86
8.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,33	6,06	1,56	7,62	25,37
8.2.2	C3026	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,33	42,40	10,90	53,30	177,49
8.3	PISOS								116,40
8.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP. 3cm	SEINFRA	M2	0,91	23,89	6,14	30,03	27,33
8.3.2	C2096	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-SPF-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,91	69,93	17,96	87,91	80,00
8.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,91	7,93	2,04	9,97	9,07
8.4	IMPERMEABILIZAÇÃO								973,10
8.4.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	27,25	28,41	7,30	35,71	973,10
8.5	ESQUADRIA								313,20
8.5.1	C6530	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	0,40	410,84	106,63	516,47	206,59
8.5.2	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/ MASSA ESP. 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	0,40	212,01	54,51	266,52	106,61
8.6	PINTURA								1.783,32
8.6.1	C1206	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	42,38	11,60	2,98	14,58	617,90
8.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	42,38	16,97	4,88	23,85	1.010,76
8.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52	68,95
8.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,51	85,71
8.7	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO								3.366,39

6523
Res.

2021

2

296



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA LUIS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BID:	25,71%
LOCAL:	DISTRITO DE SÃO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	VERBA:	RECURSOS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	SEINFRA	COM DESCONTO:	8,98%
				PROPRIA:	0,00%
					0,00%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	SEM BDI	COM BDI	VALOR UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
						BDI			
8.1	C1850	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.577,90	3.366,39	888,49	3.366,39
8.8		LIMPEZA GERAL							122,03
8.8.1	C1638	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	9,10	10,67	13,41	2,74	122,03
9		AMBULATORIO							6.774,66
9.1		DEMOLICOES E RETIRADAS							140,38
9.1.1	C1070	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CARGAMASSA	SEINFRA	M2	9,98	8,64	10,86	2,22	108,38
9.1.2	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,91	24,18	30,40	6,22	27,66
9.1.3	C2719	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	0,00	13,82	17,37	3,55	0,00
9.1.4	C206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	SEINFRA	M2	0,40	8,64	10,86	2,22	4,34
9.2		REVESTIMENTOS							607,98
9.2.1	C1776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	9,98	6,06	7,62	1,56	76,06
9.2.2	C3038	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	9,98	42,40	53,30	10,90	531,93
9.3		PISOS							116,40
9.3.1	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,91	23,89	30,03	6,14	27,33
9.3.2	C2966	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5 PEI4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,91	69,93	87,01	17,98	80,00
9.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERAMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,91	7,93	9,97	2,04	9,07
9.4		IMPERMEABILIZACAO							324,56
9.4.1	C1179	IMPERMEABILIZACAO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIESTER	SEINFRA	M2	9,10	28,41	35,71	7,30	324,56
9.5		ESQUADRIA							313,20
9.5.1	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	0,40	410,84	516,47	105,63	206,59
9.5.2	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/ MASSA ESP = 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	0,40	212,01	266,52	54,51	106,61



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SI DE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BOI:	25,71%
LOCAL:	DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	PROJETO:	SEINFRA	BOI:	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	COMPOSIÇÃO:	PROPRIA	BOI:	87,76%
				BOI:	9,00%
				BOI:	9,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	SEM BOI	COM BOI	VALOR UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.6	PINTURA								1.783,32
9.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	42,38	11,60	2,58	14,58	617,90
9.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	42,38	18,97	4,88	23,65	1.010,76
9.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, PINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52	68,95
9.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,51	85,71
9.7	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO								3.366,39
9.7.1	C3802	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1.00 TR. (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.677,90	688,49	3.366,39	3.366,39
9.8	LIMPEZA GERAL								122,03
9.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	9,10	10,67	2,74	13,41	122,03
10	ALMOXARFADO								7.302,87
10.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								149,34
10.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	5,25	8,64	2,22	10,86	57,02
10.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	2,05	24,18	5,22	30,40	62,32
10.1.3	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	0,00	13,82	3,55	17,37	0,00
10.1.4	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	0,00	8,64	2,22	10,86	0,00
10.2	REVESTIMENTOS								319,84
10.2.1	C3776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	5,25	6,06	1,56	7,62	40,01
10.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	5,25	42,40	10,90	53,30	279,83
10.3	PISOS								262,22
10.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	2,05	23,89	6,14	30,03	61,56
10.3.2	C2186	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (500 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	2,05	69,93	17,98	87,91	180,22

 6525
 2021



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA URS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/11/2023	BDI:	25,71%
LOCAL:	DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	BDI:	25,71%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	COMOD:	107,1 COMODOR	BDI:	25,71%
		PREÇO:	0,00%	BDI:	25,71%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	SEM BDI	BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
10.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 20mm EM CERÂMICA, ATE 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/FISO)	SEINFRA	M2	2,05	7,93	2,04	9,97	20,44
10.4	PINTURA								2.960,44
10.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CAMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	73,01	11,60	2,96	14,56	1.064,49
10.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS CAMASSA	SEINFRA	M2	73,01	18,97	4,88	23,85	1.741,29
10.4.3	C1256	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52	68,95
10.4.4	C1266	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,30	20,29	5,22	25,51	85,71
10.5	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO								3.366,39
10.5.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1.00 TR. (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.677,90	688,49	3.366,39	3.366,39
10.6	LIMPEZA GERAL								274,64
10.6.1	C1626	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	20,46	10,67	2,74	13,41	274,64
11	ODONTOLÓGICO								7.495,82
11.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								154,56
11.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	SEINFRA	M2	9,13	8,64	2,22	10,86	98,15
11.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,68	24,18	6,22	30,40	51,07
11.1.3	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	0,00	13,82	3,55	17,37	0,00
11.1.4	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	0,40	8,64	2,22	10,86	4,34
11.2	REVESTIMENTOS								556,20
11.2.1	C0718	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENNERAR TRAÇO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	9,13	6,06	1,56	7,62	69,57
11.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENETRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	9,13	42,40	10,90	53,30	486,63
11.3	PISOS								214,89
11.3.1	C1881	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	1,68	23,89	6,14	30,03	60,45



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO	REFORMA URSÃO JOSE SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
LOCAL	DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
DATA	30/01/2023
PREÇO	25,71%
PREÇO	80,25%
PREÇO	17,04%
PREÇO	0,00%
PREÇO	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	COM BDI	
11.3.2	C2506	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-SPFEL-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	1,68	69,03	17,98	87,91	147,69
11.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,68	7,03	2,04	9,97	16,75
11.4	ESQUADRIAS								424,88
11.4.1	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/OSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	0,75	238,64	61,35	299,99	224,99
11.4.2	C3672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/ MASSA ESP. = 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	0,75	212,01	54,51	266,52	199,89
11.5	PINTURA								2.554,51
11.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	62,45	11,60	2,98	14,58	910,52
11.5.2	C1619	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS C/ MASSA	SEINFRA	M2	62,45	18,97	4,88	23,85	1.489,43
11.5.3	C1290	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52	68,95
11.5.4	C1260	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,51	85,71
11.6	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO								3.366,39
11.6.1	C3060	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.677,90	688,49	3.366,39	3.366,39
11.7	LIMPEZA GERAL								225,29
11.7.1	C4526	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	16,80	10,67	2,74	13,41	225,29
12	IMUNIZAÇÃO								7.149,85
12.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								136,35
12.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	SEINFRA	M2	9,98	8,64	2,22	10,86	108,38
12.1.2	C1055	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,92	24,18	6,22	30,40	27,97
12.2	REFORÇO ESTRUTURAL								38,62
12.2.1	C1439	GROUT CIMENTO, CAL, HÍDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0:1:3:2	SEINFRA	M3	0,02	633,57	162,89	796,46	15,93
12.2.2	C1345	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/ TRINCA PRETIRACÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG. = 15cm REF. CENT. LARG. = 5cm	SEINFRA	M	1,00	18,05	4,64	22,69	22,69

6527
901

209

2

136



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA LBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BOM:	26,71%
LOCAL:	DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	POSTO:	SEINFRA	RECEITA:	85,80%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	COMPLEMENTO:	PROPOSTA	RECEITA:	47,76%
				RECEITA:	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
IMPERMEABILIZAÇÃO									
12.3									974,88
12.3.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VEL DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	27,30	28,41	7,30	35,71	974,88
REVESTIMENTOS									
12.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENNEIRAR, TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	9,98	6,06	1,56	7,62	76,05
12.4.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	9,98	42,40	10,90	53,30	531,93
PISOS									
12.5									117,68
12.5.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,92	23,89	6,14	30,03	27,93
12.5.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,92	69,93	17,96	87,91	80,88
12.5.3	C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,92	7,93	2,04	9,97	9,17
PINTURA									
12.6									1.785,25
12.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	42,43	11,60	2,98	14,58	618,63
12.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	42,43	18,97	4,86	23,85	1.011,96
12.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52	68,95
12.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,51	85,71
INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO									
12.7									3.366,39
12.7.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.677,90	688,49	3.366,39	3.366,39
LIMPEZA GERAL									
12.8									122,70
12.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	9,15	10,67	2,74	13,41	122,70
FARMÁCIA									
13									5.457,35
13.1									78,92
13.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	SEINFRA	M2	5,56	8,64	2,22	10,86	60,38
									10,86



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	25,71%
LOCAL:	DISTRITO DE SÃO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	RELA:	DATA REF:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	CONDIÇÃO:	1027 COM DESCONTAGEM	PROPRIA:	0,00% 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
13.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,61	24,18	6,22	30,40	18,54
13.2		REFORÇO ESTRUTURAL							56,82
13.2.1	C1439	GROUT CIMENTO, CAL HIDR, AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1 0 1 3 2	SEINFRA	M3	0,04	633,57	162,89	796,46	31,86
13.2.2	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/ TRINCA P/ RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG. = 15cm REF. CENT. LARG. = 5cm	SEINFRA	M	1,10	18,05	4,64	22,69	24,96
13.3		REVESTIMENTOS							338,72
13.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEAR TRAÇO 1 3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	5,56	6,06	1,56	7,62	42,37
13.3.2	C0038	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1 3	SEINFRA	M2	5,56	42,40	10,90	53,30	296,35
13.4		PISOS							78,03
13.4.1	C1181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SIPENEAR, TRAÇO 1 3 - ESP = 3cm	SEINFRA	M2	0,61	23,89	6,14	30,03	18,32
13.4.2	C0966	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5 PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,61	69,93	17,98	87,91	53,63
13.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 3mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,61	7,93	2,04	9,97	6,08
13.5		PINTURA							1.456,57
13.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	33,88	11,00	2,98	14,58	493,97
13.5.2	C1515	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS 3ª MASSA	SEINFRA	M2	33,88	18,97	4,88	23,85	808,04
13.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52	68,95
13.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,51	85,71
13.6		INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO							3.355,39
13.6.1	C3850	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	LIN	1,00	2.677,90	688,49	3.366,39	3.366,39
13.7		LIMPEZA GERAL							81,80
13.7.1	C1028	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	6,10	10,67	2,74	13,41	81,80
14		COPA							5.114,35

6525
Pre

156



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA LUIS SÁD JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BID:	25,71%
LOCAL:	DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	REPARO:	NORMA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	607,1 COM DESCORTAÇÃO	REPARO:	607,1 COM DESCORTAÇÃO
		Compartilhamento:	0,00%	REPARO:	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BID	BID	COM BID	
14.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							191,28
14.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ AZULEJOS	SEINFRA	M2	2,97	43,10	11,10	54,29	161,20
14.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,72	24,18	6,22	30,40	21,89
14.1.3	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	0,75	8,64	2,22	10,86	8,15
14.2		REVESTIMENTOS							471,04
14.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,97	6,06	1,56	7,62	22,63
14.2.2	C0023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,97	36,19	9,82	46,01	142,59
14.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,97	74,20	19,08	93,28	277,04
14.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,97	7,71	1,98	9,69	28,78
14.3		PISOS							92,10
14.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP = 3cm	SEINFRA	M2	0,72	23,89	6,14	30,03	21,62
14.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,72	69,93	17,98	87,91	83,30
14.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,72	7,83	2,04	9,87	7,18
14.4		ESQUADRIA							454,08
14.4.1	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/OSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	0,75	280,21	72,04	352,25	264,19
14.4.2	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/ MASSA ESP = 5mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	0,75	212,01	54,51	266,52	199,89
14.5		PINTURA							432,51
14.5.1	C1306	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	7,23	11,60	2,98	14,58	105,41
14.5.2	C1815	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	7,23	18,97	4,88	23,85	172,44
14.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52	68,95
14.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,51	85,71

2021

2

164



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA URS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS		DATA: 30/01/2023	BDI: 25,71%
LOCAL: DISTRITO DE RÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS		VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA	RECEITA: 47,76%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS			DATA RES: 05/01/21

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
14.6		INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO							3.366,39
14.6.1	C0860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1.00 TR. (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.677,90	688,49	3.366,39	3.366,39
14.7		LIMPEZA GERAL							96,95
14.7.1	C1028	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	7,23	10,67	2,74	13,41	96,95
15		EXPURGO							4.436,60
15.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							157,81
15.1.1	C1065	DEMOLUÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,53	24,18	6,22	30,40	16,11
15.1.2	C1074	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICAS	SEINFRA	M2	2,61	43,19	11,10	54,29	141,70
15.2		REVESTIMENTOS							414,68
15.2.1	C0776	CHAPIISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,61	6,06	1,56	7,62	19,89
15.2.2	C0023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,61	38,19	9,82	48,01	125,31
15.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5 PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,61	74,20	19,08	93,28	243,46
15.2.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,61	7,93	2,04	9,97	26,02
15.3		PISOS							67,79
15.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,53	23,89	6,14	30,03	15,92
15.3.2	C2966	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5 PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,53	69,93	17,96	87,89	46,59
15.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,53	7,93	2,04	9,97	5,28
15.4		PINTURA							358,72
15.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	5,31	11,60	2,98	14,58	77,42
15.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	5,31	18,07	4,88	23,65	125,64
15.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52	68,95

6531
9/01/21

176



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA LUIS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BOM:	25,71%
LOCAL:	DISTRITO DE NITÓ ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	RECURSOS:	RECURSOS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	COM O DESCRIÇÃO:	607.1 COM O DESCRIÇÃO	RECURSOS:	RECURSOS
		PROPOSTA:	PROPOSTA	RECURSOS:	RECURSOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
15.4.4	C1269	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,51	85,71
15.5		INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO							3.366,39
15.5.1	C3880	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.677,90	688,49	3.366,39	3.366,39
15.6		LIMPEZA GERAL							71,21
15.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	5,31	10,67	2,74	13,41	71,21
16		ESTERILIZAÇÃO							4.533,23
16.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							169,78
16.1.1	C1085	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,62	24,16	6,22	30,40	18,95
16.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICAS	SEINFRA	M2	2,78	43,19	11,10	54,29	150,93
16.2		REVESTIMENTOS							441,69
16.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENREAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,78	6,06	1,56	7,62	21,18
16.2.2	C3623	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,78	38,19	9,82	48,01	133,47
16.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,78	74,20	19,08	93,28	259,32
16.2.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,78	7,93	2,04	9,97	27,72
16.3		PISOS							79,30
16.3.1	C1811	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,62	23,89	6,14	30,03	18,62
16.3.2	C3966	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,62	69,93	17,98	87,91	54,50
16.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,62	7,93	2,04	9,97	6,18
16.4		PINTURA							392,93
16.4.1	C1008	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CAMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	6,20	11,60	2,98	14,58	90,40
16.4.2	C1815	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	0,20	18,97	4,88	23,85	147,87

156

2

2532



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA URS SÃO JOSE SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	25,71%
LOCAL:	DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	VERSÃO	PREÇO	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA	107.1 COM DESCONSIDERAÇÃO	81,00%	47,70%
		Comprovantes	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
16.4.3	C1205	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52	68,95
16.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,51	85,71
16.5		INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO							3.366,39
16.5.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.677,90	688,49	3.366,39	3.366,39
16.6		LIMPEZA GERAL							83,14
16.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	6,20	10,67	2,74	13,41	83,14
17		WC MASCULINO							902,26
17.1		DEMOLICOES E RETIRADAS							133,23
17.1.1	C1065	DEMOLICÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,40	24,18	6,22	30,40	12,16
17.1.2	C1074	DEMOLICÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICAS	SEINFRA	M2	2,23	43,19	11,10	54,29	121,07
17.2		REVESTIMENTOS							364,29
17.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,23	6,06	1,56	7,62	16,99
17.2.2	C3023	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,23	38,19	9,82	48,01	107,06
17.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900mm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,23	74,20	19,08	93,28	208,01
17.2.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,23	7,93	2,04	9,97	22,23
17.3		PISOS							51,16
17.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,40	23,89	6,14	30,03	12,01
17.3.2	C2568	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,40	69,83	17,98	87,81	35,16
17.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,40	7,93	2,04	9,97	3,99
17.4		PINTURA							309,54
17.4.1	C1108	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	4,03	11,00	2,98	14,58	58,76

533
Res

Res

2

Res



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA UBS SAO JOSE SEDE DO MUNICIPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/11/2023	BOI:	25,71%
LOCAL:	DISTRITO DE SITO ALEGRE NOTURIZADO DE MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	MES:	DATA REF:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	Composição:	80% COM DESCONTABILIZAÇÃO	83,80%	87,76%
			PROPOSTA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BOI	BOI	COM BOI	
17.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	SEINFRA	M2	4,03	18,97	4,88	23,85	96,12
17.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52	68,95
17.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,51	85,71
17.5	LIMPEZA GERAL								54,04
17.5.1	C1626	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	4,03	10,87	2,74	13,41	54,04
18	WC FEMININO								902,26
18.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								133,23
18.1.1	C1085	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,40	24,18	6,22	30,40	12,16
18.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICAS	SEINFRA	M2	2,23	43,19	11,10	54,29	121,07
18.2	REVESTIMENTOS								354,29
18.2.1	C0716	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,23	6,06	1,56	7,62	16,99
18.2.2	C1023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,23	38,19	9,82	48,01	107,06
18.2.3	C443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,23	74,20	19,08	93,28	208,01
18.2.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,23	7,93	2,04	9,97	22,23
18.3	PISOS								51,16
18.3.1	C2101	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,40	23,89	6,14	30,03	12,01
18.3.2	C396	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,40	69,93	17,98	87,91	35,16
18.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,40	7,93	2,04	9,97	3,99
18.4	PINTURA								309,54
18.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	4,03	11,60	2,98	14,58	58,76
18.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	SEINFRA	M2	4,03	18,97	4,88	23,85	96,12



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	25,71%
LOCAL:	DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FORTE:	SEINFRA	VERBAS:	83,00% 47,70% 0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	COMBEN:	007.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA	DATA REF:	01/01/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
18.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52	68,95
18.4.4	C1780	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,51	85,71
18.5	LIMPEZA GERAL								54,04
18.5.1	C1028	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	4,03	10,67	2,74	13,41	54,04
19	ESTERILIZAÇÃO								1.761,00
19.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								143,38
19.1.1	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,31	24,18	6,32	30,40	9,42
19.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ CERÂMICAS	SEINFRA	M2	1,93	43,19	11,10	54,29	104,78
19.1.3	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	1,68	13,82	3,55	17,37	29,18
19.2	REVESTIMENTOS								306,84
19.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEAR TRACO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,93	6,06	1,56	7,62	14,71
19.2.2	C3020	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	SEINFRA	M2	1,93	38,19	9,82	48,01	92,88
19.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,93	74,20	19,08	93,28	180,03
19.2.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,93	7,93	2,04	9,97	19,24
19.3	PISOS								39,65
19.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SPENEAR, TRACO 1:3 - ESP = 3cm	SEINFRA	M2	0,31	23,89	6,14	30,03	9,31
19.3.2	C2596	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,31	69,93	17,98	87,91	27,25
19.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,31	7,93	2,04	9,97	3,09
19.4	ESQUADRIA								552,05
19.4.1	C1428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	762,11	195,94	958,05	958,05
19.5	PINTURA								272,25

6535
2021

2021

2

2021



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MOURINHOS	DATA:	30/01/2023	BID:	25,71%
LOCAL:	DISTRITO DE SITIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MOURINHOS	FONTE:	SEINFRA	VERBA:	MS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOURINHOS	SEINFRA:	027 - COM DESONERACAO:	PROFIS:	0,00%
		Correções:			0,00%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
19.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	3,06	11,60	2,98	14,58	44,61
19.5.2	C1616	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	SEINFRA	M2	3,06	18,97	4,88	23,85	72,98
19.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52	68,95
19.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,51	85,71
19.6	LIMPEZA GERAL								
19.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	3,06	10,67	2,74	13,41	41,03
20	AMBULATÓRIO								
20.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								
20.1.1	C1056	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,47	24,18	6,22	30,40	14,29
20.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	2,66	8,64	2,22	10,86	27,80
20.2	REVESTIMENTOS								
20.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENERAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,66	6,06	1,56	7,62	19,51
20.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENERADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,66	42,40	10,90	53,30	136,45
20.3	PISOS								
20.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENERAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,47	23,89	6,14	30,03	14,11
20.3.2	C2566	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-3/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,47	69,93	17,98	87,91	41,32
20.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,47	7,93	2,04	9,97	4,09
20.4	PINTURA								
20.4.1	C1206	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	30,31	11,60	2,98	14,58	441,92
20.4.2	C1616	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	SEINFRA	M2	30,31	18,97	4,88	23,85	722,89
20.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	2,52	16,32	4,20	20,52	51,71
									1.280,81



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA URS SÃO JOSE SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
LOCAL: DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

DATA: 30/01/2023
FUND: SEINFRA
VERBAS: 027.1 COM DESTINAÇÃO PROFERA
BOM: 25,71%
RES: 47,70%
DATA RES: 09/2021
PROFERA: 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
20.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	2,52	20,29	5,22	25,51	64,29
20.5		LIMPEZA GERAL							63,43
20.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	4,73	10,67	2,74	13,41	63,43
21		REDEPAÇÃO							2.208,22
21.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							118,40
21.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	10,23	8,64	2,22	10,86	111,10
21.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,24	24,18	6,22	30,40	7,30
21.2		REVESTIMENTOS							523,21
21.2.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEBEAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	10,23	6,06	1,56	7,62	77,95
21.2.2	C3628	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	10,23	42,40	10,90	53,30	545,38
21.3		PISOS							30,70
21.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,24	23,89	6,14	30,03	7,21
21.3.2	C3966	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,24	69,93	17,98	87,91	21,10
21.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,24	7,93	2,04	9,97	2,39
21.4		PINTURA							1.403,46
21.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	36,52	11,60	2,98	14,58	532,46
21.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	36,52	18,97	4,88	23,85	871,00
21.5		LIMPEZA GERAL							32,45
21.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,42	10,67	2,74	13,41	32,45
22		CASA DE GÁS 02							3.253,34
22.1		MOVIMENTO DE TERRA							35,02

6537
2021

2021

2

236



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	25,71%
LOCAL:	DISTRITO DE SITIO ALFREDO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FORMA:	SEINFRA	COM:	ME3
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROPOSTA:	COM DESONERACAO	DATA REF:	05/02/21
					0,00%
					0,00%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
22.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,69	40,38	50,76	35,02
22.2	EMBASAMENTO							608,49
22.2.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	0,69	414,45	521,01	359,50
22.2.2	C4502	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	0,25	598,29	752,11	188,03
22.2.3	C0080	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARMADURA EM FERRO	SEINFRA	M3	0,07	692,78	870,89	60,96
22.3	ALVENARIAS							471,61
22.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	6,42	58,44	73,46	471,61
22.4	LAJE							210,62
22.4.1	C4455	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m	SEINFRA	M2	1,46	114,76	144,26	210,62
22.5	REVESTIMENTOS							918,54
22.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SP/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	12,84	6,06	7,62	97,84
22.5.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	12,84	42,40	53,30	684,37
22.5.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SP/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ TETO	SEINFRA	M2	2,92	11,89	14,95	43,85
22.5.4	C2112	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ TETO	SEINFRA	M2	2,92	25,25	31,74	92,88
22.6	PISOS							107,64
22.6.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	SEINFRA	M2	1,08	37,20	46,76	50,50
22.6.2	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SP/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP = 1,5cm	SEINFRA	M2	1,08	42,09	52,91	57,14
22.7	ESQUADRIAS							206,90
22.7.1	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	0,80	205,73	258,62	206,90
22.8	PINTURA							680,04
22.8.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	15,76	11,60	14,58	229,78



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	25,71%
LOCAL:	DISTRITO DE BOM ALEGRE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	RECURSOS:	RECURSOS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	100,00%	COM DESCONTO:	0,00%
		COM DESCONTO:	0,00%	COM DESCONTO:	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	SEM BDI	COM BDI	VALOR UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
22.8.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS SMASSA	SEINFRA	M2	15,75	18,97	23,85	4,88	375,88
22.8.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	1,60	36,98	46,49	9,51	74,38
22.9		LIMPEZA GERAL							14,48
22.9.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	1,08	10,67	13,41	2,74	14,48
23		CIRCULAÇÃO							18.437,57
23.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							1.091,90
23.1.1	C1076	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	84,70	8,64	10,86	2,22	919,84
23.1.2	C1065	DEMOLUÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	5,66	24,18	30,40	6,22	172,06
23.2		IMPERMEABILIZAÇÃO							2.019,76
23.2.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/VEU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	56,56	28,41	35,71	7,30	2.019,76
23.3		REVESTIMENTOS							5.159,92
23.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENNEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	84,70	6,06	7,62	1,56	645,41
23.3.2	C0028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	84,70	42,40	53,30	10,90	4.514,51
23.4		PISOS							723,97
23.4.1	C1181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	5,66	23,89	30,03	6,14	169,07
23.4.2	C2566	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	5,66	69,93	87,91	17,98	497,57
23.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	5,66	7,93	9,97	2,04	56,43
23.5		PINTURA							8.603,65
23.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃO C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	225,96	11,60	14,58	2,98	3.294,50
23.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS SMASSA	SEINFRA	M2	225,96	18,97	23,85	4,88	5.309,15
23.6		LIMPEZA GERAL							758,47

6539
401

202

2

257



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DEB SÃO JOSE SEDE DO MUNICIPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	25,71%
LOCAL:	DISTRITO DE SÃO ALEGRE NO MUNICIPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	MAR:	DATA RES.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	COM DESONERACAO:	60,3%	PROPRIA:	0,00%
		Composições:			0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	SEM BDI	BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
23.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	56,56	10,07	2,74	12,41	736,47
24		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							39.513,23
24.1		CABOS E ELETRORODUTOS							26.100,60
24.1.1	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	SEINFRA	M	3,80	10,97	2,82	13,79	52,40
24.1.2	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M	1,00	14,83	3,81	18,64	18,64
24.1.3	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	1.238,60	5,90	1,52	7,42	9.190,41
24.1.4	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	714,10	7,08	1,82	8,90	6.355,49
24.1.5	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	125,30	8,41	2,16	10,57	1.324,42
24.1.6	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	23,80	22,42	5,76	28,18	670,68
24.1.7	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	16,10	30,66	7,88	38,54	620,49
24.1.8	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	12,30	26,22	6,74	32,96	405,41
24.1.9	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	30,10	39,79	10,23	50,02	1.505,60
24.1.10	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	320,10	14,50	3,81	18,61	5.957,05
24.2		QUADROS E DISJUNTORES							4.562,02
24.2.1	C1121	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	2,00	83,38	21,44	104,82	209,64
24.2.2	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	2,00	83,38	21,44	104,82	209,64
24.2.3	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	UN	2,00	83,38	21,44	104,82	209,64
24.2.4	C1060	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	20,00	20,31	5,22	25,53	510,60
24.2.5	C1060	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	2,00	20,31	5,22	25,53	51,06
24.2.6	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS - 40 KA40KV	SEINFRA	UN	12,00	116,24	29,89	146,13	1.753,56
24.2.7	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	3,00	134,26	34,52	168,78	506,34

 6540
R01

206

2

206



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DIRETA:	REFORMA URS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/11/2023	BOI:	25,71%
LOCAL:	DISTRITO DE SÃO ALECHÊ NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	VERBA:	MMA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	82,7% COM DESPESAS	VERBA:	DATA IMP
		Compartilhada	PROPRIA	PROPRIA	05/02/2021
					0,00%
					0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	SEM BOI	BOI	COM BOI	VALOR UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
24.2.8	C3679	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	84,99	21,55	106,54		106,54
24.2.9	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	247,87	63,73	311,60		623,20
24.2.10	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	303,48	79,02	381,50		381,50
24.3	TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS									8.850,61
24.3.1	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	103,00	7,23	1,86	9,09		936,27
24.3.2	C2621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	SEINFRA	UN	34,00	7,24	1,86	9,10		309,40
24.3.3	C1404	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	15,00	15,15	3,90	19,05		285,75
24.3.4	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	26,71	6,67	33,38		134,32
24.3.5	C1469	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	37,70	9,69	47,39		94,78
24.3.6	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	11,00	18,89	4,86	23,75		261,25
24.3.7	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	52,00	23,27	5,98	29,25		1.521,00
24.3.8	C2483	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	19,00	15,05	4,10	20,05		380,95
24.3.9	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	26,00	102,63	26,39	129,02		3.354,52
24.3.10	C4101	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREIMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 25W	SEINFRA	UN	7,00	165,77	42,62	208,39		1.458,73
24.3.11	C4834	ARMADILHA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE COM UMA LÂMPADA ELÉTRONICA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15W, COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	90,40	21,24	113,64		113,64
25	FACHADA									21.296,86
25.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									1.416,25
25.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CARGAMASSA	SEINFRA	M2	130,41	8,64	2,22	10,86		1.416,25
25.2	REVESTIMENTOS									7.944,57
25.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEAR TRACO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	130,41	6,06	1,56	7,62		993,72

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 MARE	OBRA:	REFORMA LBR SMO JOSE SEDE DO MUNICIPIO DE MORRINHOS					DATA:	30/11/2023	BDI:	25,71%	
	LOCAL:	DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICIPIO DE MORRINHOS					FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	DATA REF:
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS					SEINFRA	COMPANHIA	PROPRIA	0,00%	09/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
25.2.2	C3020	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	130,41	42,80	53,30	6.950,85
25.3	PROTEÇÕES							4.193,85
25.3.1	C0524	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX	SEINFRA	M	14,60	228,50	287,25	4.193,85
25.4	PINTURA							7.742,19
25.4.1	C2461	TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	434,71	14,17	17,81	7.742,19
26	COBERTURA							14.927,95
26.1	C2700	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	274,31	43,29	54,42	14.927,95
						VALOR BDI TOTAL		37.607,31
						VALOR ORÇAMENTO		148.383,16
						VALOR TOTAL		182.970,36

Centos e Oitenta e Três Mil Oitocentos e Setenta reais e Trinta e Seis centavos


JOSE CARNEIRO
 MARE LOCACAO E SERVICOS EIRELI
 CNPJ: 10.923.326/0001-43
 Jose Carneiro da Costa Neto
 CPF: 023.282.633-72
 Sócio Proprietário


MATHEUS MARTINS ALVES FEITOSA
 Registro CREA: CE 0618844520
 CPF: 039.344.073-74



	RESUMO DO ORÇAMENTO				
	OBRA:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA: 30/01/2023		BDI: 25,71%
	LOCAL:	DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	POBRE	VERBA	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SIOMPA	227.1 COM DESONERAÇÃO	62.82% 47.18% 08/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.116,96	0,81
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6.650,00	3,62
3	CONSULTÓRIO MÉDICO	6.846,47	3,72
4	WC FEMININO PCD	876,17	0,48
5	WC MASCULINO PCD	924,04	0,50
6	ENFERMAGEM	6.774,66	3,68
7	WC ENFERMAGEM	637,39	0,35
8	NEBULIZAÇÃO	6.974,64	3,79
9	AMBULATÓRIO	6.774,66	3,68
10	ALMOXARIFADO	7.302,87	3,97
11	ODONTOLÓGICO	7.496,82	4,08
12	IMUNIZAÇÃO	7.149,85	3,89
13	FARMÁCIA	5.457,35	2,97
14	COPA	5.114,35	2,78
15	EXPURGO	4.436,80	2,41
16	ESTERILIZAÇÃO	4.533,23	2,47
17	WC MASCULINO	902,26	0,48
18	WC FEMININO	902,26	0,48
19	ESTERILIZAÇÃO	1.761,00	0,96
20	AMBULATÓRIO	1.602,41	0,87
21	RECEPÇÃO	2.208,22	1,20
22	CASA DE GÁS 02	3.253,34	1,77
23	CIRCULAÇÃO	18.437,67	10,03
24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	39.613,23	21,49
25	FACHADA	21.296,86	11,58
26	COBERTURA	14.927,96	8,12
VALOR BDI TOTAL:		37.657,21	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		146.263,15	
VALOR TOTAL:		183.870,36	

Cento e Oitenta e Três Mil Oitocentos e Setenta reais e Trinta e Seis centavos

Rose Carneiro - APC-RS-TO
MAREA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 10.923.326-0007-24
José Carneiro da Costa Neto
CPF: 643.267.633-72
Sócio Proprietário

Matheus Martins Alves Feitosa
Registro CREA-CE 0618544520
CPF: 039.344.073-74

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA: 30/01/2023		GDI: 25,71%
	LOCAL:	DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	VERSÃO:	DATA:
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA	SET 1 COM DESEMPENHAMENTO	90,81% 47,35% 90,22%
			Composição	PROPOSTA	5,30% 8,85%

C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,7400	35,4348
11100 ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,3600	24,3600
11891 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,3100	55,3950
11725 PREGO 15X15 (1,14" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,1700	2,2755
TOTAL Material					117,4953

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,96000000	15,5500	30,4780
TOTAL Mão de Obra					30,4780
VALOR:					147,97

ADM.PMGN_01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (%)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590 ENCARREGADO GERAL MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MES	0,00441000	5,888,92	25,88
10583 ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MES	0,00147000	18,382,82	27,02
TOTAL Mão de Obra					52,90
VALOR:					52,90

C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04900000	20,7700	1,0177
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,49000000	15,5500	7,6195
TOTAL Mão de Obra					8,6372
VALOR:					8,64

C1065 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13720000	20,7700	2,8496
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,37200000	15,5500	21,3346
TOTAL Mão de Obra					24,1842
VALOR:					24,18

C2206 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04900000	20,7700	1,0177
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,49000000	15,5500	7,6195
TOTAL Mão de Obra					8,6372
VALOR:					8,64

C1439 GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0,1:3:2 (M3)

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA LDB SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/1/2023	BDI:	25,71%
	LOCAL:	DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	VERSÃO:	SEINFRA	SEINFRA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA	207.1 COM DESONERAZÃO	49,98%	47,98%
			Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,66500000	65,8800	43,1278
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	15,00000000	1,0700	16,0500
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	297,00000000	0,5500	163,3500
11805 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,45700000	72,1300	32,9634
TOTAL Material:					257,4912

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	4,90000000	20,7700	101,7730
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	17,64000000	15,5500	274,3020
TOTAL Mão de Obra:					376,0750
VALOR:					633,57

C1245 ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00010000	65,8800	0,0066
10442 CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	0,00700000	0,8700	0,0047
12033 TELA ADESIVA DE POLIESTER 15CM	SEINFRA	M	1,05000000	5,3800	5,6490
TOTAL Material:					5,6603

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15190000	20,7700	3,1550
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,59388000	15,5500	9,2348
TOTAL Mão de Obra:					12,3898
VALOR:					18,05

C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	65,8800	0,4019
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,63000000	0,5500	1,3365
TOTAL Material:					1,7384

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,00800000	20,7700	0,0355
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,14700000	15,5500	2,2859
TOTAL Mão de Obra:					2,3214
VALOR:					4,06

C3628 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,58800000	20,7700	12,2128
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,58800000	15,5500	9,1434
TOTAL Mão de Obra:					21,3562

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	841,9200	21,0480

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
		OBRA:	REFORMA UBS SÃO JOSE SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023
		LOCAL:	DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	VERSIÃO:	PCRA MES 6546
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	COMPOSIÇÃO:	SEINFRA 0,00% 47,00% 0,00% 0,00%

TOTAL Serviço:	21.0883
VALOR:	42,40

C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	65,8800	2,4048
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,58000000	0,5500	8,0190
TOTAL Material:					10,4238

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12291 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24500000	20,7700	5,0887
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,53900000	15,5500	8,3815
TOTAL Mão de Obra:					13,4702
VALOR:					23,89

C2996 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16506 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	1,9800	11,8800
16496 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	33,3600	36,6960
TOTAL Material:					48,5760

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,58800000	20,7700	12,2128
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,58800000	15,5500	9,1434
TOTAL Mão de Obra:					21,3562
VALOR:					69,93

C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	3,5000	0,8155
TOTAL Material:					0,8155

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,19600000	20,7700	4,0709
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,19600000	15,5500	3,0478
TOTAL Mão de Obra:					7,1187
VALOR:					7,93

C4513 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18337 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	238,6400	238,6400
TOTAL Material:					238,6400
VALOR:					238,64

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI: 23,71%
	LOCAL:	DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	VERBA	HORA: 41,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	EDIT - COM DESONERAÇÃO	RECEITA: 38,33%
			Composição:	PROPRIA	0,00% 0,00%

C2672 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 6mm, COLOCADO (M2)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12255	VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	212,0100
TOTAL Material					212,0100
VALOR:					212,01

C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5400
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	2,8500
TOTAL Material					2,2100

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19600000	16,7700
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,29400000	20,7700
TOTAL Mão de Obra					3,3833
VALOR:					11,80

C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11450	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,7900
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5400
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	20,7400
TOTAL Material					6,0700

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34300000	16,7700
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39200000	20,7700
TOTAL Mão de Obra					13,8033
VALOR:					18,97

C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,5400
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	8,6800
TOTAL Material					4,3600

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,29400000	16,7700
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,34300000	20,7700
TOTAL Mão de Obra					12,2044
VALOR:					16,32

C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2020	BOI: 25.71% 6549
	LOCAL:	DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTES:	VERBAS	FORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA	20% COM GERENCIAMENTO	80% 425
			Compreensão	PROPOSTA	0.00% 0.00%

C4443 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8.00000000	1,9800	11,8800
16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1.10000000	33,3600	36,6960
TOTAL Material					48,5760

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0.70560000	20,7700	14,6553
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0.70560000	15,5500	10,9721
TOTAL Mão de Obra					25,6274
VALOR:					74,20

C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0.18660000	3,5000	0,6515
TOTAL Material					0,6515

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0.19600000	20,7700	4,0709
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0.19600000	15,5500	3,0478
TOTAL Mão de Obra					7,1187
VALOR					7,71

C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10797 CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1.00000000	49,7200	49,7200
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0.28000000	0,2700	0,0756
TOTAL Material					49,7956

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0.49000000	16,7700	8,2173
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0.49000000	20,3200	9,9568
TOTAL Mão de Obra					18,1741
VALOR:					67,97

C4671 SABONETEIRA METÁLICA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18671 SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	1.00000000	25,0700	25,0700
TOTAL Material					25,0700

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0.49000000	20,7700	10,1773
TOTAL Mão de Obra					10,1773
VALOR:					35,25

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI: 25,71%
	LOCAL:	DISTRITO DE SÍTIO ALBERTO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FORTE:	VEREADOR	BDI: 25,71%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	327 1.000 (descontagem)	83,88% 47,78%
			Composição:	PROFISIA	0,00% 0,00%

C1779 IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10148 ASFALTO MODIFICADO	SEINFRA	KG	2,00000000	3,5900	7,1800
12099 TINTA PRIMARIA	SEINFRA	L	0,60000000	7,6400	4,5840
12251 VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	1,10000000	5,1000	5,6100
TOTAL Material					17,3740

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10039 AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,29400000	16,7700	4,9334
10091 APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,29400000	20,7700	6,1064
TOTAL, Mão de Obra					11,0398
VALOR					28,41

C4830 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9142 JANELA ALUMÍNIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL)	SEINFRA	UN	1,00000000	319,4100	319,4100
TOTAL Material					319,4100

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,40000000	20,7700	50,8680
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,47000000	15,5500	22,8585
TOTAL, Mão de Obra					73,7265

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PIS, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02100000	841,9200	17,6803
TOTAL Serviço					17,6803
VALOR					410,84

C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07840000	20,7700	1,6284
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,78400000	15,5500	12,1912
TOTAL, Mão de Obra					13,8196
VALOR					13,82

C4515 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18335 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	280,2100	280,2100
TOTAL Material					280,2100
VALOR					280,21

C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA: 30/01/2023		BDI: 25,11%	
	LOCAL:	DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FORTE:	VERBA:	FORMA:	MED:
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	327,1 COM DESONERACÃO	63,80%	47,39%
			Composição:	PROPRIA:	0,00%	0,00%

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24500000	20,7700	5,0587
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,45000000	15,5500	38,0975
TOTAL Mão de Obra						43,1562
VALOR:						43,19

C4428 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	37,4300	74,8600
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	357,5100	357,5100
C4427 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	329,6400	329,6400
TOTAL, Serviço					762,1500
VALOR:					762,11

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,56700000	15,5500	40,3834
TOTAL, Mão de Obra					40,3834
VALOR:					40,38

C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,36450000	65,8800	24,0330
10935 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	0,5500	60,2250
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	64,4700	70,9170
TOTAL Material					155,1750
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	5,88000000	20,7700	122,1276
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	8,82000000	15,5500	137,1510
TOTAL, Mão de Obra					259,2786
VALOR:					414,45

C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	0,6600	155,1000
TOTAL Material					155,1000
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	8,33000000	20,7700	173,0141
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	9,01600000	15,5500	140,1988
TOTAL, Mão de Obra					313,2129
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/10EN, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,30000000	433,2500	129,9750

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA LBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BOX:	125,71%
	LOCAL:	DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	PDTE:	VERSÃO	ICMS:	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	037 J COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,90%
			Composição:	940361A	0,00%	0,00%

TOTAL Serviço	129,9750
VALOR:	596,29

C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	18,00000000	9,2700	166,8600
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,61830000	72,9300	45,0926
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,61500000	74,3600	45,7314
10606 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	368,50000000	0,5500	202,6750
11605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,28300000	72,1300	18,5702
TOTAL Material					475,3292

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,94000000	20,7700	61,0638
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	9,80000000	15,5500	152,3900
TOTAL Mão de Obra					213,4538
VALOR:					692,78

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	65,8800	0,9882
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	1,0700	2,3326
10606 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,5500	1,1990
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,6600	16,5000
TOTAL Material					21,0198

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,98000000	20,7700	20,3546
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,09760000	15,5500	17,0677
TOTAL Mão de Obra					37,4223
VALOR:					58,44

C4455 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	0,74000000	8,0600	5,9782
18282 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO ATÉ 3 m	SEINFRA	M2	1,00000000	44,6300	44,6300
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	12,3100	16,0030
11728 PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	13,4700	0,4041
11846 SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,07000000	4,6300	0,3241
11916 TABUA DE 1" DE SA - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	9,7700	6,3505
TOTAL Material					27,8579

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,34300000	20,7700	7,1241
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,34300000	15,5500	5,3237

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	REFORMA USE SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/12/2023	BOI:	23,71%
LOCAL:	DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	HORA:	47,5%
CIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	SEI 1 COM DESONERAÇÃO	BOI:	23,71%
		Compartilhado:	PRÓPRIA	BOI:	23,71%

TOTAL Mão de Obra	12,4578
-------------------	---------

Serviço	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840 CONCRETO P/VIAS, FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,04000000	387,5000	15,5000
C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVADO	SEINFRA	M3	0,04000000	223,6900	8,9476
TOTAL Serviço					24,4476
VALOR					114,76

C0778 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0109 AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,00720000	65,8800	0,4743
0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,92000000	0,5500	1,6080
TOTAL Material					2,0823
Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24500000	20,7700	5,0687
02543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,30380000	15,5500	4,7241
TOTAL Mão de Obra					9,7928
VALOR					11,88

C2112 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0109 AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	65,8800	0,4019
0442 CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	1,12000000	0,6700	0,7504
TOTAL Material					1,1523
Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,58800000	20,7700	12,2128
02543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,76440000	15,5500	11,8854
TOTAL, Mão de Obra					24,0982
VALOR					25,25

C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00882 BETONEIRA ELÉTRICA 500L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	21,8700	0,7873
TOTAL Equipamento Custo Horário					0,7873
Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0109 AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	65,8800	2,1872
0290 BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	74,3600	3,2716
0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,5500	6,0500
TOTAL Material					11,5088
Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,39200000	20,7700	8,1418
02543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,07800000	15,5500	16,7625
TOTAL Mão de Obra					24,9043



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA UBS SÃO JOSE SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BOM:	25,71%
LOCAL:	DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FORTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	DET. 1 COM DESGASTO:	80,00%	47,70%
		Composição:	PROPRIA:	0,00%	0,00%

VALOR: 17,20

C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1,5cm (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	65,8800	1,1900
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,45000000	0,5500	3,0140
TOTAL Material:					4,2130

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,98000000	20,7700	20,3546
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,12700000	15,5500	17,5249
TOTAL Mão de Obra:					37,8795

VALOR: 42,89

C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,00800000	65,8800	0,5270
10481 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,57000000	1,0700	0,6099
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,84000000	0,5500	1,5620
11222 GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	1,00000000	96,2500	96,2500
TOTAL Material:					18,9489

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,94000000	20,7700	61,0638
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,94000000	15,5500	45,7170
TOTAL Mão de Obra:					106,7808

VALOR: 255,73

C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AQUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	16,7800	0,5034
11100 ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,3900	3,9024
11346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,6500	0,4950
12293 ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	22,0400	2,6448
TOTAL Material:					7,5456

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,78400000	16,7700	13,1477
12393 PINTOR	SEINFRA	H	0,78400000	20,7700	16,2837
TOTAL Mão de Obra:					29,4314

VALOR: 36,58

C0547 CABO EM PVC 1000V 10MM2 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10386 CABO EM PVC 1000V 10MM2	SEINFRA	M	1,02000000	5,7100	5,8242

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	25,71%
LOCAL:	DISTRITO DE SÃO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	VERSÃO	HORA:	98%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA	SIT 1 COM DEGRADAÇÃO	82,00%	47,10%
		CONDIÇÃO:	PROFISA	0,00%	0,00%

TOTAL Material	5.5242
----------------	--------

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13720000	16,7700	2,3008
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13720000	20,7700	2,8496
					TOTAL Mão de Obra	5,1504
					VALOR:	10,97

C0550 CABO EM PVC 1000V 16MM2 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10369	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M	1,02000000	8,7700	8,9454
				TOTAL Material		8,9454

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15680000	16,7700	2,8205
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15680000	20,7700	3,2567
					TOTAL Mão de Obra	5,9992
					VALOR:	14,83

C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16229	CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	SEINFRA	M	1.02000000	1,6200	1,8564
				TOTAL Material		1,8564

Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10780000	16,7700	1,8078
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10780000	20,7700	2,2390
					TOTAL Mão de Obra	4,0468
					VALOR:	5,90

C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10374	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,6100	2,6622
				TOTAL Material:		2,6622

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11760000	16,7700	1,9722
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11760000	20,7700	2,4426
					TOTAL Mão de Obra	4,4148
					VALOR:	7,08

C0556 CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10375	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	3,5600	3,6312
				TOTAL Material:		3,6312

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	25,71%
LOCAL:	DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FORTE:	VERMÃO	FORTE:	VERMÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	337,1 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA:	47,15%
		Carregando:	PROFRA	Carregando:	0,00%

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12740000	16,7700	2,1305
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12740000	20,7700	2,6461
TOTAL Mão de Obra					4,7766
VALOR:					8,41

C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,10000000	5,3300	5,8630
TOTAL Material:					5,8630
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,44100000	16,7700	7,3956
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,44100000	20,7700	9,1586
TOTAL Mão de Obra					16,5542
VALOR:					22,42

C1199 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11068 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	1,10000000	7,8100	8,5910
TOTAL Material:					8,5910
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,58800000	16,7700	9,8608
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,58800000	20,7700	12,2128
TOTAL Mão de Obra					22,0736
VALOR:					30,65

C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11069 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	SEINFRA	M	1,10000000	7,1100	7,8210
TOTAL Material:					7,8210
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,49000000	16,7700	8,2173
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,49000000	20,7700	10,1773
TOTAL Mão de Obra					18,3946
VALOR:					26,22

C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11073 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	SEINFRA	M	1,10000000	12,7600	14,0360
TOTAL Material:					14,0360
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS		DATA:	30/01/2023	
	LOCAL:	DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS		ORÇAMENTO:	VERSÃO:	433A
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS		SEINFRA:	001 + 0,0M DESEMBOLSAÇÃO	85,85% 47,92%
				Composição:	SEINFRA:	0,00% 0,00%

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,68600000	16,7700	11,5042
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,68600000	20,7700	14,2462
TOTAL Mão de Obra						25,7504
VALOR						39,78

C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,10000000	3,4200
TOTAL Material					3,7620

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29400000	16,7700
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29400000	20,7700
TOTAL Mão de Obra					11,0368
VALOR					14,80

C1121 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11007	DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	50,2700
TOTAL Material					50,2700

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,68200000	16,7700
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,68200000	20,7700
TOTAL Mão de Obra					33,1102
VALOR					83,38

C1124 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11010	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00000000	50,2700
TOTAL Material					50,2700

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,68200000	16,7700
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,68200000	20,7700
TOTAL Mão de Obra					33,1102
VALOR					83,38

C1127 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11013	DISJUNTOR TRIPOLAR 60A	SEINFRA	UN	1,00000000	50,2700
TOTAL Material					50,2700

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,68200000	16,7700

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA USS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS		DATA: 30/01/2023		BDI: 26,71% 65,58
	LOCAL:	DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS		POENTE	VERBA	MECA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS		SEINFRA	100% COM DESONORAÇÃO	80% 40% 100%
				Composição	PROFISIA	0,00% 0,00%

Q312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,88200000	20,7700	18,3191
TOTAL Mão de Obra						30,1102
VALOR						83,38

C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Material	POENTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10980 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,2700	9,2700
TOTAL Material					9,2700
Mão de Obra	POENTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29400000	16,7700	4,9354
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25400000	20,7700	5,1064
TOTAL Mão de Obra					11,0369
VALOR					20,31

C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material	POENTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,2700	9,2700
TOTAL Material					9,2700
Mão de Obra	POENTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29400000	16,7700	4,9354
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29400000	20,7700	5,1064
TOTAL Mão de Obra					11,0369
VALOR					20,31

C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS - 40 KA/440V (UN)

Material	POENTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18442 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	116,2400	116,2400
TOTAL Material					116,2400
VALOR					116,24

C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

Material	POENTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16365 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	112,1900	112,1900
TOTAL Material					112,1900
Mão de Obra	POENTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,58800000	16,7700	9,8608
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,58800000	20,7700	12,2128
TOTAL Mão de Obra					22,0736
VALOR					134,26

C3679 QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR (UN)

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI: 25,11% 655,9
	LOCAL:	DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	SEINFRA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	CONDIÇÃO:	SEINFRA	SEINFRA

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6129 QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1.00000000	48,2000	48,2000
TOTAL Material					48,2000

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,98000000	18,7700	18,4348
0212 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,98000000	20,7700	20,3546
TOTAL Mão de Obra					38,7894
VALOR:					84,99

C2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,8100	31,8100
0194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,1000	31,1000
0195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	25,7100	25,7100
11754 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	85,8700	85,8700
TOTAL Material					174,5900

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,98000000	18,7700	32,5692
0212 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,98000000	20,7700	40,7082
TOTAL Mão de Obra					73,2774
VALOR:					247,87

C2068 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,8100	31,8100
0194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,1000	31,1000
0195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	25,7100	25,7100
11756 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	104,6900	104,6900
TOTAL Material					193,3100

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,94000000	18,7700	49,3038
0212 ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,94000000	20,7700	61,0638
TOTAL Mão de Obra					110,3676
VALOR:					303,68

C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
06432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7100	1,7100
TOTAL Material					1,7100

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14700000	18,7700	2,4652
0212 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14700000	20,7700	3,0532

 MARE	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								6560
	OBRA:	REFORMA URS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS			DATA: 30/01/2023		BDI: 25,71%		
	LOCAL:	DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS			ORÇÃO:	VERSÃO	HORA	47,14	02/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA		027 1 COM DESCONTAGEM	80,00%	47,14%	02/2023	
			PROPOSTA		0,00%	0,00%			

TOTAL Mão de Obra	5.5194
VALOR:	7,33

C0621 CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4" (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7200	1,7200
TOTAL Material					1,7200

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14700000	16,7700	2,4452
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14700000	20,7700	3,0532
TOTAL Mão de Obra					5,5194
VALOR:					7,34

C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	7,4200	7,4200
TOTAL Material					7,4200

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20580000	16,7700	3,4513
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20580000	20,7700	4,2745
TOTAL Mão de Obra					7,7258
VALOR:					15,15

C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11263 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	13,1000	13,1000
TOTAL Material					13,1000

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36260000	16,7700	6,0608
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36260000	20,7700	7,5312
TOTAL Mão de Obra					13,6120
VALOR:					26,71

C1489 INTERRUPTOR TRÊS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11267 INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	18,2000	18,2000
TOTAL Material					18,2000

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,51940000	16,7700	8,7103
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,51940000	20,7700	10,7879
TOTAL Mão de Obra					19,4982



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	25,71%
LOCAL:	DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	22/11/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	22/11/2022	COM DESCONTO:	83,98%
		Composição:	PROFRA		47,16%
					0,00%

VALOR: 37,70

C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12107 TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	8,2200	8,2200
TOTAL Material					8,2200

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28420000	16,7700	4,7560
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28420000	20,7700	5,9028
TOTAL Mão de Obra					10,6588

VALOR: 18,89

C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19106 ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	3,0600	3,0600
19107 SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	1,0000	1,0000
19108 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	4,2700	8,5400
TOTAL Material					12,6000

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28420000	16,7700	4,7560
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28420000	20,7700	5,9028
TOTAL Mão de Obra					10,6588

VALOR: 23,27

C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12119 TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	8,2200	8,2200
TOTAL Material					8,2200

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20580000	16,7700	3,4513
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20580000	20,7700	4,2745
TOTAL Mão de Obra					7,7258

VALOR: 15,95

C1666 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11364 LUMINARIA FLUORESCENTE 2x40W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	82,1600	82,1600
TOTAL Material					82,1600

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,07800000	16,7700	18,0781
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,07800000	20,7700	22,3901

Página: 40

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REFORMA USR SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS			DATA:	30/01/2023	
	LOCAL:	DISTRITO DE SÍTIO ALBORE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS			ORÇ:	20.711	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS			SEINFRA	VERSÃO	4.000
				SEINFRA	207.100 DESCONTABILIZAÇÃO	0,00%	
				SEINFRA	PROFRA	0,00%	

TOTAL Mão de Obra	40.462
VALOR	102,63

C4101 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREIMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 25W (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17922 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREIMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 25W	SEINFRA	UN	1,00000000	110,5900	110,5900
TOTAL Material					110,5900

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,47000000	16,7700	24,6519
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,47000000	20,7700	30,5319
TOTAL Mão de Obra					55,1838
VALOR					165,77

C4834 ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE COM UMA LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15W, COMPLETA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
15451 ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE PARA UMA LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA ATÉ 15W	SEINFRA	UN	1,00000000	35,1400	35,1400
15452 LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA ATÉ 15W	SEINFRA	UN	1,00000000	11,1100	11,1100
TOTAL Material					46,2500

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,17600000	16,7700	19,7215
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,17600000	20,7700	24,4295
TOTAL Mão de Obra					44,1510
VALOR					90,40

C0924 CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10199 AREIA MÉDIA	SEINFRA	MC	0,00300000	65,8800	0,1976
10600 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,75000000	0,5500	0,4125
11646 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	M	1,10000000	189,3800	208,3180
TOTAL Material					208,9281

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12311 PECEIRO	SEINFRA	H	0,53900000	20,7700	11,1950
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,53900000	15,5500	8,3815
TOTAL Mão de Obra					19,5765
VALOR					228,50

C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	RDI:	25,11%
LOCAL:	DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	NOVA:	NOVA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	20% + 20% DE INFLAÇÃO	NOVA:	NOVA
		Composição:	SEINFRA	0,00%	0,00%

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11856 SELADOR ACRILICO	SEINFRA	L	0,19000000	13,0000	2,4700
12179 TEXTURA ACRILICA	SEINFRA	KG	0,31000000	7,4500	2,3095
TOTAL Material					4,7795

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19600000	16,7700	3,2869
12365 PINTOR	SEINFRA	H	0,29400000	20,7700	6,1084
TOTAL Mão de Obra					9,3953
VALOR					14,17

C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA (M2)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,6900	4,1400
TOTAL Material					4,1400

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,07600000	20,7700	22,3901
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,07600000	15,5500	16,7629
TOTAL Mão de Obra					39,1530
VALOR					43,29

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA:	REFORMA LBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	25,71%
LOCAL:	DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	PROJE:	VERSÃO:	REGR:	MSR:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	CONDIÇÃO:	DET. COM DESIGNAÇÃO:	02,00%	47,70%
			PROPRIA:	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.116,06	100,00 %			1.116,06
			1.116,06			1.116,06
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6.650,00	33,00 %	33,00 %	34,00 %	6.650,00
			2.194,50	2.194,50	2.261,00	6.650,00
3	CONSULTÓRIO MÉDICO	6.846,47	100,00 %			6.846,47
			6.846,47			6.846,47
4	WC FEMININO PCD	876,17	100,00 %			876,17
			876,17			876,17
5	WC MASCULINO PCD	924,04	100,00 %			924,04
			924,04			924,04
6	ENFERMAGEM	6.774,66	100,00 %			6.774,66
			6.774,66			6.774,66
7	WC ENFERMAGEM	637,39	100,00 %			637,39
			637,39			637,39
8	NEBULIZAÇÃO	6.974,64	100,00 %			6.974,64
			6.974,64			6.974,64
9	AMBULATÓRIO	6.774,66	100,00 %			6.774,66
			6.774,66			6.774,66
10	ALMOXARIFADO	7.302,87		100,00 %		7.302,87
				7.302,87		7.302,87
11	ODONTOLÓGICO	7.496,82		100,00 %		7.496,82
				7.496,82		7.496,82
12	IMUNIZAÇÃO	7.149,85		100,00 %		7.149,85
				7.149,85		7.149,85
13	FARMÁCIA	5.457,35		100,00 %		5.457,35
				5.457,35		5.457,35
14	COPA	5.114,35		100,00 %		5.114,35
				5.114,35		5.114,35
15	EXPURGO	4.436,60		100,00 %		4.436,60
				4.436,60		4.436,60
16	ESTERILIZAÇÃO	4.533,23		100,00 %		4.533,23
				4.533,23		4.533,23
17	WC MASCULINO	902,26			100,00 %	902,26
					902,26	902,26
18	WC FEMININO	902,26			100,00 %	902,26
					902,26	902,26
19	ESTERILIZAÇÃO	1.761,00			100,00 %	1.761,00
					1.761,00	1.761,00
20	AMBULATÓRIO	1.602,41			100,00 %	1.602,41
					1.602,41	1.602,41
21	RECEPÇÃO	2.208,22			100,00 %	2.208,22
					2.208,22	2.208,22
22	CASA DE GÁS 02	3.253,34			100,00 %	3.253,34
					3.253,34	3.253,34
23	CIRCULAÇÃO	18.437,67			100,00 %	18.437,67
					18.437,67	18.437,67
24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	39.513,23	70,00 %		30,00 %	39.513,23
			27.659,26		11.853,97	39.513,23
25	FACHADA	21.296,86		50,00 %	50,00 %	21.296,86
				10.648,43	10.648,43	21.296,86
26	COBERTURA	14.927,95		51,00 %	49,00 %	14.927,95
				7.613,25	7.314,70	14.927,95
		183.870,36	60.777,85	61.947,25	61.145,26	183.870,36
			60.777,85	122.725,10	183.870,36	183.870,36

	COMPOSIÇÃO DO BDI				
	OBRA:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/05/2023	BDI: 25,71%
	LOCAL:	DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FORTE:	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	DESCRIÇÃO	2023 COM DESCONTO	40,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
A	DESPESAS INDIRETAS	
A1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00
A2	GARANTIA	0,80
A3	RISCOS	0,97
	TOTAL	5,77
D	DESPESAS FINANCEIRAS	
F	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
	TOTAL	0,59
B	BONIFICAÇÃO	
B1	LUCRO	6,16
	TOTAL	6,16
C	Impostos	
C1	PIS	0,65
C2	COFINS	3,00
C3	IR	1,50
C4	ISS	5,00
	TOTAL	10,15

BDI = 25,71%

$$\frac{(1 + A) \times (1 + F) \times (1 + B)}{(1 - C)} - 1$$

Jose Carneiro da Costa Neto
 MARE LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 10.923.326/0001-11
 Jose Carneiro da Costa Neto
 CPF: 023.287.633-72
 Sócio Proprietário

Matheus Martins Alves Feitosa
 Matheus Martins Alves Feitosa
 Registro CREA: CE 0618344520
 CPF: 039.344.073-74



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
LOCAL: DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

DATA: 30/01/2023

BDI: 20,71%

FORTE: VERSÃO: HORA: DES: AN:
SINISTRA SET 1 COM DESCONTABILIZAÇÃO 83,62% 40,79%
Compensação PROPRIA 0,00% 0,00%

6560

4079

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,87
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

A + B + C + D = 83,85 47,76

que

Jose Carmo da Costa Neto
MAREA LOCAC/ O E SERVIÇO GIREL
CNPJ: 10.929.329/0001-00
Jose Carmo da Costa Neto
CPF: 824.267.633-72
Socio Proprietário

Matheus Martins Alves Feitosa
Matheus Martins Alves Feitosa
Registro CREA-CE 0615344520
CPF: 039.344.073-74

fel

7

50f



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DA LUBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
 LOCAL: LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

DATA: 30/05/2013
 FOLHA: 001
 SEMBRA: 0271 DCM DE CIMENTAÇÃO
 COMPOSIÇÕES: 0001/0001
 RDE: 20.115,05
 PREÇO: 1116,05
 PREÇO: 1116,05
 PREÇO: 1116,05

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	SEM BDI	COM BDI	VALOR UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								1.116,05
1.1	C1037	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	147,97	150,01	38,04	1.116,05
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								4.886,00
2.1	ADMINISTR. 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições Próprias	%	100,00	38,87	48,86	9,99	4.886,00
3	SALA DE REUNIÃO								7.151,03
3.1	DEMOLIÇÕES E RETRADAS								136,47
3.1.1	C1070	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO CARGAMASSA	SEINFRA	M2	8,48	8,64	10,86	2,22	92,09
3.1.2	C1065	DEMOLUÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,46	24,18	30,40	6,22	44,38
3.2	REFORÇO ESTRUTURAL								402,17
3.2.1	C1430	GROUT CIMENTO, CAL HIDR, AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0,1:3,2	SEINFRA	M3	0,24	633,57	796,46	162,89	191,15
3.2.2	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE CTRINCA PRETIRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG = 15cm REF. CENT LARG = 50cm	SEINFRA	M	9,30	18,05	22,89	4,84	211,02
3.3	REVESTIMENTOS								516,60
3.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm PT PAREDE	SEINFRA	M2	8,48	6,06	7,82	1,56	64,62
3.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	8,48	42,40	53,30	10,90	451,98
3.4	PISOS								186,75
3.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SPENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	1,46	23,89	30,03	6,14	43,84
3.4.2	C2966	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	1,46	69,63	87,91	17,98	128,30
3.4.3	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,46	7,93	9,97	2,04	14,16
3.5	PINTURAS								2.346,33
3.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	57,03	11,60	14,58	2,96	831,50
3.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	57,03	18,97	23,85	4,88	1.360,17

29

2

556



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	EDI:	25,71%
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	VERBA:	MS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	10% COM DESCONTABILIZAÇÃO	PROPRIA:	0,00%
		Comparações			0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTO	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.5.3	C108	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52	68,95
3.5.4	C180	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,51	85,71
3.6		INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO							3.366,39
3.6.1	C360	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR. (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.677,90	888,49	3.566,39	3.366,39
3.7		LIMPEZA GERAL							196,32
3.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	14,64	10,67	2,74	13,41	196,32
4		CONSULTÓRIO MÉDICO							5.529,58
4.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							55,68
4.1.1	C1070	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,00	8,64	2,22	10,86	32,58
4.1.2	C1065	DEMOLUÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,76	24,18	6,22	30,40	23,10
4.2		REFORÇO ESTRUTURAL							31,81
4.2.1	C1439	GROUT CIMENTO, CAL, HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0,1:3:2	SEINFRA	M3	0,02	633,57	162,89	796,46	15,93
4.2.2	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/ TRINCA PRE-TRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG. = 15cm REF. CENT. LARG. = 5cm	SEINFRA	M	0,70	18,05	4,64	22,69	15,88
4.3		REVESTIMENTOS							182,76
4.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENNER TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,00	6,06	1,56	7,62	22,86
4.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,00	42,40	10,90	53,30	159,90
4.4		PISOS							97,21
4.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SPENNER, TRAÇO 1:3 - ESP = 3cm	SEINFRA	M2	0,76	23,89	6,14	30,03	22,82
4.4.2	C2906	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,76	69,93	17,98	87,91	66,81
4.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,76	7,93	2,04	9,97	7,56
4.5		PINTURAS							1.693,39

6568
901

205

2

246



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	25,71%
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	RECURSOS:	RECURSOS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	M7.1 COM DESCONTABILIZAÇÃO	RECURSOS:	RECURSOS
		CONDIÇÕES:	PRÓPRIA	RECURSOS:	RECURSOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
4.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	40,04	11,60	14,58	583,78
4.5.2	C1815	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	40,04	18,97	23,85	954,95
4.5.3	C1208	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	20,52	68,95
4.5.4	C1208	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	25,51	85,71
4.6	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO							
4.6.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1.000 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.677,90	3.366,39	3.366,39
4.7	LIMPEZA GERAL							
4.7.1	C1806	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	7,63	10,67	13,41	102,32
5	SALA DE ESPERA							
5.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
5.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	2,94	8,64	10,86	31,93
5.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,44	24,16	30,40	43,76
5.2	REVESTIMENTOS							
5.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SP/ENFEITAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,94	6,06	7,62	22,40
5.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,94	42,40	53,30	156,70
5.3	PISOS							
5.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	1,44	23,89	30,03	43,24
5.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (500 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	1,44	89,93	87,91	125,59
5.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (500 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,44	7,93	9,97	14,30
5.4	PINTURA							
5.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	43,83	11,60	14,58	639,04



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA URS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/03/2023	BID:	25,71%
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	ORÇ:	SEINFRA	VERSÃO:	03/0001
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROPRIA:	0,00%	PROPRIA:	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BID	BID	COM BID	
5.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	43,83	18,07	4,00	23,85	1.045,35
5.5		LIMPEZA GERAL							193,10
5.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	14,40	10,07	2,74	13,41	193,10
6		SAME							1.046,55
6.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							24,58
6.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	1,62	8,04	2,22	10,86	17,59
6.1.2	C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,23	24,15	6,22	30,40	6,99
6.2		REVESTIMENTOS							96,69
6.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. 10	SEINFRA	M2	1,62	6,00	1,58	7,62	12,34
6.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,62	42,40	10,90	53,30	86,35
6.3		PISOS							29,42
6.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP. 3cm	SEINFRA	M2	0,23	23,89	6,14	30,03	6,91
6.3.2	C2396	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (500 cm²) - PEI-SPEI 4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,23	89,93	17,98	87,91	20,22
6.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (500 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,23	7,93	2,04	9,97	2,29
6.4		PINTURA							863,69
6.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	18,45	11,60	2,96	14,58	269,00
6.4.2	C1815	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	18,45	18,97	4,88	23,85	440,03
6.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52	68,95
6.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,51	85,71
6.5		LIMPEZA GERAL							30,17
6.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,25	10,87	2,74	13,41	30,17



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BOI:	25.71%
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	VERBA:	837 - COM DESONERACAO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	COMPANHIA:	SEINFRA	BOI:	0.00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BOI	BOI	COM BOI	
7	DML								706,00
7.1	DEMOLICÕES E RETIRADAS								91,62
7.1.1	C1671	DEMOLICÃO DE REVESTIMENTO C/ AZULEJOS	SEINFRA	M2	1,57	43,19	11,10	54,29	85,24
7.1.2	C1665	DEMOLICÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,21	24,18	6,22	30,40	6,38
7.2	IMPERMEABILIZAÇÃO								74,99
7.2.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRÉ-FABRICADA C/ VED. DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	2,10	28,41	7,30	35,71	74,99
7.3	REVESTIMENTOS								249,00
7.3.1	C3776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENERAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,57	6,06	1,56	7,62	11,96
7.3.2	C3923	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,57	38,19	9,82	48,01	75,38
7.3.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (300cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,57	74,20	19,08	93,28	146,45
7.3.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,57	7,71	1,98	9,69	15,21
7.4	PISOS								26,86
7.4.1	C1181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SIPENERAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,21	23,89	6,14	30,03	6,31
7.4.2	C3906	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,21	69,93	17,98	87,91	18,46
7.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,21	7,93	2,04	9,97	2,09
7.5	PINTURA								235,37
7.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,10	11,60	2,98	14,58	30,62
7.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS C/ MASSA	SEINFRA	M2	2,10	18,97	4,88	23,85	50,09
7.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52	68,95
7.5.4	C1285	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,51	85,71
7.6	LIMPEZA GERAL								28,16

6574
100

20

2

546



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BID:	25,11%
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	VERBA	FORMA:	MIN
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	607.1 COM DESCAPITALIZAÇÃO	FORMA:	MIN
		Compreensão:	PROPRIA	FORMA:	MIN

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	SEM BID	BID	COM BID	PREÇO TOTAL R\$
7.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,10	10,67	2,74	13,41	28,16
8	WC FUNCIONÁRIO 1								901,09
8.1	DEMOLIÇÕES E RETRADAS								103,45
8.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ AZULEJOS	SEINFRA	M2	1,76	43,19	11,10	54,29	96,55
8.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,26	24,18	6,22	30,40	7,90
8.2	REVESTIMENTOS								279,13
8.2.1	C0176	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENDEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,76	6,06	1,50	7,52	13,41
8.2.2	C0203	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,76	58,19	9,82	68,01	84,50
8.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5 PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,76	74,20	19,08	93,28	164,17
8.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,76	7,71	1,98	9,69	17,05
8.3	PISOS								33,26
8.3.1	C2161	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,26	23,89	6,14	30,03	7,91
8.3.2	C2956	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5 PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,26	60,93	17,98	78,91	22,80
8.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,26	7,93	2,04	9,97	2,59
8.4	LOUÇAS E METAIS								195,29
8.4.1	C2271	SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	155,35	39,94	195,29	195,29
8.5	PINTURA								254,96
8.5.1	C1206	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CAMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,61	11,60	2,98	14,58	38,05
8.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	SEINFRA	M2	2,61	18,97	4,58	23,55	62,25
8.5.3	C1209	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52	68,95
8.5.4	C1205	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,51	85,71

6572
Rm

601

2

586



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI	25,71%
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	BDI	25,71%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	COMBIBI:	SEINFRA	BDI	25,71%
		COMBIBI:	SEINFRA	BDI	25,71%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	SEM BDI	COM BDI	VALOR UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.6	LIMPEZA GERAL								35,00
8.6.1	C1626	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,61	10,67	13,41		35,00
9	WC FUNCIONÁRIO 2								706,71
9.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								103,45
9.1.1	C1971	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	1,76	43,19	54,29		95,55
9.1.2	C1045	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,26	24,18	30,40		7,90
9.2	REVESTIMENTOS								279,63
9.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEBRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,76	6,06	7,62		13,41
9.2.2	C3021	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,76	38,19	46,01		84,50
9.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,76	74,20	93,28		164,17
9.2.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,76	7,93	9,97		17,55
9.3	PISOS								33,67
9.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,26	23,89	30,03		7,81
9.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,26	69,93	87,81		22,88
9.3.3	C1128	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,26	9,16	11,52		3,00
9.4	PINTURA								254,96
9.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,61	11,60	14,58		38,05
9.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	SEINFRA	M2	2,61	18,97	23,85		62,25
9.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	20,52		68,95
9.4.4	C1260	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	25,54		85,71
9.5	LIMPEZA GERAL								35,00

5573

100

2

755



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DA UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

LOCAL: LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

DATA: 30/01/2023

REVISÃO: 01

BOI: 25,71%

BOI: 25,71%

BOI: 25,71%

BOI: 25,71%

BOI: 25,71%

BOI: 25,71%

BOI: 25,71%

BOI: 25,71%

BOI: 25,71%

BOI: 25,71%

BOI: 25,71%

BOI: 25,71%

BOI: 25,71%

BOI: 25,71%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BOI	BOI	COM BOI	
11	WC ENFERMAGEM								706,77
11.1	DENOLICOES E RETIRADAS								91,62
11.1.1	C1071	DENOLICAO DE REVESTIMENTO C/ AZULEJOS	SEINFRA	M2	1,57	43,19	11,10	54,29	85,24
11.1.2	C1065	DENOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,21	24,18	6,22	30,40	6,38
11.2	IMPERMEABILIZACAO								74,99
11.2.1	C1779	IMPERMEABILIZACAO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA C/ VEU DE POLIESTER	SEINFRA	M2	2,10	28,41	7,30	35,71	74,99
11.3	REVESTIMENTOS								249,44
11.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,57	6,06	1,56	7,62	11,96
11.3.2	C0823	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,57	38,19	9,82	48,01	75,38
11.3.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (500cm²) - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,57	74,20	19,08	93,28	146,45
11.3.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,57	7,93	2,04	9,97	15,65
11.4	PISOS								27,19
11.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,21	23,89	6,14	30,03	8,31
11.4.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,21	69,93	17,98	87,91	18,46
11.4.3	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,21	9,16	2,36	11,52	2,42
11.5	PINTURA								235,37
11.5.1	C1209	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,10	11,00	2,98	14,98	30,82
11.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	2,10	18,97	4,86	23,85	50,09
11.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52	68,95
11.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,59	86,71
11.6	LIMPEZA GERAL								28,16

6575

2

6/6



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BOM	25,73%
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	83,33%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	VALOR:	207,1 (COM DESONERAÇÃO)	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
11.5.1	C1070	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,10	10,67	2,74	13,41	28,16
12	ENFERMAGEM								5.511,56
12.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								66,70
12.1.1	C1070	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,11	5,64	2,22	10,86	33,77
12.1.2	C1085	DEMOLUÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,82	24,18	6,22	30,40	24,93
12.2	REFORÇO ESTRUTURAL								17,04
12.2.1	C1439	GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0,1:3,2	SEINFRA	M3	0,01	633,57	162,89	796,46	7,96
12.2.2	C124E	ENTELENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA PRETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARGA 15cm REF. CENT. LARG. 5cm	SEINFRA	M	0,40	18,05	4,64	22,69	9,08
12.3	REVESTIMENTOS								189,46
12.3.1	C8776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,11	6,06	1,56	7,62	23,70
12.3.2	C3038	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,11	42,40	10,90	53,30	165,76
12.4	PISOS								104,89
12.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,82	23,69	6,14	30,03	24,62
12.4.2	C2096	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PELOPEL4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,82	69,93	17,98	87,91	72,09
12.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,82	7,93	2,04	9,97	8,18
12.5	PINTURA								1.654,58
12.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	39,29	11,60	2,98	14,58	572,85
12.5.2	C1615	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS C/MASSA	SEINFRA	M2	39,29	18,97	4,68	23,65	937,07
12.5.3	C1208	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA OÍLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52	68,95
12.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,51	85,71
12.6	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO								3.366,39



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA URS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BOI:	25,71%
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	VERBAS:	80% 20%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	027 5 COM DESONERACAO	BOI:	80% 20%
		CONDIÇÕES:	PROPRIA	BOI:	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$	COM BOI	PREÇO TOTAL R\$
12.6.1	C360	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1.00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.677,90	3.360,39	3.360,39
12.7	LIMPEZA GERAL							110,50
12.7.1	C1626	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	8,24	10,67	13,41	110,50
13	AMBULATÓRIO							5.425,56
13.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							55,68
13.1.1	C1970	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,00	8,64	10,86	32,58
13.1.2	C1965	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,76	24,18	30,40	23,10
13.2	REFORÇO ESTRUTURAL							21,57
13.2.1	C1439	GROUT CIMENTO, CAL, HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0,1:3,2	SEINFRA	M3	0,01	633,57	796,46	7,96
13.2.2	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA PRETIRACÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG. = 15cm REF. CENT. LARG. = 5cm	SEINFRA	M	0,60	18,06	22,69	13,61
13.3	REVESTIMENTOS							182,76
13.3.1	C3776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SP/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,00	6,06	7,62	22,86
13.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,00	42,40	53,30	159,90
13.4	PISOS							97,21
13.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SP/PENEIRAR TRAÇO 1:3 - ESP. = 3cm	SEINFRA	M2	0,76	23,89	30,03	22,82
13.4.2	C2946	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-SP/EL-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,76	69,63	87,91	66,81
13.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,76	7,93	9,97	7,58
13.5	PINTURA							1.599,63
13.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CAMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	37,60	11,60	14,59	548,21
13.5.2	C1815	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	SEINFRA	M2	37,60	18,97	23,85	896,76
13.5.3	C1208	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	20,52	68,95

6577
2023

folha 11

20

2

63f



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	25,71%
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	PROPOSTA:	SEINFRA	PROPOSTA:	SEINFRA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROPOSTA:	SEINFRA	PROPOSTA:	SEINFRA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
13.5.4	C1260	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,30	20,29	5,22	25,51	85,71
13.6		INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO							3.366,39
13.6.1	C3050	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1.00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.677,90	688,49	3.366,39	3.366,39
13.7		LIMPEZA GERAL							102,32
13.7.1	C1620	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	7,63	10,67	2,74	13,41	102,32
14		IMUNIZAÇÃO							5.403,99
14.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							55,68
14.1.1	C1070	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,00	8,64	2,22	10,86	32,58
14.1.2	C1065	DEMOLUÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,76	24,18	6,22	30,40	23,10
14.2		REVESTIMENTOS							182,76
14.2.1	C0770	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,00	6,06	1,56	7,62	22,86
14.2.2	C0028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,08	42,40	10,90	53,30	159,90
14.3		PISOS							97,21
14.3.1	C2101	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,76	23,69	6,14	30,03	22,82
14.3.2	C2566	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-SEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,76	69,93	17,98	87,91	66,81
14.3.3	C1420	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,76	7,83	2,04	9,97	7,58
14.4		PINTURA							1.599,63
14.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	37,60	11,60	2,98	14,58	549,21
14.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	SEINFRA	M2	37,60	18,97	4,88	23,85	898,70
14.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52	68,95
14.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,51	85,71

6578
2021

646



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BID:	25,71%
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	SEINFRA	47,36%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	COMPANHIA:	COMPANHIA	COMPANHIA	10,35%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
14.5		INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO							3.366,39
14.5.1	C1800	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP 1.00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.677,90	688,49	3.366,39	3.366,39
14.6		LIMPEZA GERAL							102,32
14.6.1	C1828	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	7,63	10,67	2,74	13,41	102,32
15		FARMÁCIA							5.227,95
15.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							43,72
15.1.1	C1070	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	2,57	8,64	2,22	10,86	27,91
15.1.2	C1065	DEMOLUÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,52	24,18	6,22	30,40	15,81
15.2		IMPERMEABILIZAÇÃO							185,33
15.2.1	C1776	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA C/ VÉU DE POLIESTER	SEINFRA	M2	5,19	28,41	7,30	35,71	185,33
15.3		REVESTIMENTOS							156,56
15.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENECIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,57	6,06	1,56	7,62	19,58
15.3.2	C0728	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,57	42,40	10,90	53,30	136,98
15.4		PISOS							68,51
15.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SP/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,52	23,88	6,14	30,03	15,62
15.4.2	C2596	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,52	88,93	17,98	87,91	45,71
15.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,52	7,93	2,04	9,97	5,16
15.5		PINTURA							1.339,84
15.5.1	C1308	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	30,84	11,60	2,98	14,58	449,65
15.5.2	C1815	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS C/MASSA	SEINFRA	M2	30,84	18,97	4,88	23,85	735,53
15.5.3	C1306	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52	68,95



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BID:	25,71%
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	VERBA:	SEINFRA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	627.1 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA:	81,00% 47,70% 0,00%
		SEINFRA:	0,00%	SEINFRA:	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BID	BID	COM BID	
15.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,51	85,71
15.6		INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO							3.366,39
15.6.1	C3650	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.677,90	688,49	3.366,39	3.366,39
15.7		LIMPEZA GERAL							69,60
15.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	5,19	10,67	2,74	13,41	69,60
16		NEBULIZAÇÃO							5.539,16
16.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							80,16
16.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,16	8,64	2,22	10,86	34,32
16.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,85	24,18	6,22	30,40	25,84
16.2		REVESTIMENTOS							192,51
16.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEAR TRACO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,16	6,06	1,56	7,62	24,08
16.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	SEINFRA	M2	3,16	42,40	10,90	53,30	168,43
16.3		PISOS							108,72
16.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,85	23,89	6,14	30,03	25,53
16.3.2	C2596	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-SP/EL4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,85	69,93	17,98	87,91	74,72
16.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,85	7,93	2,04	9,97	8,47
16.4		PINTURA							1.696,86
16.4.1	C1206	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CAMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	40,13	11,60	2,98	14,58	585,10
16.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMACSA	SEINFRA	M2	40,13	18,97	4,88	23,85	957,10
16.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52	68,95
16.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,51	85,71

6580

666



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BOI:	28.71%
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	BOI:	63,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	COMPOSIÇÃO:	PROPRIA	BOI:	8,00%
				BOI:	11,85%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	SEM BOI	COM BOI	PREÇO TOTAL R\$
16.5		INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO						3.366,39
16.5.1	C3060	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.677,90	3.366,39	3.366,39
16.6		LIMPEZA GERAL						114,52
16.6.1	C1626	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	8,54	10,67	13,41	114,52
17		ODONTOLÓGICO						5.742,95
17.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						67,02
17.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,40	8,64	10,96	36,02
17.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,09	24,18	30,10	30,10
17.2		REVESTIMENTOS						207,13
17.2.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,40	6,06	7,62	26,01
17.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,40	42,40	53,30	181,22
17.3		PISOS						126,63
17.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI/PENEIRAR TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,99	23,89	30,03	29,73
17.3.2	C2586	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEL4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,99	69,93	87,91	87,03
17.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,99	7,93	9,97	9,87
17.4		PINTURA						1.842,89
17.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	43,93	11,60	14,58	640,50
17.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS C/MASSA	SEINFRA	M2	43,93	16,97	21,85	1.047,73
17.4.3	C1306	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	20,52	68,95
17.4.4	C1380	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	25,51	85,71
17.5		INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO						3.366,39

6581
RCA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/05/2023	BIOI	25.71%
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	RECURSO:	MMA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	COMPRADOR:	INSTRUMENTO DE CANCELAMENTO	RECURSO:	RECURSO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
17.5.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.677,90	688,49	3.366,39	3.366,39
17.6	LIMPEZA GERAL								132,89
17.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	9,91	10,67	2,74	13,41	132,89
18	WC MASCULINO								902,13
18.1	DENOLICOES E RETIRADAS								108,71
18.1.1	C1671	DENOLICAO DE REVESTIMENTO C/ AZULEJOS	SEINFRA	M2	1,84	43,19	11,10	54,29	99,89
18.1.2	C1069	DENOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,29	24,18	6,22	30,40	8,82
18.2	IMPERMEABILIZACAO								103,20
18.2.1	C1779	IMPERMEABILIZACAO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA, C/ VEU DE POLIESTER	SEINFRA	M2	2,89	28,41	7,30	35,71	103,20
18.3	REVESTIMENTOS								323,99
18.3.1	C3176	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,84	6,06	1,56	7,62	14,02
18.3.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,84	38,19	9,82	48,01	88,34
18.3.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5 PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,84	88,11	22,65	110,76	203,60
18.3.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,84	7,71	1,98	9,69	17,83
18.4	PISOS								42,41
18.4.1	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SPENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,29	23,89	6,14	30,03	8,71
18.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5 PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,29	83,84	21,56	105,40	30,57
18.4.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,29	8,60	2,21	10,81	3,13
18.5	PINTURA								285,07
18.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,89	11,60	2,98	14,58	42,14
18.5.2	C1815	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS C/ MASSA	SEINFRA	M2	2,89	18,07	4,88	22,95	68,63

16582

202

686



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BOI:	25,71%
LOCAL:	A LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FORMA:	VERBA	RECEITA:	RECEITA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	COM DESONERAÇÃO	RECEITA:	RECEITA
		Compostos:	PROPRIA	RECEITA:	RECEITA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BOI	BOI	COM BOI	
18.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA A ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,76	16,32	4,20	20,52	77,57
18.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,76	20,29	5,22	25,51	96,43
18.6		LIMPEZA GERAL							38,75
18.6.1	C1920	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,89	10,67	2,74	13,41	38,75
19		WC FEMININO							994,22
19.1		DEMOLIÇÕES E RETRADAS							108,71
19.1.1	C1071	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO C/ AZULEJOS	SEINFRA	M2	1,84	43,19	11,10	54,29	99,09
19.1.2	C1066	DEMOLUÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,29	24,18	6,22	30,40	8,82
19.2		REVESTIMENTOS							323,99
19.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SP/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,84	6,06	1,56	7,62	14,02
19.2.2	C0023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,84	38,19	9,82	48,01	88,34
19.2.3	C1446	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,84	88,11	22,65	110,76	203,80
19.2.4	C1023	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,84	7,71	1,98	9,69	17,83
19.3		PISOS							42,41
19.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,29	23,89	6,14	30,03	8,71
19.3.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,29	83,84	21,56	105,40	30,57
19.3.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,29	8,60	2,21	10,81	3,13
19.4		LOUÇAS E METAIS							195,29
19.4.1	C2771	SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	155,35	39,94	195,29	195,29
19.5		PINTURA							285,07
19.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,89	11,60	2,95	14,55	42,14

6583
401

202

2

628



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA UBS BOA PRINCEIRO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	25,71%
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOA PRINCEIRO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	BDI:	25,71%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	COMPRADOR:	SEINFRA	BDI:	25,71%
		COMPRADOR:	SEINFRA	BDI:	25,71%
		COMPRADOR:	SEINFRA	BDI:	25,71%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
19.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	SEINFRA	M2	2,89	18,97	4,88	23,85	68,93
19.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÔLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,78	16,32	4,20	20,52	77,57
19.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,78	20,29	5,22	25,51	96,43
19.6	LIMPEZA GERAL								38,75
19.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,69	10,67	2,74	13,41	36,75
20	ESTERILIZAÇÃO								5.380,57
20.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								149,23
20.1.1	C1071	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	2,48	43,19	11,10	54,29	134,54
20.1.2	C1065	DEMOLUÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,48	24,18	6,22	30,40	14,59
20.2	REVESTIMENTOS								436,67
20.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,48	6,06	1,56	7,62	18,90
20.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,48	38,19	9,82	48,01	119,06
20.2.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,48	88,11	22,65	110,76	274,68
20.2.4	C1125	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,48	7,71	1,98	9,69	24,03
20.3	PISOS								70,19
20.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SPENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,48	23,89	6,14	30,03	14,41
20.3.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,48	83,84	21,56	105,40	50,59
20.3.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,48	8,60	2,21	10,81	5,10
20.4	PINTURA								1.293,72
20.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	29,64	11,60	2,98	14,58	432,15
20.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	SEINFRA	M2	29,64	18,97	4,88	23,85	706,91

6584
901



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	25,71%
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	PROPOSTA:	SEINFRA	MARCA:	MEF
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	CONDIÇÕES:	PROPRIA	VALOR:	107 % COM DESCONTO DE 0,00%
					0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	SEM BDI	COM BDI	VALOR UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
20.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52	68,95
20.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,51	85,71
20.5		INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO							3.366,39
20.5.1	C3890	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.677,90	688,49	3.366,39	3.366,39
20.6		LIMPEZA GERAL							64,37
20.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	4,80	10,67	2,74	13,41	64,37
21		EXPURGO							4.425,97
21.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							149,23
21.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	2,48	43,19	11,10	54,29	134,64
21.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,48	24,18	6,22	30,40	14,50
21.2		REVESTIMENTOS							436,67
21.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEAR TRACO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,48	6,06	1,56	7,62	18,90
21.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENETRADA, TRACO 1:3	SEINFRA	M2	2,48	38,19	9,82	48,01	119,06
21.2.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-SP/EL-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,48	88,11	22,65	110,76	274,68
21.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,48	7,71	1,98	9,69	24,03
21.3		PISOS							70,19
21.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,48	23,89	6,14	30,03	14,41
21.3.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-SP/EL-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,48	83,84	21,56	105,40	50,59
21.3.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,48	8,60	2,21	10,81	5,19
21.4		PINTURA							339,12
21.4.1	C1206	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	4,80	11,60	2,98	14,58	69,98



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CORRA:	REFORMA DA UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BOI:	25.71%
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	VERBA:	202.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	CONTRATANTE:	SEINFRA	PROPOSTA:	0.00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BOI	BOI	COM BOI	
21.4.2	C1610	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	SEINFRA	M2	4,80	18,97	4,08	23,85	114,48
21.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PYTINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52	68,95
21.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,51	85,71
21.5		INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO							3.366,39
21.5.1	C3660	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1.00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.877,90	686,49	3.366,39	3.366,39
21.6		LIMPEZA GERAL							64,37
21.6.1	C4628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	4,80	10,87	2,74	13,41	64,37
22		CASA DE GÁS							478,48
22.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							38,94
22.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	0,65	43,19	11,10	54,29	35,29
22.1.2	C1085	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,12	24,18	6,22	30,40	3,65
22.2		REVESTIMENTOS							39,60
22.2.1	C8776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	0,65	6,06	1,56	7,62	4,95
22.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	0,65	42,40	10,90	53,30	34,65
22.3		PISOS							17,55
22.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SP/PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,12	23,89	6,14	30,03	3,60
22.3.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,12	83,84	21,56	105,40	12,65
22.3.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 8mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,12	8,60	2,21	10,81	1,30
22.4		PINTURA							366,83
22.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CAMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	7,61	11,60	2,96	14,56	110,95
22.4.2	C1815	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	SEINFRA	M2	7,61	18,97	4,88	23,85	181,50



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA LDBS COM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	EDI:	25.71%
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEM-FRA	MORA:	0,00%
QUENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEM-FRA:	827-3 COM DESCONTO DE 0,00%	DATA REF:	05/02/21

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
22.4.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEM-FRA	M2	1,60	36,98	9,51	46,49	74,38
22.5	LIMPEZA GERAL								15,56
22.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEM-FRA	M2	1,16	10,67	2,74	13,41	15,56
23	CIRCULAÇÃO								8.647,23
23.1	DEMOLICOES E RETIRADAS								235,88
23.1.1	C1070	DEMOLICÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEM-FRA	M2	11,53	8,64	2,22	10,86	125,22
23.1.2	C1065	DEMOLICÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEM-FRA	M2	3,64	24,18	6,22	30,40	110,66
23.2	IMPERMEABILIZAÇÃO								1.299,13
23.2.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRÉ-FABRICADA C/ VÉU DE POLIESTER	SEM-FRA	M2	36,38	29,41	7,30	35,71	1.299,13
23.3	REVESTIMENTOS								702,41
23.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEAR TRACO 1:3 ESP. 5mm PT PAREDE	SEM-FRA	M2	11,53	6,06	1,56	7,62	87,80
23.3.2	C1026	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	SEM-FRA	M2	11,53	42,40	10,90	53,30	614,50
23.4	PISOS								532,32
23.4.1	C2161	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm	SEM-FRA	M2	3,64	23,89	6,14	30,03	109,31
23.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5 PEI-4 - PT PISO	SEM-FRA	M2	3,64	83,84	21,56	105,40	383,66
23.4.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEM-FRA	M2	3,64	8,60	2,21	10,81	39,35
23.5	PINTURA								5.628,68
23.5.1	C1206	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEM-FRA	M2	151,67	11,60	2,96	14,56	2.211,35
23.5.2	C1616	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEM-FRA	M2	151,67	18,97	4,88	23,85	3.617,33
23.6	LIMPEZA GERAL								40,81
23.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEM-FRA	M2	3,64	10,67	2,74	13,41	40,81



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA URS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	25,71%
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	REGRAS:	REGRAS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	827,1 COM DESONERACAO	REGRAS:	REGRAS
		CONDIÇÕES:	PROPRIA	REGRAS:	REGRAS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	SEM BDI	COM BDI	VALOR UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
24	ÁREA EXTERNA								8.497,42
24.1	DEMOLIÇÕES								165,43
24.1.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	4,80	22,46	5,77	28,23	135,50
24.1.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	0,48	21,41	5,50	26,91	12,92
24.1.3	C2330	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	0,48	28,18	7,25	35,43	17,01
24.2	MOVIMENTO DE TERRA								291,26
24.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	1,85	40,38	10,38	50,76	93,91
24.2.2	C0330	ATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL/SCONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	1,72	91,27	23,47	114,74	197,35
24.3	EMBASAMENTO								1.783,87
24.3.1	C0064	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	1,85	414,45	106,56	521,01	963,87
24.3.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	1,08	586,29	153,82	740,11	819,80
24.4	PISO								919,95
24.4.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	SEINFRA	M2	9,23	37,20	9,56	46,76	431,09
24.4.2	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP = 1,5cm	SEINFRA	M2	9,23	42,09	10,82	52,91	488,36
24.5	PROTEÇÕES								5.337,11
24.5.1	C6624	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX	SEINFRA	M	18,58	228,50	58,75	287,25	5.337,11
25	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								37.442,70
25.1	CABOS E ELETRODUTOS								24.970,48
25.1.1	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	704,50	5,90	1,52	7,42	5.227,39
25.1.2	C5554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	760,30	7,08	1,82	8,90	6.766,67
25.1.3	C5516	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	357,20	8,41	2,16	10,57	3.775,00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MOREINHOS	DATA:	30/01/2023	RE:	25.71%
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MOREINHOS	FONTE:	SEINFRA	ACRÉ:	38%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREINHOS	VALOR:	102.1 COM DESCONTOS	RENTA:	47.71%
		CONDIÇÃO:	PROPRIA	RENTA:	0.00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
25.1.4	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	40,70	22,42	5,76	28,18	1.146,93
25.1.5	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	12,10	30,66	7,88	38,54	466,33
25.1.6	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	14,30	26,22	6,74	32,96	471,33
25.1.7	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	26,10	39,79	10,23	50,02	1.305,52
25.1.8	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	291,40	14,80	3,81	18,61	5.422,96
25.1.9	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO SI FUNDO DI=30x30x50 cm	SEINFRA	UN	2,00	154,23	39,65	193,88	387,76
25.2	QUADROS E DISJUNTORES								4.415,53
25.2.1	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	6,00	83,38	21,44	104,82	628,92
25.2.2	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	15,00	20,31	5,22	25,53	382,96
25.2.3	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	4,00	20,31	5,22	25,53	102,12
25.2.4	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS'S - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	12,00	116,24	29,89	146,13	1.753,56
25.2.5	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	3,00	134,26	34,52	168,78	506,34
25.2.6	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	84,99	21,85	106,84	106,84
25.2.7	C3067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	3,00	247,87	63,73	311,60	934,80
25.3	TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS								8.055,69
25.3.1	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	95,00	7,23	1,86	9,09	863,55
25.3.2	C6621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	SEINFRA	UN	31,00	7,24	1,86	9,10	282,10
25.3.3	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	18,00	15,15	3,90	19,05	342,90
25.3.4	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	26,71	6,87	33,58	100,74
25.3.5	C4489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	37,70	9,69	47,39	47,39
25.3.6	C4782	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A 250V	SEINFRA	UN	49,00	23,27	5,98	29,25	1.433,25



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	25,71%
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	VERBA:	RECURSOS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	SEINFRA	COM DESCONTOS:	83,33% 47,76% 0,00%
		Composição:	PROPRIA		0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
25.3.7	C2403	TORNEIRA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	24,00	15,95	4,10	481,20
25.3.8	C1406	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	22,00	102,63	26,39	2.838,44
25.3.9	C4101	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATAMENTO EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE AUTOMÁTICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 28W	SEINFRA	UN	8,00	165,77	42,62	1.687,12
26	FACHADA							8.753,12
26.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							380,43
26.1.1	C1010	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA	SEINFRA	M2	35,03	8,64	2,22	380,43
26.2	REVESTIMENTOS							2.134,03
26.2.1	C3716	CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENNERAR TRACO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	35,03	6,06	1,56	266,93
26.2.2	C3028	REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	SEINFRA	M2	35,03	42,40	10,90	1.067,10
26.3	PINTURA							6.238,66
26.3.1	C3481	TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	350,29	14,17	3,64	6.238,66
27	COBERTURA							9.150,72
27.1	C1000	RETELHAMENTO DE TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	168,15	43,28	11,13	9.150,72
VALOR BDI TOTAL:								29.372,01
VALOR ORÇAMENTO:								114.239,01
VALOR TOTAL:								143.611,02

Cento e Quarenta e Três Mil Seiscentos e Onze reais e Dois centavos

Jose Antonio da Costa Neto
MAREÁ LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ 10.923.324/0001-11
Jose Antonio da Costa Neto
CPF: 02.320.633-72
Socio Proprietário

Mathheus Martins Alves Feitosa
Mathheus Martins Alves Feitosa
Registro CREA CE 06185-4-520
CPF: 039.344.073-74

659,90

2023

24

706

	RESUMO DO ORÇAMENTO				
	OBRA:	REFORMA DA UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/1/2023	RDI: 120,71%
	LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	ORÇ:	VERÃO	NORMA: 47,19%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	ORÇ:	PROFILA	REF: 40,20%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.116,06	0,78
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4.886,80	3,40
3	SALA DE REUNIÃO	7.151,33	4,98
4	CONSULTÓRIO MÉDICO	5.329,56	3,85
5	SALA DE ESPERA	2.316,48	1,61
6	SAME	1.046,55	0,73
7	OML	796,00	0,49
8	WC FUNCIONÁRIO 1	991,09	0,63
9	WC FUNCIONÁRIO 2	796,71	0,49
10	COPA	1.921,03	0,71
11	WC ENFERMAGEM	796,77	0,49
12	ENFERMAGEM	5.511,56	3,84
13	AMBULATÓRIO	5.425,56	3,78
14	IMUNIZAÇÃO	5.403,99	3,79
15	FARMÁCIA	5.227,95	3,64
16	NEBULIZAÇÃO	5.538,16	3,88
17	ODONTOLÓGICO	5.742,95	4,09
18	WC MASCULINO	992,13	0,63
19	WC FEMININO	994,22	0,69
20	ESTERILIZAÇÃO	5.380,57	3,75
21	EXPURGO	4.425,97	3,08
22	CASA DE GÁS	478,48	0,33
23	CIRCULAÇÃO	8.847,23	6,02
24	ÁREA EXTERNA	8.497,42	5,92
25	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	37.442,70	26,07
26	FACHADA	8.753,12	6,10
27	COBERTURA	6.150,72	6,37
VALOR BRUTO TOTAL:		29.372,91	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		114.239,91	
VALOR TOTAL:		143.611,32	

Cento e Quarenta e Três Mil Seiscentos e Onze reais e Dois centavos

Jose Carneiro da Costa Neto
MARE LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 10.923.326/0001-45
Jose Carneiro da Costa Neto
CPF: 823.257.633-72
Socio Proprietario

Matheus Martins Alves Feitosa
Matheus Martins Alves Feitosa
Registro CREA: CE 0618544520
CPF: 039.344.073-74

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	REFORMA DA LBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BSR: 25,71%
	LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTES:	SEINFRA	SEINFRA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	VERSÃO:	001	001

C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FORTE	UNO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,7400	35,4348
11100 ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,3900	24,3900
11891 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,3100	55,3940
11725 PREGO 15X15 (1 1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,1700	2,2755
TOTAL Material					117,4953

Mão de Obra	FORTE	UNO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,90000000	15,5500	30,4780
TOTAL Mão de Obra					30,4780
VALOR:					147,97

ADM.PMGN_01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (%)

Mão de Obra	FORTE	UNO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
05590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MES	0,00294000	5,868,92	17,25
05583 ENGENHEIRO PLANO	SEINFRA	MES	0,00117600	18,382,82	21,62
TOTAL Mão de Obra					38,87
VALOR:					38,87

C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04000000	20,7700	1,0177
02543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,49000000	15,5500	7,6195
TOTAL Mão de Obra					8,6372
VALOR:					8,64

C1065 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13720000	20,7700	2,8496
02543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,37200000	15,5500	21,3346
TOTAL Mão de Obra					24,1842
VALOR:					24,18

C1439 GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0,1:3:2 (M3)

Material	FORTE	UNO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0100 AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,68000000	65,8800	45,1278
0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	15,00000000	1,0700	16,0500
0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	297,00000000	0,5500	163,3500
11605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,45700000	72,1300	32,9634
TOTAL Material					257,4812

Mão de Obra	FORTE	UNO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	-----	-------------	----------------	-------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	REFORMA DA LBS BONFIM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/11/2023	BCI: 26,71%
	LOCAL:	LOCALIDADE DE BOMFIM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FORTE:	VERBA	ICMS: 47,75%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	121,1 COM DESONERAÇÃO	47,75%
			Composto:	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,90000000	20,7700	101,7730
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	17,54000000	15,5500	274,3020
TOTAL Mão de Obra						376,0750
VALOR						833,57

C1245 ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA PIRETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10105 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00010000	65,8800	0,0066
10442 CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	0,00700000	0,6700	0,0047
10333 TELA ADESIVA DE POLIESTER 15CM	SEINFRA	M	1,05000000	5,3500	5,6490
TOTAL Material					5,6603

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15190000	20,7700	3,1550
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,59380000	15,5500	9,2348
TOTAL Mão de Obra					12,3898
VALOR					18,05

C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10105 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	65,8800	0,4019
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,5500	1,3365
TOTAL Material					1,7384

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09800000	20,7700	2,0356
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,14700000	15,5500	2,2859
TOTAL Mão de Obra					4,3214
VALOR					6,36

C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,58800000	20,7700	12,2128
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,58800000	15,5500	9,1434
TOTAL Mão de Obra					21,3562

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	841,5200	21,0400
TOTAL Serviço					21,3480
VALOR					43,40

C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10105 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	65,8800	2,4046
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,58000000	0,5500	8,0190

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	REFORMA DA UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA: 30/01/2023		BDI: 20,71%
	LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FORTE	VERSÃO	HCRA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA	027 - COM DESONERACAO	47,18%
			Composição	WOPRA	0,00%

TOTAL Material	10,4236
----------------	---------

Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0291 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24500000	20,7700	5,0887
0243 SERVENTE	SEINFRA	H	0,53900000	15,5500	8,3815
TOTAL Mão de Obra					13,4702
VALOR:					23,89

C2996 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	1,9600	11,8800
6498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	33,3600	36,6960
TOTAL Material					48,5760

Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,58800000	20,7700	12,2128
0243 SERVENTE	SEINFRA	H	0,58300000	15,5500	9,1434
TOTAL Mão de Obra					21,3562
VALOR:					69,93

C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	3,5000	0,8155
TOTAL Material					0,8155

Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,19600000	20,7700	4,0709
0243 SERVENTE	SEINFRA	H	0,19600000	15,5500	3,0478
TOTAL Mão de Obra					7,1187
VALOR:					7,93

C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	2,8500	1,9950
TOTAL Material					2,2110

Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19800000	16,7700	3,3289
0295 PINTOR	SEINFRA	H	0,29400000	20,7700	6,1064
TOTAL Mão de Obra					9,4353
VALOR:					11,64

C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS 5/MASSA (M2)

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	-----	-------------	----------------	-------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DA UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA: 30/01/2023		BDI: 25,71%	
	LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA	201.1 COM DESONERAÇÃO	82,85%	47,78%
			Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%

11430	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,7900	1,4148
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5400	0,1350
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	20,7400	3,5258
					TOTAL Material	5,0756

Mão de Obra		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34300000	16,7700	5,7521
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39200000	20,7700	8,1418
					TOTAL Mão de Obra	13,8939
					VALOR:	18,97

C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,5400	0,2700
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE GLEO	SEINFRA	KQ	0,45000000	8,8800	3,9960
					TOTAL Material	4,2660

Mão de Obra		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,29400000	16,7700	4,9304
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,34300000	20,7700	7,1241
					TOTAL Mão de Obra	12,0545
					VALOR:	16,32

C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	16,7800	0,6712
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,19000000	24,3900	3,9024
11188	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,3800	1,6094
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
					TOTAL Material	6,3990

Mão de Obra		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34300000	16,7700	5,7521
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39200000	20,7700	8,1418
					TOTAL Mão de Obra	13,8939
					VALOR:	20,29

C3860 SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

Material		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17350	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00000000	2,677,9000	2,677,9000
					TOTAL Material	2,677,9000
					VALOR:	2,677,90

C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DA UBS COM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA: 30/01/2023		BDI: 25,71%	
	LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM FÉLIX NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	ORÇATE	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA	2023.000 (RECONSTRUÇÃO)	63,36%	47,76%
			COMPANHIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,68600000	15,5500
TOTAL Mão de Obra					15,5500
VALOR:					15,55

C1071 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ AZULEJOS (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24500000	20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,45000000	15,5500
TOTAL Mão de Obra					43,1952
VALOR:					43,19

C1779 IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10146	ASFALTO MODIFICADO	SEINFRA	KG	2,00000000	3,5900
12099	TINTA PRIMÁRIA	SEINFRA	L	0,60000000	7,6400
12251	VEU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	1,10000000	5,1000
TOTAL Material					16,3300

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,29400000	16,7700
10091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,29400000	20,7700
TOTAL Mão de Obra					11,0368
VALOR:					28,41

C3023 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,55500000	20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55500000	15,5500
TOTAL Mão de Obra					21,3600

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02000000	841,9200
TOTAL Serviço					16,8384
VALOR:					38,19

C4443 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	1,9800
85498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	33,3600
TOTAL Material					45,5760

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,70500000	20,7700
TOTAL					14,6553

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	REFORMA DA UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI: 25,71%
	LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FORTE:	VERBA	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA	32% 1 COM DESCONTO DE 10%	47,78% 25,00%

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70560000	15,5500	10,9721
					TOTAL Mão de Obra	25,8274
					VALOR:	74,20

C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	3,5000	0,5915
					TOTAL Material	0,5915

Mão de Obra		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,19600000	20,7700	4,0709
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19600000	15,5500	3,0478
					TOTAL Mão de Obra	7,1187
					VALOR:	7,71

C2271 SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO) (UN)

Material		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0.26000000	0.2700	0.0756
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1.00000000	125.9000	125.9000
					TOTAL Material	125.9756

Mão de Obra		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,96000000	16,7700	16,4344
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,63700000	20,3200	12,9436
					TOTAL Mão de Obra	29,3784
					VALOR:	155,35

C1129 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,58300000	3,5000	2,0406
					TOTAL Material	2,0406

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,19600000	20,7700	4,0709
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19600000	15,5500	3,0478
					TOTAL Mão de Obra	7,1187
					VALOR:	9,16

C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

Material		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,9800	15,8400
6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	42,4000	46,8400
					TOTAL Material:	62,6800

Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	-----	-------------	----------------	-------

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	REFORMA DA UBS SEM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	25,71%
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	ORÇAMENTO:	ORÇAMENTO	ORÇAMENTO	ORÇAMENTO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	COMPOSIÇÃO:	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO

11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,70580000	20,7700	14,6553
02543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70580000	15,5500	10,9721
TOTAL Mão de Obra:						25,6274
VALOR:						88,11

C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,5800	15,5400
01500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	42,4000	46,6400
TOTAL Material:					62,1800

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,58800000	20,7700	12,2128
02543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,58800000	15,5500	9,1434
TOTAL Mão de Obra					21,3562
VALOR:					83,84

C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01116 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,42200000	3,5000	1,4770
TOTAL Material:					1,4770

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,19600000	20,7700	4,0709
02543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,19600000	15,5500	3,0478
TOTAL Mão de Obra					7,1187
VALOR:					8,60

C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00025 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	16,7800	0,5034
11100 ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,3900	3,9024
11346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,6500	0,4950
12293 ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	22,0400	2,6448
TOTAL Material:					7,5456

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,78400000	16,7700	13,1477
02395 PINTOR	SEINFRA	H	0,78400000	20,7700	16,2837
TOTAL Mão de Obra					29,4314
VALOR:					36,98

C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DA UBS SOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA: 30/01/2023		BOM: 25,71%	
	LOCAL:	LOCALIDADE DE SOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	Fonte:	versão:	FCM:	SES:
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	007.1.00M DESENVOLUÇÃO	85,85%	47,95%
			Composto:	AREIJA	0,80%	0,00%

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,12740000	20,7700	2,6461
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,27400000	15,5500	19,8107
TOTAL Mão de Obra						22,4568
VALOR:						22,46

C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3 (CH)	SEINFRA	H	0,24000000	43,5000	10,4400
TOTAL Equipamento Custo Horário						10,4400

Mão de Obra		FORTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70560000	15,5500	10,9721
TOTAL Mão de Obra						10,9721
VALOR:						21,41

C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,22220000	126,8200	28,1794
TOTAL Equipamento Custo Horário						28,1794
VALOR:						28,18

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m (M3)

Mão de Obra		FORTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,59700000	15,5500	40,3834
TOTAL Mão de Obra						40,3834
VALOR:						40,38

C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material		FORTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	59,4200	65,3620
TOTAL Material						65,3620

Mão de Obra		FORTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,66600000	15,5500	25,9063
TOTAL Mão de Obra						25,9063
VALOR:						91,27

C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material		FORTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	65,8800	24,0330
0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	108,50000000	0,5500	60,2250
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	64,4700	70,9170
TOTAL Material						155,1750

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DA UBS-BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA: 30/01/2023		BDI: 25,71%	
	LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FORTE:	VERBA	HORA	MD
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA	207,1 COM DESONERAÇÃO	82,88%	47,12%
			Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Q391 PEDREIRO	SEINFRA	H	5,88000000	20,7700	122,1276
Q543 SERVENTE	SEINFRA	H	8,82000000	15,5500	137,1510
TOTAL Mão de Obra					259,2786
VALOR:					414,45

C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)					
Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Q081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	0,6600	155,1000
TOTAL Material					155,1000

Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Q391 PEDREIRO	SEINFRA	H	8,33000000	20,7700	173,0141
Q543 SERVENTE	SEINFRA	H	9,01800000	15,5500	140,1988
TOTAL Mão de Obra					313,2129

Serviço	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Q0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,30000000	433,2500	129,9750
TOTAL Serviço					129,9750
VALOR:					596,29

C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)					
Equipamento Custo Horário	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Q0552 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	21,8700	0,7873
TOTAL Equipamento Custo Horário					0,7873

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Q109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	65,8800	2,1872
Q090 BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	74,3600	3,2718
Q095 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,5500	6,0500
TOTAL Material					11,5090

Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Q391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,39200000	20,7700	8,1418
Q543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,07900000	15,5500	16,7629
TOTAL Mão de Obra					24,9047
VALOR:					37,20

C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)					
Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Q109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	65,8800	1,1900
Q095 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	0,5500	3,0140
TOTAL Material					4,2040

Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Q391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,98000000	20,7700	20,3546
Q543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,12700000	15,5500	17,5249

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DA UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA: 30/01/2023		BDI: 25,71%	
	LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FORTE:	VENHA	HORA:	MES:
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	SEINFRA	83,98%	47,78%

TOTAL Mão de Obra	37,8794
-------------------	---------

VALOR:	42,09
--------	-------

C0924 CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX (M)

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00300000	65,8800	0,1976
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,75000000	0,5500	0,4125
11646 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM VCS	SEINFRA	M	1,10000000	189,3800	208,3180
TOTAL Material					208,9281

Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,53900000	20,7700	11,1950
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,53900000	15,5500	8,3815
TOTAL Mão de Obra					19,5765
VALOR:					228,50

C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² (M)

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11029 CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,8200	1,8564
TOTAL Material					1,8564

Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10780000	16,7700	1,8078
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10780000	20,7700	2,2390
TOTAL Mão de Obra					4,0468
VALOR:					5,90

C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10374 CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,6100	2,6622
TOTAL Material					2,6622

Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11760000	16,7700	1,9722
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11760000	20,7700	2,4436
TOTAL Mão de Obra					4,4158
VALOR:					7,08

C0556 CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M)

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10376 CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	3,5800	3,6312
TOTAL Material					3,6312

Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12740000	16,7700	2,1385

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DA UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA: 30/01/2023		BDI: 25,71%	
	LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FORTE:	VERBA:	RENTA:	MES:
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA	327 1 COM DESCONJUNÇÃO	60,00%	47,70%
			Consumível	PROFESSA	0,00%	0,00%

12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12740000	20,7700	2,6461
TOTAL Mão de Obra						6,7826
VALOR						8,41

C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,10000000	5,3300
TOTAL Material					5,3300

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,44100000	16,7700
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,44100000	20,7700
TOTAL Mão de Obra					16,5500
VALOR					22,42

C1199 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	1,10000000	7,8100
TOTAL Material					8,5910

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,56800000	16,7700
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,56800000	20,7700
TOTAL Mão de Obra					22,0700
VALOR					30,66

C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11069	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	SEINFRA	M	1,10000000	7,1100
TOTAL Material					7,8210

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,49000000	16,7700
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,49000000	20,7700
TOTAL Mão de Obra					16,3900
VALOR					26,22

C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11073	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	SEINFRA	M	1,10000000	12,7600
TOTAL Material					14,0360

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,68800000	16,7700
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,68800000	20,7700
TOTAL Mão de Obra					14,2482

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DA URS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	20/01/2023	BDI:	25,71%
	LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FORTE:	SEINFRA	REPER:	47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	COMPANHIA:	PROFISA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra	25,7024
VALOR	39,79

C1195 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,10000000	3,4200	3,7620
TOTAL Material					3,7620

Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29400000	16,7700	4,9304
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29400000	20,7700	6,1064
TOTAL Mão de Obra					11,0368
VALOR					14,80

C3504 CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm (UN)

Serviço	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0076 ALVENARIA DE TUDO COMUM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	0,80000000	118,0100	94,4080
C0216 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	0,78000000	12,4300	9,6954
C0840 CONCRETO F/MBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,02520000	387,5000	9,7650
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,21600000	40,3800	8,7221
C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm UTIL 3X	SEINFRA	M2	0,12000000	111,0800	13,3296
C3407 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	0,80000000	30,5100	16,3080
TOTAL Serviço					134,2261
VALOR					154,23

C1119 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11005 DISJUNTOR TRIPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	50,2700	50,2700
TOTAL Material					50,2700
Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,88200000	16,7700	14,7911
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,88200000	20,7700	18,3191
TOTAL Mão de Obra					33,1102
VALOR					83,38

C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10980 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,2700	9,2700
TOTAL Material					9,2700
Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29400000	16,7700	4,9304
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29400000	20,7700	6,1064

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DA UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORENINHOS	DATA:	30/01/2023	90%	25,71%
	LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORENINHOS	FONTE:	VERSÃO:	SEINFRA	86%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORENINHOS	SEINFRA:	20% COM GERENCIAMENTO	55,87%	47,78%
			Composição:	PROPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra	11,036
-------------------	--------

VALOR	20,31
-------	-------

C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,2700	9,2700
TOTAL Material					9,2700

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20400000	16,7700	4,9304
0212 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25400000	20,7700	5,1064
TOTAL Mão de Obra					11,0368
VALOR					20,31

C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0842 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	116,2400	116,2400
TOTAL Material					116,2400

VALOR	116,24
-------	--------

C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0360 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	112,1900	112,1900
TOTAL Material					112,1900

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,58800000	16,7700	9,8608
0212 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,58800000	20,7700	12,2128
TOTAL Mão de Obra					22,0736
VALOR					134,26

C3579 QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR (UN)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0129 QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	46,2000	46,2000
TOTAL Material					46,2000

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,98000000	16,7700	16,4346
0212 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,98000000	20,7700	20,3546
TOTAL Mão de Obra					36,7892
VALOR					84,99

C2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	-----	-------------	----------------	-------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DA UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA: 30/01/2023		BOM 25,71%	
	LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7100

0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,6100	31,6100
0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,1000	31,1000
0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	25,7100	25,7100
11754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	85,8700	85,8700
TOTAL Material						174,2900

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,96000000	16,7700	32,8692
0312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,96000000	20,7700	40,7092
					TOTAL Mão de Obra	73,5784
					VALOR	247,87

C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7100	1,7100
					TOTAL Material	1,7100
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14700000	16,7700	2,4652
0312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14700000	20,7700	3,0532
					TOTAL Mão de Obra	5,5184
					VALOR	7,23

C0621 CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4" (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0416	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 16	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7200	1,7200
					TOTAL Material	1,7200
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14700000	16,7700	2,4652
0312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14700000	20,7700	3,0532
					TOTAL Mão de Obra	5,5184
					VALOR	7,24

C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	7,4200	7,4200
TOTAL Material:						7,4200
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20580000	16,7700	3,4513
02312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20580000	20,7700	4,2740
TOTAL Mão de Obra:						7,7253
VALOR						15,1453

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DA UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS			DATA: 30/01/2023	BDI: 25,71% 6.696
	LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS			FONTES: SEINFRA	VERBA: 337.7 COM DESONERACÃO 82.88% 47.78% 1.001
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS			Campanha: PROPIA	0,00% 0,00%

C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11263 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	13,1000	13,1000
TOTAL Material					13,1000
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36260000	16,7700	6,0808
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36260000	20,7700	7,5312
TOTAL Mão de Obra					13,6120
VALOR:					26,71

C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11267 INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	18,2000	18,2000
TOTAL Material					18,2000
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,51940000	16,7700	8,7103
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,51940000	20,7700	10,7879
TOTAL Mão de Obra					19,4982
VALOR:					37,70

C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10106 ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	3,0600	3,0600
10107 SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	1,0000	1,0000
10108 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	4,2700	8,5400
TOTAL Material					12,6000
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28420000	16,7700	4,7660
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28420000	20,7700	5,9028
TOTAL Mão de Obra					10,6688
VALOR:					23,27

C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Q119 TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	8,2200	8,2200
TOTAL Material					8,2200
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20580000	16,7700	3,4513
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20580000	20,7700	4,2745
TOTAL Mão de Obra					7,7258

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DA UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA: 30/01/2023		BOI: 25.71%	6627
	LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FORTE:	VERBA	FORTE:	VERBA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	SEINFRA COM DESONERAÇÃO	SEINFRA:	SEINFRA COM DESONERAÇÃO
			Composição:	PROPOSTA	0.00%	0.00%

VALOR	15,98
-------	-------

C1666 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11364 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	62,1600	62,1600
TOTAL Material					62,1600

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,07600000	16,7700	16,0781
02312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,07600000	20,7700	22,3801
TOTAL Mão de Obra					40,4582
VALOR					102,63

C4101 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREIMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
07922 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREIMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W	SEINFRA	UN	1,00000000	110,5900	110,5900
TOTAL Material					110,5900

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,47000000	16,7700	24,6519
02312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,47000000	20,7700	30,5319
TOTAL Mão de Obra					55,1838
VALOR					165,77

C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11856 SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	13,0000	2,4700
02079 TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	0,31000000	7,4500	2,3095
TOTAL Material					4,7795

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19600000	16,7700	3,2859
02395 PINTOR	SEINFRA	H	0,29400000	20,7700	6,1064
TOTAL Mão de Obra					9,3923
VALOR					14,17

C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	8,00000000	0,5900	4,7200
TOTAL Material					4,7200

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,07000000	20,7700	22,5901

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DA UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS		DATA : 30/01/2023		BOI : 25,71
	LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS		FONTE:	RECURSOS	RECURSOS
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS		CONCEITO:	RECURSOS	RECURSOS

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,07900000	15,5500	16,7625
TOTAL Mão de Obra						30,1530
VALOR:						43,29

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
	OBRA:	REFORMA DA LBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA: 30/01/2023		BO: 25,71%
	LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	VERSÃO:	REVISÃO:
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SERVIÇO:	001 - LOM DESIGNAÇÃO	02.001 - 41.000 - 001


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.116,06	100,00 %			100,00 %
		1.116,06				1.116,06
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4.886,00	33,00 %	33,00 %	34,00 %	100,00 %
		1.612,38	1.612,38	1.651,24		4.886,00
3	SALA DE REUNIÃO	7.151,03	100,00 %			100,00 %
		7.151,03				7.151,03
4	CONSULTÓRIO MÉDICO	5.529,56	100,00 %			100,00 %
		5.529,56				5.529,56
5	SALA DE ESPERA	2.316,49	100,00 %			100,00 %
		2.316,49				2.316,49
6	SAME	1.046,55	100,00 %			100,00 %
		1.046,55				1.046,55
7	DML	706,00	100,00 %			100,00 %
		706,00				706,00
8	WC FUNCIONÁRIO 1	901,09	100,00 %			100,00 %
		901,09				901,09
9	WC FUNCIONÁRIO 2	706,71	100,00 %			100,00 %
		706,71				706,71
10	COPA	1.021,03		100,00 %		100,00 %
				1.021,03		1.021,03
11	WC ENFERMAGEM	706,77		100,00 %		100,00 %
				706,77		706,77
12	ENFERMAGEM	5.511,56		100,00 %		100,00 %
				5.511,56		5.511,56
13	AMBULATÓRIO	5.425,56		100,00 %		100,00 %
				5.425,56		5.425,56
14	IMUNIZAÇÃO	5.403,99		100,00 %		100,00 %
				5.403,99		5.403,99
15	FARMÁCIA	5.227,95		100,00 %		100,00 %
				5.227,95		5.227,95
16	NEBULIZAÇÃO	5.539,16		100,00 %		100,00 %
				5.539,16		5.539,16
17	ODONTOLÓGICO	5.742,95			100,00 %	100,00 %
					5.742,95	5.742,95
18	WC MASCULINO	902,13			100,00 %	100,00 %
					902,13	902,13
19	WC FEMININO	994,22			100,00 %	100,00 %
					994,22	994,22
20	ESTERILIZAÇÃO	5.380,57			100,00 %	100,00 %
					5.380,57	5.380,57
21	EXPURGO	4.425,97			100,00 %	100,00 %
					4.425,97	4.425,97
22	CASA DE GÁS	478,48			100,00 %	100,00 %
					478,48	478,48
23	CIRCULAÇÃO	8.647,23			100,00 %	100,00 %
					8.647,23	8.647,23
24	ÁREA EXTERNA	8.497,42	80,00 %	80,00 %		100,00 %
		4.248,71	4.248,71			8.497,42
25	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	37.442,70	80,00 %		40,00 %	100,00 %
		22.465,62			14.977,08	37.442,70
26	FACHADA	8.753,12		100,00 %		100,00 %
				8.753,12		8.753,12
27	COBERTURA	9.150,72		80,00 %	80,00 %	100,00 %
				4.575,36	4.575,36	9.150,72

3660
4201

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
	OBRA:	REFORMA DA UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023
	LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	BCI:	25,71%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	FONTE: VMSAO SIAFPA: SET 1 COM DESONERACAO Compensar: PROPRIA	MORA: 40,00% DESP: 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	Total parcela
		143.611,02	47.800,20	48.025,59	47.785,23	143.611,02
			47.800,20	95.825,79	143.611,02	


 MAREA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 10.923.329/0001-00
 Jose Carneiro da Costa Neto
 CPF: 625.267.033-72
 Sócio Proprietário


 Matheus Martins Alves Feitosa
 Registro CREA: CE-0618544520
 CPF: 039.344.073-74

pe

401

7

968



COMPOSIÇÃO DO BDI



OBRA:	REFORMA DA UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	25,71%
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	ORÇAMENTO:	ORÇAMENTO	ANEXO:	ANEXO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	CONDIÇÃO:	CONDIÇÃO	VALOR:	VALOR

COD	DESCRIÇÃO	%
A	DESPESAS INDIRETAS	
A1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00
A2	GARANTIA	0,80
A3	RISCOS	0,97
	TOTAL	5,77
D	DESPESAS FINANCEIRAS	
F	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
	TOTAL	0,59
B	BONIFICAÇÃO	
B1	LUCRO	6,16
	TOTAL	6,16
C	Impostos	
C1	PIS	0,65
C2	COFINS	3,00
C3	IR	1,50
C4	ISS	5,00
	TOTAL	10,15

BDI = 25,71%

$$\frac{(1 + A) \times (1 + F) \times (1 + B)}{(1 - C)} - 1$$

Jose Carneiro da Costa Neto
 MARIA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 10.923.325/0001-12
 Jose Carneiro da Costa Neto
 CPF: 023.251.633-12
 Sócio Proprietário

Matheus Martins Alves Feitosa
 Matheus Martins Alves Feitosa
 Registro CREA-CE 0618844520
 CPF: 039.344.073-74

		TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
		OBRA: REFORMA DA LBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS		DATA: 30/01/2023	
LOCAL: LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS		ORÇAMENTO: 821 - COM DESONERAÇÃO		BOI: 25.71%	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS		CONDIÇÃO: PROPRIA		REI: 95/2021	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	Mensalista %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80


B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Deposito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reinodência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reinodência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reinodência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

A + B + C + D = 83,85 47,76


 MARE LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 10.928.324/0001-12
 Jose Carneiro da Costa Neto
 CPF: 823.267.833-72
 Sócio Proprietário


 Mathheus Martins Alves Feitosa
 Registro CREA: CE 06185-1520
 CPF: 039.344.073-74



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA UBS S/ H ALEGRE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BOI:	25,71%
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM FRUTUOSO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	RECEITA:	83,33%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	COMPLEMENTOS:	PROPRIA	RECEITA:	8,00%
				RECEITA:	0,66%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BOI	COM BOI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						1.116,06
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	147,97	186,01	1.116,06
2		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						4.886,00
2.1	ADM-FMCM-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições Proprias	%	100,00	38,87	46,86	4.886,00
3		TRIAGEM						7.178,35
3.1		DEMOLICOES E RETIRADAS						136,47
3.1.1	C1070	DEMOLICÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	8,48	8,64	10,86	92,09
3.1.2	C1065	DEMOLICÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,46	24,18	30,40	44,38
3.2		REFORÇO ESTRUTURAL						429,49
3.2.1	C1438	GROUT CIMENTO, CAL HÍDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1.0.1.3.2	SEINFRA	M3	0,28	633,67	796,46	223,01
3.2.2	C1245	ENTEAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA PRETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG = 15cm REF. CENT. LARG. = 5cm	SEINFRA	M	9,10	18,05	22,69	206,48
3.3		REVESTIMENTOS						516,60
3.3.1	C8776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1.3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	8,48	6,06	7,52	64,62
3.3.2	C1028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1.3	SEINFRA	M2	8,48	42,40	53,30	451,98
3.4		PISOS						186,75
3.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1.3 - ESP = 3cm	SEINFRA	M2	1,46	23,89	6,14	43,84
3.4.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	1,46	69,93	87,91	128,35
3.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,46	7,93	9,97	14,56
3.5		PINTURAS						2.346,33
3.5.1	C1308	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	57,03	11,60	2,98	631,50
3.5.2	C1815	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMMASSA	SEINFRA	M2	57,03	18,97	4,88	1.060,17



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA	REFORMA DA URS SÍTIO ALEGRI DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA 1	30/01/2023	BDI	25,71%
LOCAL	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	PREÇO	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	84,08% 47,76% 0,00%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROTEÇÃO	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	84,08% 47,76% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52	68,05
3.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,51	85,71
3.6		INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO							3.366,39
3.6.1	C3660	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.677,90	688,49	3.366,39	3.366,39
3.7		LIMPEZA GERAL							196,32
3.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	14,64	10,67	2,74	13,41	196,32
4		SALA DE PROCEDIMENTO							5.942,27
4.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							88,15
4.1.1	C1070	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	SEINFRA	M2	5,99	8,64	2,22	10,86	65,05
4.1.2	C1085	DEMOLUÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,76	24,18	6,22	30,40	23,10
4.2		REFORÇO ESTRUTURAL							333,66
4.2.1	C1429	GROUT CIMENTO, CAL, HIDR. AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0,1:3,2	SEINFRA	M3	0,15	833,57	162,89	796,46	119,47
4.2.2	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/ TRINCA P/ RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG. = 15cm REF. CENT. LARG. = 5cm	SEINFRA	M	9,44	18,05	4,64	22,69	214,19
4.3		REVESTIMENTOS							364,91
4.3.1	C0716	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENERAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	5,99	6,08	1,56	7,62	45,64
4.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	5,99	42,40	10,90	53,30	319,27
4.4		PISOS							97,21
4.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP = 3cm	SEINFRA	M2	0,76	23,89	6,14	30,03	22,82
4.4.2	C0946	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PELA-5PELA-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,76	69,93	17,98	87,91	65,81
4.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,76	7,93	2,04	9,97	7,79
4.5		PINTURAS							1.599,63



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 30/01/2007 BOI: 25,71%
FONTE: SEINFRA Q37.1 COM DESPESAS 63,85% 47,10% 15/01/07
PROTEMA 0,00% 0,00%

OBRA: REFORMA DA DES SITIO ALEGRE DO MUNICIPIO DE MORRINHOS
LOCAL: LOCALIDADE DE BOM PRINCIPPIO NO MUNICIPIO DE MORRINHOS
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

MAREIA		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOURA						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BOI	BOI	CÓM BOI	
4.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	37,60	11,50	2,98	14,58	548,21
4.5.2	C1645	LATEX D/AS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	37,60	18,97	4,98	23,85	896,76
4.5.3	C1208	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52	68,95
4.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,51	85,71
3.368,39									
4.6	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO								
4.6.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.677,90	688,49	3.366,39	3.366,39
102,32									
4.7	LIMPEZA GERAL								
4.7.1	C1638	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	7,63	10,67	2,74	13,41	102,32
3.240,08									
5	SALA DE ESPERA								
107,75									
5.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								
5.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	5,89	8,64	2,22	10,86	63,97
5.1.2	C1085	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,44	24,16	6,22	30,40	43,78
197,61									
5.2	REFORÇO ESTRUTURAL								
5.2.1	C1439	GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0,1:3,2	SEINFRA	M3	0,09	633,57	162,89	796,46	71,68
5.2.2	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETENÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG. = 15cm REF. CENT LARG. = 5cm	SEINFRA	M	5,55	18,05	4,64	22,69	125,93
514,22									
5.3	IMPERMEABILIZAÇÃO								
5.3.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA C/ VÉU DE POLIESTER	SEINFRA	M2	14,40	28,41	7,30	35,71	514,22
358,82									
5.4	REVESTIMENTOS								
5.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5cm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	5,89	6,06	1,56	7,62	44,86
5.4.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	5,89	42,40	10,90	53,30	313,94
5.5	PISOS								
184,19									
666,20									
Página 3									



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA URS SÍTIO ALEGRE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BID:	25,11%
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	VERBA:	INDB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	COMPOSIÇÃO:	107,1 COM DESCONTAÇÃO	RES:	DATA REF.
				0,00%	03/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BID	COM BID	
5.5.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	1,44	23,89	6,14	43,24
5.5.2	C2096	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	1,44	69,93	87,91	126,59
5.5.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,44	7,93	9,97	14,36
5.6	PINTURAS							1.684,39
5.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CAMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	43,83	11,60	14,58	639,04
5.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	43,83	18,97	23,85	1.045,35
5.7	LIMPEZA GERAL							193,10
5.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	14,40	10,67	2,74	155,10
6	SANE							1.046,55
6.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							24,58
6.1.1	C1076	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	1,62	8,64	2,22	17,59
6.1.2	C1085	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,23	24,18	6,22	6,99
6.2	REVESTIMENTOS							98,69
6.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,62	6,06	1,56	12,34
6.2.2	C1078	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,62	42,40	10,90	86,30
6.3	PISOS							29,42
6.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,23	23,89	6,14	6,91
6.3.2	C2096	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,23	69,93	17,98	20,22
6.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,23	7,93	2,04	2,20
6.4	PINTURA							863,69
6.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CAMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	18,45	11,60	2,98	269,00

66,66
2021

10/6



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA URS SITE ALCEGE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	25,11%
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	VERBA:	MS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	COMPOSIÇÃO:	027.1 COM DESONERACAO PROPRIA	DATA REF:	01/01/21
					83,66% 47,16% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTO	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
6.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	18,45	18,87	4,88	23,85	440,03
6.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃO	SEINFRA	M2	3,30	16,32	4,20	20,52	68,95
6.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,30	20,29	5,22	25,51	85,71
6.5	LIMPEZA GERAL								
6.5.1	C1624	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,25	10,67	2,74	13,41	30,17
7	DML								
7.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								
7.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ AZULEJOS	SEINFRA	M2	1,57	43,19	11,10	54,29	85,24
7.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,21	24,18	6,22	30,40	6,38
7.2	IMPERMEABILIZAÇÃO								
7.2.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VEU DE POLIESTER	SEINFRA	M2	2,10	28,41	7,30	35,71	74,99
7.3	REVESTIMENTOS								
7.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,57	6,06	1,56	7,62	11,96
7.3.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,57	38,19	9,82	48,01	75,39
7.3.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900mm²) - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,57	74,20	19,08	93,28	146,45
7.3.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,57	7,71	1,98	9,69	15,21
7.4	PISOS								
7.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,21	23,89	6,14	30,03	6,31
7.4.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,21	69,93	17,98	87,91	18,40
7.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,21	7,53	2,04	9,57	2,09
7.5	PINTURA								
									235,37



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA URS SÍTIO ALEZAR DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI	25,71%
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	VALOR UNITÁRIO R\$	SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
			11,50	14,58	30,62
			18,97	23,85	50,09
			16,32	20,52	68,95
			20,29	25,51	85,71
					28,16
			10,67	13,41	28,16
					705,80
					103,45
			43,19	54,29	95,55
			24,18	30,40	7,90
					279,13
			6,06	7,62	13,41
			38,19	48,01	84,50
			74,20	93,28	164,17
			7,71	9,69	17,05
					33,26
			23,89	30,03	7,81
			69,93	87,91	22,88
			7,83	9,97	2,59
					254,96
			11,60	14,68	38,15

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
7.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,10	11,50	14,58	30,62
7.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	2,10	18,97	23,85	50,09
7.5.3	C1706	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	20,52	68,95
7.5.4	C1290	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	25,51	85,71
7.6	LIMPEZA GERAL							28,16
7.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,10	10,67	13,41	28,16
8	WC MÉDICA							705,80
8.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							103,45
8.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	1,76	43,19	54,29	95,55
8.1.2	C1060	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,26	24,18	30,40	7,90
8.2	REVESTIMENTOS							279,13
8.2.1	C0176	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,76	6,06	7,62	13,41
8.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,76	38,19	48,01	84,50
8.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,76	74,20	93,28	164,17
8.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,76	7,71	9,69	17,05
8.3	PISOS							33,26
8.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI/PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,26	23,89	30,03	7,81
8.3.2	C2966	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,26	69,93	87,91	22,88
8.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,26	7,83	9,97	2,59
8.4	PINTURA							254,96
8.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,61	11,60	14,68	38,15

66218
209

59

2

10/10



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA UBS SÍDIO ALEGRE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	24,11%
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	FORMA DE PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA	SEINFRA	FORMA DE PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:
		SEINFRA	SEINFRA	FORMA DE PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
9.4.3	C126	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	20,52	68,95
9.4.4	C120	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	25,51	85,71
9.5	LIMPEZA GERAL							
9.5.1	C1039	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,61	10,67	13,41	35,00
10	DEPÓSITO							
10.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
10.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CAZULEJOS	SEINFRA	M2	2,51	43,19	11,10	136,27
10.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,49	24,18	6,22	14,90
10.2	REVESTIMENTOS							
10.2.1	C0716	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEAR TRACO 1.3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,51	6,06	1,56	19,13
10.2.2	C0023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENCIRADA TRACO 1.3	SEINFRA	M2	2,51	38,19	9,82	120,51
10.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,51	74,20	19,08	234,13
10.2.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,51	7,93	2,04	25,02
10.3	PISOS							
10.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI PENCIRAR, TRACO 1.3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,49	23,89	6,14	14,71
10.3.2	C2906	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,49	69,93	17,98	43,06
10.3.3	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,49	9,16	11,52	5,64
10.4	PINTURA							
10.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	4,68	11,60	2,98	71,15
10.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS C/ MASSA	SEINFRA	M2	4,68	18,97	4,68	116,39
10.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	20,52	68,95

6620
904

204

2

1006



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA UBS SÍTIO ALECHÉ DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	25,71%
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	HORA:	25,71%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	SEINFRA	COM DESONERACAO:	47,70%
		Contraprestação:	PROFESSA	PROFESSA:	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
10.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	25,51	85,71
10.5		LIMPEZA GERAL						65,44
10.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	4,88	10,67	13,41	65,44
11		WC ENFERMAGEM						631,78
11.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						91,62
11.1.1	C1071	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO CAZULEJOS	SEINFRA	M2	1,57	43,19	54,29	85,24
11.1.2	C1065	DEMOLUÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,21	24,18	30,40	6,38
11.2		REVESTIMENTOS						249,44
11.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENNERAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,57	6,06	7,62	11,96
11.2.2	C0023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,57	38,19	48,01	75,38
11.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,57	74,20	93,28	146,45
11.2.4	C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,57	7,93	9,97	15,61
11.3		PISOS						27,19
11.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,21	23,89	30,03	6,31
11.3.2	C2966	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,21	69,93	87,91	18,48
11.3.3	C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,21	9,16	11,52	2,42
11.4		PINTURA						235,37
11.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,10	11,60	14,58	30,62
11.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS MASSA	SEINFRA	M2	2,10	18,97	23,85	50,09
11.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	20,52	68,95
11.4.4	C1260	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	25,51	85,71

6625
901

1076



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA LRS SÍTIO ALEGRE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	25,71%
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	HORA:	80,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	COMPOSIÇÃO:	SEINFRA	COM DESONERACÃO:	47,70%
				PROPRIA:	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
11.5	11.5.1	11.5.1 LIMPEZA GERAL						28,16
		11.5.1 LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,10	10,67	13,41	28,16
12	12.1	12.1 ENFERMAGEM						5.921,65
		12.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						58,70
		12.1.1 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,11	8,64	10,86	33,77
		12.1.2 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,82	24,18	30,40	24,93
12.2	12.2.1	12.2.1 REFORÇO ESTRUTURAL						132,88
		12.2.1 GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0,1:3:2	SEINFRA	M3	0,06	633,57	796,46	47,79
		12.2.2 ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/ TRINCA PRETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG = 15cm REF. CENT LARG = 5cm	SEINFRA	M	3,75	18,05	22,69	85,09
12.3	12.3.1	12.3.1 IMPERMEABILIZAÇÃO						294,25
		12.3.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VEU DE POLIESTER	SEINFRA	M2	8,24	28,41	35,71	294,25
12.4	12.4.1	12.4.1 REVESTIMENTOS						189,46
		12.4.1 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENERAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,11	6,06	7,62	23,70
		12.4.2 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,11	42,40	53,30	185,76
12.5	12.5.1	12.5.1 PISOS						104,89
		12.5.1 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SIPENERAR, TRAÇO 1:3 - ESP = 3cm	SEINFRA	M2	0,82	23,89	30,03	24,62
		12.5.2 CERÂMICA E SMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI 4PELA - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,82	69,93	87,91	72,09
		12.5.3 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,82	7,93	9,97	8,16
12.6	12.6.1	12.6.1 PINTURA						1.664,50
		12.6.1 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	39,29	11,00	14,58	572,85
		12.6.2 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	39,29	18,97	23,85	937,87

 6622
101

201

2

101



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA LUIS SIBO ALEGRE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	20/01/2023	BID:	25,71%
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERGAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	CONDIÇÕES:	PROPRIA	REB:	0,00%
				DATA REF:	06/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BID	BID	COM BID	
12.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52	68,95
12.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,51	85,71
12.7		INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO							3.366,39
12.7.1	C3680	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR. (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.577,90	688,49	3.266,39	3.366,39
12.8		LIMPEZA GERAL							110,50
12.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	8,24	10,87	2,74	13,41	110,50
13		IMUNIZAÇÃO							5.698,03
13.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							55,68
13.1.1	C1070	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,00	8,64	2,22	10,86	32,58
13.1.2	C1065	DEMOLUÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,76	24,18	6,22	30,40	23,10
13.2		REFORÇO ESTRUTURAL							21,57
13.2.1	C1439	GRUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0,1:3,2	SEINFRA	M3	0,01	833,57	152,89	796,46	7,95
13.2.2	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETIRADA OU DILATAÇÃO TELA LARG. = 15cm REF. CENT.LARG. = 5cm	SEINFRA	M	0,60	18,05	4,64	22,69	13,61
13.3		IMPERMEABILIZAÇÃO							272,47
13.3.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASF/ALTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	7,63	28,41	7,30	35,71	272,47
13.4		REVESTIMENTOS							182,76
13.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,00	6,06	1,56	7,62	22,86
13.4.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,00	42,40	10,90	53,30	159,90
13.5		PISOS							97,21
13.5.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP. = 3cm	SEINFRA	M2	0,76	23,89	6,14	30,03	22,82
13.5.2	C2986	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (500 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,76	69,93	17,98	87,91	66,81

5623
401

1096



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA LBS SITIO ALFARO DO MUNICIPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BID1:	25,71%
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICIPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	RENTA:	47,70%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	COMPRADOR:	SEINFRA	RENTA:	47,70%
		CONDIÇÕES:	PROPRIA	RENTA:	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	COM BDI	
13.5.3	C120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ATE 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,76	7,93	2,04	9,97	7,55
13.6	PINTURA								1.599,63
13.6.1	C108	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	37,60	11,60	2,98	14,58	548,21
13.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	37,60	18,97	4,88	23,85	896,76
13.6.3	C106	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52	68,95
13.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,51	85,71
13.7	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO								3.366,39
13.7.1	C3660	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.677,90	688,49	3.366,39	3.366,39
13.8	LIMPEZA GERAL								102,32
13.8.1	C1828	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	7,63	10,67	2,74	13,41	102,32
14	MÉDICA								5.434,64
14.1	DEMOLICÕES E RETIRADAS								55,68
14.1.1	C1070	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,00	8,64	2,22	10,86	32,58
14.1.2	C1065	DEMOLUÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,78	24,18	6,22	30,40	23,70
14.2	REFORÇO ESTRUTURAL								30,65
14.2.1	C1439	GRUPO CIMENTO, CAL, HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1 0 1 3 2	SEINFRA	M3	0,01	633,57	162,89	796,46	7,90
14.2.2	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA PIRETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG. = 15cm REF. CENT LARG. = 5cm	SEINFRA	M	1,00	16,05	4,64	22,69	22,69
14.3	REVESTIMENTOS								182,76
14.3.1	C0376	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENECAR TRAÇO 1 3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,00	6,06	1,56	7,62	22,86
14.3.2	C0028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1 3	SEINFRA	M2	3,00	42,40	10,90	53,30	159,90
14.4	PISOS								97,21



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ORÇÃO	REFORMA DA LUIS SÍTIO ALTORE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA: 30/01/2023	BDI: 25,71%
LOCAL	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE: SEINFRA	PREÇO: 83,85% 47,70% 0,00% 0,66%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	COMPRADOR: 0011 COM DESEMPENHO	PROPOSTA: 0,00% 0,66%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	SEM BDI	COM BDI	VALOR UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
14.4.1	C101	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP. 3cm	SEINFRA	M2	0,76	23,89	30,03	6,14	22,82
14.4.2	C096	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PELOPELA - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,76	69,93	87,91	17,98	66,81
14.4.3	C110	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,76	7,93	9,97	2,04	7,58
14.5	PINTURA								1.599,63
14.5.1	C108	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	37,60	11,60	14,58	2,98	548,21
14.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	37,60	18,97	23,85	4,88	890,76
14.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	20,52	4,20	68,95
14.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	25,51	5,22	85,71
14.6	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO								3.366,39
14.6.1	C3660	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.677,90	3.366,39	688,49	3.366,39
14.7	LIMPEZA GERAL								102,32
14.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	7,63	10,67	13,41	2,74	102,32
15	FARMÁCIA								6.215,18
15.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								72,90
15.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	SEINFRA	M2	2,57	8,64	10,86	2,22	27,91
15.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,52	24,18	30,40	6,22	15,81
15.1.3	C2710	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	1,68	13,82	17,37	3,55	29,18
15.2	IMPERMEABILIZAÇÃO								185,33
15.2.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	5,19	28,41	35,71	7,30	185,33
15.3	REVESTIMENTOS								156,56
15.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:3 ESP. 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,57	6,06	7,62	1,56	19,58

6625
hes

hes

2

MF



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA UBS SÍTIO ALEGRE DO MUNICÍPIO DE NOGROINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	25,71%
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE NOGROINHOS	FONTE:	VERBA	RECURSO:	RECURSO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOGROINHOS	SEINFRA:	807.1.COM DEBORAÇÃO	PROPRIA:	0.00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	SEM BDI	COM BDI	VALOR UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
15.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,57	42,40	10,90	53,30	136,98
15.4	PISOS								66,51
15.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,52	23,89	6,14	30,03	15,62
15.4.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEL-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,52	69,93	17,98	87,91	45,71
15.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,52	7,93	2,04	9,97	5,18
15.5	ESQUADRIA								958,05
15.5.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	762,11	195,94	958,05	958,05
15.6	PINTURA								1.339,84
15.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CAMASSA DE PVA.	SEINFRA	M2	30,84	11,60	2,98	14,58	449,65
15.6.2	C1619	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS CAMASSA	SEINFRA	M2	30,84	18,97	4,88	23,85	735,53
15.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52	68,95
15.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,51	85,71
15.7	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO								3.366,39
15.7.1	C3660	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.677,90	688,49	3.366,39	3.366,39
15.8	LIMPEZA GERAL								69,60
15.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	5,19	10,67	2,74	13,41	69,60
16	ENFERMAGEM 2								5.844,12
16.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								60,16
16.1.1	C1079	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,16	8,64	2,22	10,86	34,32
16.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,85	24,18	6,22	30,40	25,84
16.2	IMPERMEABILIZAÇÃO								304,96



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA URS SÍTIO ALEGRE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BOI:	25,71%
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FORMA:	VERBA	HOM:	R\$
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	607.1 COM DESMATERIAÇÃO PRÓPRIA	REB:	47,00%
					0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BOI	COM BOI	
16.2.1	C1770	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VEU DE POLIESTER	SEINFRA	M2	8,54	29,41	7,30	304,95
16.3	REVESTIMENTOS							192,51
16.3.1	C0710	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENNEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,16	6,06	1,56	24,08
16.3.2	C1008	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,16	47,40	10,90	168,43
16.4	PISOS							108,72
16.4.1	C1811	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENERAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,85	23,89	6,14	25,53
16.4.2	C2006	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,85	69,93	17,98	74,72
16.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 3mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,85	7,93	2,04	8,47
16.5	PINTURA							1.696,86
16.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CAMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	40,13	11,80	2,98	585,10
16.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	SEINFRA	M2	40,13	18,97	4,88	957,10
16.5.3	C1208	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	63,95
16.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	85,71
16.6	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO							3.366,39
16.6.1	C3650	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.677,90	688,49	3.366,39
16.7	LIMPEZA GERAL							114,52
16.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	8,54	10,67	2,74	114,52
17	COPA							5.742,95
17.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							67,02
17.1.1	C1070	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,40	8,64	2,22	36,92
17.1.2	C1665	DEMOLUÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,99	24,18	6,22	30,10



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CORR:	REFORMA DA URS SÍTIO ALEGRE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	25,71%
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	POSTO:	SEINFRA	ORÇAMENTO:	85,83% 47,00% 05/02/21
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	COMPANHIA:	SEINFRA	PREÇO:	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
17.2	REVESTIMENTOS							207,13
17.2.1	C0706	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENERAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,40	6,06	1,56	25,91
17.2.2	C0028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,40	42,40	10,90	181,22
17.3	PISOS							126,63
17.3.1	C1001	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SIPENERAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,99	23,89	6,14	29,73
17.3.2	C0606	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-SPEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,99	69,93	17,98	87,03
17.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,99	7,93	2,04	9,87
17.4	PINTURA							1.842,89
17.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CAMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	43,93	11,60	2,98	640,50
17.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	43,93	18,97	4,88	1.047,73
17.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	68,95
17.4.4	C1200	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	85,71
17.5	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO							3.366,39
17.5.1	C0600	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.677,90	688,49	3.366,39
17.6	LIMPEZA GERAL							132,89
17.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	9,91	10,67	2,74	132,89
18	WC MASCULINO							798,93
18.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							108,71
18.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ AZULEJOS	SEINFRA	M2	1,84	43,19	11,10	99,89
18.1.2	C1085	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,20	24,18	6,22	8,52
18.2	REVESTIMENTOS							323,99

6648
101

11/4/23



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA UBS SÍTIO ALEGRE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	ROI:	25,71%
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	827.1 COM DEPRECIAÇÃO	83,30% - 47,18% - 10/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	Comissão:	PROFRA	1,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
18.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1.3 ESP = 5mm PI PAREDE	SEINFRA	M2	1,84	0,00	7,62	14,02
18.2.2	C0023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1.3	SEINFRA	M2	1,84	30,19	9,82	56,34
18.2.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5 PEI-4 - PI PAREDE	SEINFRA	M2	1,84	88,11	22,65	203,89
18.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,84	7,71	9,69	17,83
18.3	PISOS							42,41
18.3.1	C2101	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1.3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,29	23,89	6,14	6,71
18.3.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5 PEI-4 - PI PISO	SEINFRA	M2	0,29	83,84	21,56	39,57
18.3.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,29	8,60	2,21	3,13
18.4	PINTURA							265,07
18.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CAMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,89	11,60	2,98	42,14
18.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASMA	SEINFRA	M2	2,89	18,97	4,88	88,93
18.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTA OLEO DU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,78	16,32	4,20	77,57
18.4.4	C1260	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,78	20,29	5,22	96,43
18.5	LIMPEZA GERAL							38,75
18.5.1	C1608	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,89	10,67	2,74	38,75
19	WC FEMININO							798,93
19.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							108,71
19.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CAZULEJOS	SEINFRA	M2	1,84	43,19	11,10	54,29
19.1.2	C1005	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,29	24,18	6,22	8,62
19.2	REVESTIMENTOS							323,99
19.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1.3 ESP = 5mm PI PAREDE	SEINFRA	M2	1,84	6,06	1,56	14,02

201

2

1158



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA UBS SÍTIO ALEGRE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/09/2023	BID:	25,71%
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	007.1 COM DESCAPTAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	CONSIDERAÇÃO:	PROPRIA	DATA REF.:	05/09/21
					0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
19.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,84	38,19	9,82	48,01	88,34
19.2.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,84	88,11	22,65	110,76	203,80
19.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,84	7,71	1,98	9,69	17,83
19.3	PISOS								42,41
19.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,29	23,89	6,14	30,03	8,71
19.3.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,29	83,84	21,56	105,40	30,57
19.3.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,29	8,60	2,21	10,81	3,13
19.4	PINTURA								285,07
19.4.1	C1206	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,89	11,60	2,98	14,58	42,14
19.4.2	C1815	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	2,89	18,97	4,88	23,85	68,93
19.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,78	16,32	4,20	20,52	77,57
19.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,78	20,29	5,22	25,51	96,43
19.5	LIMPEZA GERAL								38,75
19.5.1	C1826	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,89	10,67	2,74	13,41	38,75
20	ESTERILIZAÇÃO								5.380,57
20.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								149,23
20.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ AZULEJOS	SEINFRA	M2	2,48	43,19	11,10	54,29	134,64
20.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,48	24,18	6,22	30,40	14,59
20.2	REVESTIMENTOS								436,67
20.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,48	6,06	1,56	7,62	18,90
20.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,48	38,19	9,82	48,01	119,06

6630
201

1166



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA UBS SÍTIO ALEGRE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BOI:	25,71%
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FORTE:	SEINFRA	VERBA:	MS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	100% DESONERACAO	MS:	47,00%
		Comarcas:	PROPIRIA	MS:	100%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
20.2.3	C446	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,48	88,11	22,60	110,76	274,68
20.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,48	7,71	1,98	9,69	24,03
20.3	PISOS								70,19
20.3.1	C2161	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,48	23,89	6,14	30,03	14,41
20.3.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,48	83,84	21,56	105,40	50,59
20.3.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,48	8,60	2,21	10,81	5,19
20.4	PINTURA								1.293,72
20.4.1	C1206	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CAMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	29,04	11,60	2,96	14,58	432,10
20.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SAMASSA	SEINFRA	M2	29,04	16,97	4,88	23,85	700,91
20.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52	68,90
20.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,51	85,71
20.5	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO								3.366,39
20.5.1	C3660	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.077,90	688,49	3.366,39	3.366,39
20.6	LIMPEZA GERAL								64,37
20.6.1	C1828	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	4,80	10,67	2,74	13,41	64,37
21	EXPURGO								4.425,97
21.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								149,23
21.1.1	C1071	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO C/ AZULEJOS	SEINFRA	M2	2,48	43,19	11,10	54,29	134,64
21.1.2	C1065	DEMOLUÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,48	24,18	6,22	30,40	14,64
21.2	REVESTIMENTOS								436,67
21.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,48	6,06	1,56	7,62	18,90



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA UBS SÍTIO ALEGRE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BCI:	25,71%
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FORMA:	VERBA	ACR:	MS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	MT 1 COM DESCAPITALIZAÇÃO	ACR:	47,70%
		Compostos:	procedência	ACR:	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
21.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,46	38,19	9,82	48,01	119,06
21.2.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5PEL4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,46	88,11	22,65	110,76	274,68
21.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,46	7,71	1,98	9,69	24,03
21.3	PISOS								70,19
21.3.1	C3181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,48	23,89	6,14	30,03	14,51
21.3.2	C3501	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5PEL4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,48	83,84	21,56	105,40	50,59
21.3.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 5mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,48	8,60	2,21	10,81	5,19
21.4	PINTURA								339,12
21.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	4,80	11,60	2,95	14,55	69,96
21.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	SEINFRA	M2	4,80	16,97	4,88	23,85	114,48
21.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTA ÔLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52	68,96
21.4.4	C1282	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,51	85,71
21.5	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO								3.365,39
21.5.1	C3650	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.677,90	688,49	3.366,39	3.366,39
21.6	LIMPEZA GERAL								64,37
21.6.1	C1026	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	4,80	10,67	2,74	13,41	64,37
22	CASA DE GÁS								478,48
22.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								38,94
22.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	0,65	43,19	11,10	54,29	35,29
22.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,12	24,18	6,22	30,40	3,65
22.2	REVESTIMENTOS								39,60



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA UBS SÍTIO ALEGRE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS			
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS			
DATA:	30/01/2023	BOX:	25,71%	
Fonte:	SEINFRA	Valor	0,00%	
Fonte:	SEINFRA	Valor	0,00%	
Fonte:	SEINFRA	Valor	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
22.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	0,65	6,06	7,62	4,95
22.2.2	C0028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	0,65	42,40	53,30	34,85
22.3	PISOS							17,85
22.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,12	23,89	6,14	3,60
22.3.2	C0001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-SPEL-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,12	83,84	21,56	12,65
22.3.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 5mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,12	8,60	2,21	1,30
22.4	PINTURA							366,83
22.4.1	C1206	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CAMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	7,61	11,60	2,98	110,96
22.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SAMASSA	SEINFRA	M2	7,61	18,97	4,88	181,50
22.4.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	1,60	36,96	9,51	74,38
22.5	LIMPEZA GERAL							15,56
22.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	1,16	10,87	2,74	15,56
23	CIRCULAÇÃO							8.614,77
23.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							361,09
23.1.1	C1070	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	SEINFRA	M2	23,06	8,64	2,22	250,43
23.1.2	C1065	DEMOLUÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	3,64	24,18	6,22	110,66
23.2	REVESTIMENTOS							1.404,82
23.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	23,06	6,06	1,56	175,72
23.2.2	C0028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	23,06	42,40	10,90	1.229,10
23.3	PISOS							532,32
23.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	3,64	23,89	6,14	109,38



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA UBS SÍTIO ALEGRE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BOI:	25.71%
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEM FRA	VERBA:	83.84%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	COM DESPESAS:	0.00%	PROFITA:	0.00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$	SEM BOI	COM BOI	PREÇO TOTAL R\$
23.3.2	C1001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	3,64	83,84	21,56	105,40	383,66
23.3.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 5mm EM CERÂMICA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,64	8,80	2,21	10,81	39,35
23.4	PINTURA								5.828,68
23.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	151,67	11,60	2,98	14,58	2.211,35
23.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	SEINFRA	M2	151,67	18,97	4,88	23,85	3.617,33
23.5	LIMPEZA GERAL								487,86
23.5.1	C1638	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	36,38	10,67	2,74	13,41	487,86
24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								37.442,70
24.1	CABOS E ELETRODUTOS								24.970,48
24.1.1	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	704,50	5,90	1,52	7,42	5.227,39
24.1.2	C6054	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	760,30	7,08	1,82	8,90	6.768,67
24.1.3	C6056	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	357,20	8,41	2,16	10,57	3.775,80
24.1.4	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	40,70	22,42	5,76	28,18	1.146,93
24.1.5	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	12,10	30,66	7,88	38,54	466,33
24.1.6	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	14,30	26,22	6,74	32,96	471,33
24.1.7	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	26,10	39,79	10,23	50,02	1.305,62
24.1.8	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	291,40	14,80	3,81	18,61	5.422,95
24.1.9	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO D= 30x30x50 cm	SEINFRA	UN	2,00	154,23	39,65	193,88	387,76
24.2	QUADROS E DISJUNTORES								4.415,53
24.2.1	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 15A	SEINFRA	UN	6,00	83,36	21,44	104,82	628,92
24.2.2	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	15,00	20,31	5,22	25,53	382,95



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA UBS SÍTIO ALEGRE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BOI:	25,71%
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	VERBAS:	888,88%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	0,07	1 DOM DESONERACAO:	47,00%
		Comissão:		PICINHA:	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	SEM BOI	VALOR UNITÁRIO R\$	COM BOI	PREÇO TOTAL R\$
24.2.3	C1053	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	4,00	20,31	5,22	25,53	102,12
24.2.4	C4502	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS s - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	12,00	116,24	28,89	145,13	1.753,56
24.2.5	C4500	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	3,00	134,26	34,02	168,28	506,34
24.2.6	C3679	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	94,99	21,85	116,84	106,84
24.2.7	C2657	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C.BARRAMENTO	SEINFRA	UN	3,00	247,87	63,73	311,60	934,80
24.3	TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS								8.056,59
24.3.1	C4782	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	95,00	7,23	1,86	9,09	863,55
24.3.2	C0821	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	SEINFRA	UN	31,00	7,24	1,86	9,10	282,10
24.3.3	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	18,00	15,15	3,90	19,05	342,90
24.3.4	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	26,71	6,87	33,58	100,74
24.3.5	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	37,70	9,69	47,39	47,39
24.3.6	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	49,00	23,27	5,98	29,25	1.433,25
24.3.7	C3490	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	24,00	15,95	4,10	20,05	481,20
24.3.8	C1686	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	22,00	102,63	26,39	129,02	2.836,44
24.3.9	C4101	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREIMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTICISCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W	SEINFRA	UN	8,00	165,77	42,62	208,39	1.667,12
25	FACHADA								8.753,12
25.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								380,43
25.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	35,03	8,64	2,22	10,86	380,43
25.2	REVESTIMENTOS								2.134,03
25.2.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENDEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	35,03	6,00	1,56	7,56	266,93



MARE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA UBS SÍTIO ALEGRE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS				
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS				

DATA: 30/01/2023

BDI: 20,71%

PERÍODO: 03/11/2023

DATA REF: 03/2023

FONTE: SEMFRA

COMPRÉZES: 0,00%

RECURSO: 037.1 COM DESONERACÃO

PROPRIA: 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
25.2.2	0308	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	35,03	42,40	53,30	1.867,10
25.3	PINTURA							6.236,66
25.3.1	03461	TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	350,29	14,17	3,64	6.236,66
26	COBERTURA							9.150,18
26.1	02006	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA, ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	168,14	43,29	54,42	9.150,18
VALOR BDI TOTAL: 28.202,67 VALOR ORÇAMENTO: 105.689,78 VALOR TOTAL: 137.890,85 Cento e Trinta e Sete Mil Oitocentos e Noventa reais e Oitenta e Cinco centavos.								

Glória Campos D. A. A. A. A.
MARIA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
 C.P. 10.928.126/0007-44
 Jose Carneiro da Costa Neto
 CPF: 043.257.633-72
 Sócio Proprietário

Matheus Martins Alves Feitosa
Matheus Martins Alves Feitosa
 Registro CREB-CE 0618944520
 CPF: 039.344.073-74



	RESUMO DO ORÇAMENTO				
	OBRA:	REFORMA DA UBS SÍTIO ALEGRE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI: 25,31%
	LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	PMES:	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	REMPRA	227.1 COM DESCONTO	40,78% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.116,06	0,81
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4.886,00	3,54
3	TRIAGEM	7.178,36	5,21
4	SALA DE PROCEDIMENTO	5.942,27	4,32
5	SALA DE ESPERA	3.240,08	2,35
6	SANE	1.046,55	0,76
7	DML	706,00	0,51
8	WC MÉDICA	705,80	0,51
9	WC FUNCIONÁRIOS	706,71	0,51
10	DEPÓSITO	1.821,03	0,74
11	WC ENFERMAGEM	831,78	0,48
12	ENFERMAGEM	5.921,65	4,29
13	IMUNIZAÇÃO	5.898,03	4,13
14	MÉDICA	5.434,64	3,94
15	FARMÁCIA	6.215,18	4,51
16	ENFERMAGEM 2	5.844,12	4,24
17	COPA	5.742,85	4,16
18	WC MASCULINO	798,93	0,58
19	WC FEMININO	798,93	0,58
20	ESTERILIZAÇÃO	5.380,57	3,90
21	EXPURGO	4.425,97	3,21
22	CASA DE GÁS	478,46	0,35
23	CIRCULAÇÃO	8.614,77	6,25
24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	37.442,70	27,15
25	FACHADA	8.753,12	6,38
26	COBERTURA	9.150,18	6,64

VALOR BDI TOTAL: 26.202,07 190,00

VALOR ORÇAMENTO: 109.688,78

VALOR TOTAL: 137.890,85

Cento e Trinta e Sete Mil Oitocentos e Noventa reais e Oitenta e Cinco centavos


 MARE LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 10.923.325/0001-04
 Jose Carneiro da Costa Neto
 CPF: 623.257.633-72
 Sócio Proprietário


 Matheus Martins Alves Feitosa
 Registro CREA CE 0818544520
 CPF: 039.344.073-74

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	REFORMA DA UBS SÍTIO ALEGRE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BSI: 25,71%
	LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	DESCRIÇÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA	SET 1 COM DESENERAÇÃO	81,67% 47,18% 16,50%
			Composição	PROPRIA	0,00% 0,00%

C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,7400	35,4348
11100 ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,3900	24,3900
11891 PONTLETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,3100	55,3950
11725 PREGO 16X15 (1,14" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,1700	2,2755
TOTAL Material					117,4953

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,96000000	15,5600	30,4780
TOTAL Mão de Obra					30,4780

VALOR:					147,97
--------	--	--	--	--	--------

ADM.PMGN_01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (%)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
15530 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MES	0,00294000	5,868,92	17,25
15583 ENGENHEIRO PLANO	SEINFRA	MES	0,00117800	18,382,82	21,62
TOTAL Mão de Obra					38,87

VALOR:					38,87
--------	--	--	--	--	-------

C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04900000	20,7700	1,0177
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,49000000	15,5500	7,6195
TOTAL Mão de Obra					8,6372

VALOR:					8,64
--------	--	--	--	--	------

C1065 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13720000	20,7700	2,8496
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,37200000	15,5500	21,3346
TOTAL Mão de Obra					24,1842

VALOR:					24,18
--------	--	--	--	--	-------

C1439 GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0,1:3:2 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10105 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,68500000	65,8800	45,1278
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	15,00000000	1,0700	16,0500
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	297,00000000	0,5500	163,3500
11605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,45700000	72,1300	32,9634
TOTAL Material					257,4912

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	REFORMA DA UBS SÍTIO ALGORE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	25,75%
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FORTE:	VERZÁZ	MORA:	MES:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	IST. 1 COM DENOMINAÇÃO	83,88%	47,19%
		COMPRIÇÃO:	PROPRIA	0,00%	0,00%

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4.90000000	20,7700	101,7730
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	17.64000000	15,5500	274,3020
TOTAL Mão de Obra						376,0750
VALOR:						633,57

C1245 ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10105 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00010000	65,8800	0,0065
10842 CAL VIRGEN EM PD	SEINFRA	KG	0,00700000	0,6700	0,0047
12033 TELA ADESIVA DE POLIESTER 15CM	SEINFRA	M	1,05000000	5,3600	5,6490
TOTAL Material					5,6602

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15150000	20,7700	3,1550
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,59388000	15,5500	9,2348
TOTAL Mão de Obra					12,3898
VALOR:					18,85

C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10105 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	65,8800	0,4019
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,5500	1,3365
TOTAL Material					1,7384

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09800000	20,7700	2,0355
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,14700000	15,5500	2,2859
TOTAL Mão de Obra					4,3214
VALOR:					6,06

C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,58800000	20,7700	12,2128
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,58800000	15,5500	9,1434
TOTAL Mão de Obra					21,3562

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	841,9200	21,0480
TOTAL Serviço					21,0480
VALOR:					42,40

C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10105 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	65,8800	2,4048
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,58000000	0,5600	8,1648

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DA UBS SÍTIO ALEGRE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	25,71%
	LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	1653
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	127.1 COM DESONERAÇÃO	65,65%	17,18%
			Composição:	PROPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Material:	10,4238
-----------------	---------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1291 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24500000	20,7700	5,0867
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,53900000	15,5500	8,3815
TOTAL Mão de Obra					13,4682
VALOR					23,89

C2995 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16205 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	0,00000000	1,9800	11,8800
16495 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	33,3800	36,9260
TOTAL Material					48,8060

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,58800000	20,7700	12,2128
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,58800000	15,5500	9,1434
TOTAL Mão de Obra					21,3562
VALOR					69,93

C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	3,5000	0,8155
TOTAL Material					0,8155

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,19600000	20,7700	4,0708
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,19600000	15,5500	3,0478
TOTAL Mão de Obra					7,1187
VALOR					7,93

C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	2,8500	1,9950
TOTAL Material					2,2110

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19600000	16,7700	3,2869
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,29400000	20,7700	6,1064
TOTAL Mão de Obra					9,3933
VALOR					11,60

C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	REFORMA DA UBS SÍTIO ALFREDO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	25,71%
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	VERSÃO	ICMS:	MEB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA	SIT 103M DEBORAÇÃO	00,00%	47,76%
		Compreço	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,7900	1,4148
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5400	0,1350
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	20,7400	3,5258
TOTAL Material						5,0756

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34300000	18,7700	5,7521
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39200000	20,7700	8,1418
					TOTAL Mão de Obra	13,8939
					VALOR:	18,97

C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0.50000000	0,5400	0.2700
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	SEINFRA	KG	0.45000000	8,8800	3.9960
					TOTAL Material	4.2660

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,29400000	16,7700	4,9304
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,34300000	20,7700	7,1241
					TOTAL Mão de Obra	12,0545
					VALOR:	16,32

C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0.04000000	18.7800	0.6712
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0.18000000	24.3900	3.9024
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0.13000000	12.3800	1.6094
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0.40000000	0.5400	0.2160
					TOTAL Material	6.3990

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34300000	18,7700	5,7521
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39200000	20,7700	8,1418
					TOTAL Mão de Obra	13,8939
					VALOR:	20,29

C3860 SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0350	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00000000	2.677,9000	2.677,9000
					TOTAL Material	2.677,9000
					VALOR:	2.677,99

C1628 LIMPEZA GERAL (M2)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA UBS SÍTIO ALEGRE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	25,71%
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	VERSÃO:	MORA:	MES:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA	SIT. 1 COM DEDUÇÃO	80,88%	47,08%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,68600000	15,5500
					10,6673
					TOTAL Mão de Obra
					10,6673
					VALOR
					10,67

C1779 IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0146	ASFALTO MODIFICADO	SEINFRA	KG	2,00000000	3,5900
0209	TINTA PRIMÁRIA	SEINFRA	L	0,60000000	7,6400
0251	VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	1,10000000	5,1000
					5,6100
					TOTAL Material
					17,3740

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,29400000	16,7700
0091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,29400000	20,7700
					6,1064
					TOTAL Mão de Obra
					11,0368
					VALOR
					28,41

C1071 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0291	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24500000	20,7700
02543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,45000000	15,5500
					38,0975
					TOTAL Mão de Obra
					43,1962
					VALOR
					43,19

C3023 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0291	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,58800000	20,7700
02543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58800000	15,5500
					9,1434
					TOTAL Mão de Obra
					21,3662

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00000000	841,9200
					16,8384
					TOTAL Serviço
					16,8384
					VALOR
					38,19

C4443 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0506	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	1,9800
06498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	33,3600
					36,0960
					TOTAL Material
					48,5760

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11326	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,70500000	20,7700
					14,6553

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	REFORMA DA UBS SÍTIO ALEGRE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	MDI:	25,71%
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOA PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	ORÇAMENTO:	ORÇ. 1 COM DESONERAÇÃO	RECEITA:	47,19%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	CONDIÇÃO:	PROFESSA	VALOR:	0,00%

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70560000	15,5500	10,9721
TOTAL Mão de Obra						25,6274
VALOR:						74,20

C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0.16900000	3.5000	0.5918
				TOTAL Material:		0.5918

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,19600000	20,7700	4,0709
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19600000	15,5500	3,0478
TOTAL Mão de Obra						7,1187
VALOR:						7,71

C1129 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0.58300000	3.5000	2.0405
					TOTAL Material	2.0405

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,19600000	20,7700	4,0709
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19600000	15,5500	3,0478
TOTAL Mão de Obra						7,1187
VALOR:						9,16

C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07840000	20,7700	1,6284
12543	SERVIENTE	SEINFRA	H	0,78400000	15,5500	12,1912
TOTAL Mão de Obra						13,8196
VALOR:						13,82

C4428 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

Serviço		FORTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	C/	2,00000000	37,4300	74,8600
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	C/	1,00000000	357,6100	357,6100
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m) C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	329,6400	329,6400
					TOTAL Serviço	762,1100
					VALOR:	762,11

C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	REFORMA DA UBS SÍTIO ALEGRE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2022	BDI:	25,71%
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	QDT: 1 COM DEMONSTRAÇÃO	85,85%	47,38%
		Composição:	PRÓPRIA	0,30%	0,00%

16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,9800	15,8400
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	42,4000	46,6400
TOTAL Material						62,4800

Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,70560000	20,7700	14,6553
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,70560000	15,5500	10,9721
TOTAL Mão de Obra						25,6274
VALOR:						88,11

C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,9800	15,8400
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-S/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	42,4000	46,6400
					TOTAL Material	62,4800

Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,58800000	20,7700	12,2128
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58800000	15,5500	9,1434
TOTAL Mão de Obra						21,3562
VALOR:						83,84

C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,42200000	3,5000	1,4770
					TOTAL Material	1,4770

Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,19600000	20,7700	4,0709
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,19600000	15,5500	3,0478
					TOTAL Mão de Obra	7,1187
					VALOR:	8,60

C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
I0036	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0.03000000	16,7800	0.5034
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0.16000000	24,3900	3.9024
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0.30000000	1,6500	0.4950
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0.12000000	22,0400	2.6448
TOTAL Material						7,5456

Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,78400000	16,7700	13,1477
12305	PINTOR	SEINFRA	H	0,78400000	20,7700	16,2637
					TOTAL Mão de Obra	29,4114



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA UBS SÍTIO ALFREDO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BOM:	25,71%
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA	027.1 COM DESOBERAÇÃO	83,89%	47,76%
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%

VALOR: 36,98

C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18229 CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,8200	1,8504
TOTAL Material					1,8504

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10780000	16,7700	1,8078
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10780000	20,7700	2,2390
TOTAL Mão de Obra					4,0468

VALOR: 5,90

C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10374 CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,6100	2,6622
TOTAL Material					2,6622

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11780000	16,7700	1,9722
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11780000	20,7700	2,4426
TOTAL Mão de Obra					4,4148

VALOR: 7,08

C0556 CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10375 CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	3,5800	3,6312
TOTAL Material					3,6312

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12740000	16,7700	2,1385
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12740000	20,7700	2,6461
TOTAL Mão de Obra					4,7846

VALOR: 8,41

C1187 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,10000000	5,3300	5,8630
TOTAL Material					5,8630

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,44100000	16,7700	7,3956
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,44100000	20,7700	9,1596
TOTAL Mão de Obra					16,5552

VALOR: 22,42



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6646

OBRA:	REFORMA DA UBS SÍTIO ALEGRE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	25,71%
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM-PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA	Q7.1 COM DESONERAÇÃO	8,95%	42,76%
		Composto	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

C1199 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1068 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	1,10000000	7,8100	8,5910
TOTAL Material					8,5910

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,58800000	16,7700	9,8608
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,58800000	20,7700	12,2128
TOTAL Mão de Obra					22,0736

VALOR: 30,66

C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1068 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	SEINFRA	M	1,10000000	7,1100	7,8210
TOTAL Material					7,8210

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,49000000	16,7700	8,2173
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,49000000	20,7700	10,1773
TOTAL Mão de Obra					18,3946

VALOR: 26,22

C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1073 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	SEINFRA	M	1,10000000	12,7600	14,0380
TOTAL Material					14,0380

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,68800000	16,7700	11,5042
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,68800000	20,7700	14,2482
TOTAL Mão de Obra					25,7524

VALOR: 39,78

C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,10000000	3,4200	3,7620
TOTAL Material					3,7620

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29400000	16,7700	4,9304
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29400000	20,7700	6,1084
TOTAL Mão de Obra					11,0388

VALOR: 14,80

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	REFORMA DA UBS SÍTIO ALEGRE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BOM:	25,71%
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	227.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	Composição:	PROPRIA	HORA:	83,85%
				MES:	47,79%
				DIAS:	102,02%

C3504 CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO D=30x30x50 cm (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:9 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	0,80000000	118,0100	94,4080
C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 8,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	0,78000000	12,4300	9,6954
C0840 CONCRETO P/MBR. FCX 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,02520000	387,5000	9,7650
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,21800000	40,3800	8,7221
C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL 3X	SEINFRA	M2	0,12000000	111,0800	13,3296
C3407 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	0,60000000	30,5100	18,3060
TOTAL Serviço					154,2251
VALOR:					154,23

C1119 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1005 DISJUNTOR TRIPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	50,2700	50,2700
TOTAL Material					50,2700
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,88200000	16,7700	14,7911
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,88200000	20,7700	18,3191
TOTAL Mão de Obra					33,1102
VALOR:					83,38

C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0980 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,2700	9,2700
TOTAL Material					9,2700
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29400000	16,7700	4,9304
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29400000	20,7700	6,1064
TOTAL Mão de Obra					11,0368
VALOR:					20,31

C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,2700	9,2700
TOTAL Material					9,2700
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29400000	16,7700	4,9304
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29400000	20,7700	6,1064
TOTAL Mão de Obra					11,0368
VALOR:					20,31

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	REFORMA DA UBS SÍTIO ALEGRE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	25,71%
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FORTE:	VERBA	HORA:	MED. NET
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	227.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16442 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	116,2400	116,2400
TOTAL Material:					116,2400
VALOR:					116,24

C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16365 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	112,1900	112,1900
TOTAL Material:					112,1900

Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,56800000	16,7700	9,8608
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,56800000	20,7700	12,2128
TOTAL Mão de Obra					22,0736
VALOR:					134,26

C3578 QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR (UN)

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16129 QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	48,2000	48,2000
TOTAL Material:					48,2000

Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,98000000	16,7700	16,4346
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,98000000	20,7700	20,3546
TOTAL Mão de Obra					36,7892
VALOR:					84,99

C2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,6100	31,6100
10194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,1000	31,1000
10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	25,7100	25,7100
11754 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	85,8700	85,8700
TOTAL Material:					174,2800

Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,96000000	16,7700	32,8692
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,96000000	20,7700	40,7092
TOTAL Mão de Obra					73,5784
VALOR:					247,87

C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					6645
	OBRA:	REFORMA DA UBS SÍTIO ALEGRE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	25,71%
	LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESCONEXÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	Composição:	PROPRIA	HORA:	47,76% 05/03/21

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IS432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7100	1,7100
TOTAL Material:					1,7100

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IO042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14700000	16,7700	2,4652
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14700000	20,7700	3,0532
TOTAL Mão de Obra:					5,5184
VALOR:					7,23

C0621 CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4" (UN)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IO419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7200	1,7200
TOTAL Material:					1,7200

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IO042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14700000	16,7700	2,4652
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14700000	20,7700	3,0532
TOTAL Mão de Obra:					5,5184
VALOR:					7,24

C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	7,4200	7,4200
TOTAL Material:					7,4200

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IO042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20580000	16,7700	3,4513
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20580000	20,7700	4,2745
TOTAL Mão de Obra:					7,7258
VALOR:					15,15

C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1263 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	13,1000	13,1000
TOTAL Material:					13,1000

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IO042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36280000	16,7700	6,0808
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36280000	20,7700	7,5312
TOTAL Mão de Obra:					13,6120
VALOR:					26,71

C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	-----	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CP3. 6650

OBRA:	REFORMA DA UBS SÉLIO ALEGRE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BOX:	25,71%
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FORTE:	SEINFRA	VERSÃO:	27.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	COMPROMISSO:	PROPRIA	HORA:	83,85%
				MESES:	47,78%
				DIÁRIOS:	0,00%

1257	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	18,2000	18,2000
TOTAL Material						18,2000

Mão de Obra		FORTE	UNO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,51940000	18,7700	8,7103
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,51940000	20,7700	10,7879
TOTAL Mão de Obra						19,4982
VALOR:						37,70

C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

Material		FORTE	UNO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	3,0600	3,0600
19107	SUORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	1,0000	1,0000
19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	4,2700	8,5400
					TOTAL Material:	12,6000

Mão de Obra		FONTE	UNO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28420000	16,7700	4,7660
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28420000	20,7700	5,9028
TOTAL Mão de Obra:						10,6688
VALOR:						23,27

C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	8,2200	8,2200
					TOTAL Material	8,2200

Mão de Obra		FORTE	UNO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20580000	16,7700	3,4513
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20580000	20,7700	4,2745
					TOTAL Mão de Obra:	7,7258
					VALOR:	15,95

C1666 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)

Material		FORTE	UNO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	SE INFRA	UN	1,00000000	62,1600	62,1600
				TOTAL Material:		62,1600

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,07800000	16,7700	16,0781
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,07800000	20,7700	22,3901
					TOTAL Mão de Obra:	40,4682
					VALOR:	102,63

C4101 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREIMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA

1364

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DA UBS SÍTIO ALFREDO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA: 30/01/2023		BDI: 25,74	
	LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FORTE	VERSÃO	HORA	REB
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA	107.1 COM DESONERAÇÃO	83,88%	47,38%
			Composto	PROPRIA	0,00%	0,00%

DE 25W (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17922	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 25W	SEINFRA	UN	1,00000000	110,5000	110,5000
TOTAL Material:						110,5000
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,47000000	16,7700	24,6519
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,47000000	20,7700	30,5319
TOTAL Mão de Obra:						55,1838
VALOR:						165,77

2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	13,0000	2,4700
12079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,31000000	7,4500	2,3095
TOTAL Material:						4,7795
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19500000	16,7700	3,2689
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,29400000	20,7700	6,1064
TOTAL Mão de Obra:						9,3753
VALOR:						14,17

C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,6900	4,1400
TOTAL Material:						4,1400
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,07800000	20,7700	22,3901
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,07800000	15,5500	16,7629
TOTAL Mão de Obra:						39,1530
VALOR:						43,29

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
	OBRA:	REFORMA DA UBS SÍTIO ALEGRE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BOL: 25,71
	LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 47,70% 05/02/23
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	Capacidade:	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.116,06	100,00 % 1.116,06			100,00 % 1.116,06
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4.886,00	33,00 % 1.612,38	33,00 % 1.612,38	34,00 % 1.661,24	100,00 % 4.886,00
3	TRIAGEM	7.178,35	100,00 % 7.178,35			100,00 % 7.178,35
4	SALA DE PROCEDIMENTO	5.952,27	100,00 % 5.952,27			100,00 % 5.952,27
5	SALA DE ESPERA	3.240,08	100,00 % 3.240,08			100,00 % 3.240,08
6	SAME	1.046,55	100,00 % 1.046,55			100,00 % 1.046,55
7	DML	706,00	100,00 % 706,00			100,00 % 706,00
	WC MÉDICA	705,80	100,00 % 705,80			100,00 % 705,80
9	WC FUNCIONÁRIOS	706,71	100,00 % 706,71			100,00 % 706,71
10	DEPÓSITO	1.021,03	100,00 % 1.021,03			100,00 % 1.021,03
11	WC ENFERMAGEM	631,78		100,00 % 631,78		100,00 % 631,78
12	ENFERMAGEM	5.921,65		100,00 % 5.921,65		100,00 % 5.921,65
13	IMUNIZAÇÃO	5.698,03		100,00 % 5.698,03		100,00 % 5.698,03
14	MÉDICA	5.434,64		100,00 % 5.434,64		100,00 % 5.434,64
15	FARMÁCIA	6.215,18		100,00 % 6.215,18		100,00 % 6.215,18
16	ENFERMAGEM 2	5.844,12			100,00 % 5.844,12	100,00 % 5.844,12
17	COPA	5.742,95			100,00 % 5.742,95	100,00 % 5.742,95
18	WC MASCULINO	798,93			100,00 % 798,93	100,00 % 798,93
19	WC FEMININO	798,93			100,00 % 798,93	100,00 % 798,93
20	ESTERILIZAÇÃO	5.380,57			100,00 % 5.380,57	100,00 % 5.380,57
21	EXPURGO	4.425,97			100,00 % 4.425,97	100,00 % 4.425,97
22	CASA DE GÁS	478,48		100,00 % 478,48		100,00 % 478,48
23	CIRCULAÇÃO	8.614,77		100,00 % 8.614,77		100,00 % 8.614,77
24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	37.442,70	35,00 % 13.104,95	35,00 % 13.104,95	30,00 % 11.232,80	100,00 % 37.442,70
25	FACHADA	8.753,12			100,00 % 8.753,12	100,00 % 8.753,12
26	COBERTURA	9.150,18		50,00 % 4.575,09	50,00 % 4.575,09	100,00 % 9.150,18
		137.890,85	36.390,18 36.390,18	52.286,95 58.677,13	49.213,72 137.890,85	137.890,85

MARE LOCAÇÃO E SERVIÇOS (IREL)

CNPJ: 10.923.325/0001-00

Jose Carneiro da Costa Neto

CPF: 623.251.693-71

Socio Proprietario

Matheus Martins Alves Feitosa

Registro CREA CE 0618544320

CPF: 039.344.073-74

Página: 40



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	REFORMA DA UBS SÍTIO ALEGRE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	25,71%
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRÍNCIPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FORTE:	VERSAO:	HORA:	MES:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	DESCRIÇÃO:	027.1 COM DESCONTO	02,85%	47,71%
		Composição:	PROFESSA:	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
A	DESPESAS INDIRETAS	
A1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00
A2	GARANTIA	0,80
A3	RISCOS	0,97
	TOTAL	5,77

D	DESPESAS FINANCEIRAS	
F	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
	TOTAL	0,59

B	BONIFICAÇÃO	
B1	LUCRO	6,16
	TOTAL	6,16

C	Impostos	
C1	PIS	0,85
C2	COFINS	3,00
C3	IR	1,50
C4	ISS	5,00
	TOTAL	10,35

BDI = 25,71%

$$\frac{(1 + A) \times (1 + F) \times (1 + B)}{(1 - C)} - 1$$

Jose Carlos Da C. Silva
MAREA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 10.823.325/0001-44
José Carneiro da Costa Neto
CPF: 423.267.633-72
Sócio Proprietário

Matheus Martins Alves Ferreira
Matheus Martins Alves Ferreira
Registro CREA: CE 061884-4520
CPF: 039.344.073-74



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA DA UBS SÍTIO ALEGRE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA : 30/01/2023		BDI: 26,71%		
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	DESCRIÇÃO	DET 1 COM DESCONTO	83,88%	47,78%	9/0001
		Composição	PROFUSAL	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,87
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	6,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

A + B + C + D = 83,85 47,76

Jose Carlos D. A. Neto
MAREIA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 10.923.326/0001-00
Jose Carneiro da Costa Neto
CPF: 623.257.633-72
Socio Proprietario

Matheus Martins Alves Feitosa
Matheus Martins Alves Feitosa
Registro CREA-CE 0618044520
CPF: 030.344.073-74

Matheus Martins Alves Feitosa
Matheus Martins Alves Feitosa
CPF: 030.344.073-74